

**DESCRIERE PRETURI - ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI
ESTETICA RUTIERA SI SCURGEREA APELOR**

| Nr. Crt. | Simb. Ind. | Denumire prestatie | UM | PU |
|----------|-------------|---|--------|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 101.2. | <i>Intretinere comuna tuturor drumurilor</i> | | |
| | 101.2.1. | <i>Intretinerea platformei drumului</i> | | |
| 1 | 101.2.1.1. | curatirea platformei drumului de noroi adus de vehicule de pe drumurile laterale | mp | |
| | | curatirea manuala | | |
| | | curatirea mecanica | | |
| | | incarcarea si transportul materialului rezultat | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |
| 2 | 101.2.1.2. | curatirea platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, ebulment, stanca, anrocamente, arbori, etc.) | mc | |
| | | săparea potmolului | | |
| | | taierea in bucati a arborilor | | |
| | | spargerea blocurilor de stanca | | |
| | | curatirea platformei de restul de materiale | | |
| | | incarcarea materialelor si transportul lor | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |
| 3 | 101.2.1.3. | curatirea acostamentelor in dreptul parapetelor directionale | mp | |
| | | curatirea vegetatiei, materialelor solide si a corpurilor straine | | |
| | | evacuarea, incarcare si transportul materialului rezultat | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |
| 4 | 101.2.1.6. | aducere la profil acostamente prin talere manuala | mp | |
| | | săparea manual, corectarea suprafetei de acostament taiat si aruncarea pamantului pe zona | | |
| | | adunarea in gramezi a materialului rezultat, incarcarea si transportul acestuia din zona | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |
| 5 | 101.2.1.7. | aducere la profil acostamente prin talere mecanizata | 100 mp | |
| | | taierea cu mijloace mecanice a excesului de pe acostamente | | |
| | | adunarea in gramezi a materialului rezultat si transportul acestuia din zona | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |
| 6 | 101.2.1.8. | talere damburi | mc | |
| | | taierea cu mijloace mecanice a excesului de pe acostamente | | |
| | | adunarea in gramezi a materialului rezultat si transportul acestuia din zona | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |
| 7 | 101.2.1.9. | completarea acostamentelor cu piatra sparta grosime 10 cm si nivelarea la cota | mc | |
| | | astemerea mecanica a pietrei sparte | | |
| | | rectificarea suprafetei la uscat cu adaugarea materialului necesar inainte si in urma cilindrului compresor | | |
| | | astemerea manuala a materialului de impanare | | |
| | | procurare si transportul materialelor | | |
| | | cilindrare | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |
| 8 | 101.2.1.10. | completarea acostamentelor cu balast grosime 10 cm si nivelarea la cota | mc | |
| | | astemerea mecanica a balast | | |
| | | cilindrare | | |
| | | corectarea denivelarilor cu material nou dupa cilindrare | | |
| | | procurarea, transportul a materialelor | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |
| 9 | 101.2.1.11. | taleri de cavaleri | mc | |
| | | taierea cu mijloace mecanice a cavalerilor | | |
| | | nivelarea si finisarea după săpare; | | |
| | | evacuarea materialului rezultat | | |
| | | incarcarea si transportul materialului rezultat | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |

| Nr. Crt. | Simb. Ind. | Denumire prestatie | UM | PU |
|----------|--------------|--|----|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 101.2.1.12. | corectare taluzuri de debleu sau rambleu | mc | |
| | | saparea manuala | | |
| | | evacuarea din zona DN a surplusului de pamant - incarcare + transport | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |
| | 101.2.3. | Asigurarea scurgerii epelor din zona drumurilor | | |
| | 101.2.3.1 | intretinere santuri si rigole | | |
| 11 | 101.2.3.1.1. | curatirea santurilor | ml | |
| | | curatirea santurilor de pamant, iarba si mici depuneri | | |
| | | aplanarea pe zona sau incarcarea materialului rezultat in mijlocul de transport in functie de profilul drumului | | |
| | | transportul materialului rezultat | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |
| 12 | 101.2.3.1.2. | curatirea santurilor din beton acoperite cu dale carosabile | ml | |
| | | indepartarea dalelor carosabile | | |
| | | curatirea santului, adunarea in gramezi a materialului rezultat si incarcarea acestuia in mijlocul de transport | | |
| | | asezarea dalelor carosabile pe pozitie | | |
| | | transportul materialului rezultat | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |
| 13 | 101.2.3.1.3. | curatirea rigolelor | ml | |
| | | curatirea rigolelor de pamant, iarba si mici depuneri | | |
| | | aplanarea pe zona sau incarcarea materialului rezultat in mijlocul de transport in functie de profilul drumului | | |
| | | transportul materialului rezultat | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |
| 14 | 101.2.3.1.4. | curatirea canalelor de scurgere | ml | |
| | | curatirea canalelor de scurgere de pamant, iarba si mici depuneri | | |
| | | aplanarea pe zona sau incarcarea materialului rezultat in mijlocul de transport in functie de profilul drumului | | |
| | | transportul materialului rezultat | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |
| 15 | 101.2.3.1.5. | inlocuirea dalelor carosabile degradate | ml | |
| | | procurarea si transportul materialelor | | |
| | | scoaterea dalelor carosabile degradate | | |
| | | curatirea santurilor de pamant, iarba si mici depuneri | | |
| | | incarcarea materialului rezultat si transportul la locul de depozitare | | |
| | | montarea dalelor carosabile noi | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |
| 16 | 101.2.3.1.6. | decolmatarea/desfundare santuri | mc | |
| | | curatirea de potmol din viituri | | |
| | | aranjarea taluzelor la sablon si sfoara pentru corectarea si indreptarea liniei santului | | |
| | | adunarea in gramezi a materialului rezultat, incarcarea acestuia in mijlocul de transport | | |
| | | transportul materialului rezultat | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |
| 17 | 101.2.3.1.7. | decolmatarea santurilor din beton acoperite cu dale carosabile | mc | |
| | | indepartarea dalelor carosabile | | |
| | | decolmatarea santurilor, adunarea in gramezi a materialului rezultat si incarcarea acestuia in mijlocul de transport | | |
| | | asezarea dalelor carosabile pe pozitie | | |
| | | transportul materialului rezultat | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |
| 18 | 101.2.3.1.8. | decolmatarea/desfundare rigolelor | mc | |
| | | curatirea de potmol din viituri | | |
| | | aranjarea taluzelor la sablon si sfoara | | |
| | | adunarea in gramezi a materialului rezultat, incarcarea acestuia in mijlocul de transport | | |
| | | transportul materialului rezultat | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |

| Nr. Crt. | Simb. ind. | Denumire prestatie | UM | PU |
|----------|---------------|---|-----|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 101.2.3.1.9. | decolmatare/desfundare santuri de garda | mc | |
| | | curatirea de potmol din viituri | | |
| | | aranjarea taluzelor la sablon si sfoara pentru corectarea si indreptarea liniei santului de garda | | |
| | | adunarea in gramezi a materialului rezultat , incarcarea acestuia in mijlocul de transport | | |
| | | transportul materialului rezultat | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |
| 20 | 101.2.3.1.10. | decolmatare/desfundare canalelor de scurgere | mc | |
| | | curatirea de potmol din viituri | | |
| | | aranjarea taluzelor la sablon si sfoara pentru corectarea si indreptarea liniei canalelor de scurgere | | |
| | | adunarea in gramezi a materialului rezultat , incarcarea acestuia in mijlocul de transport | | |
| | | transportul materialului rezultat | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |
| | 101.2.3.3 | intretinerea drenurilor | | |
| 21 | 101.2.3.3.1. | curatirea caminelor de vizitare de pamant si gunoie | mc | |
| | | curatire manuala de gunoale | | |
| | | transport sau eplanare pe zona a materialului rezultat | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizare punct de lucru | | |
| 22 | 101.2.3.3.2. | repararea caminelor de vizitare, a puturilor de aerisire si a capetelor de drenuri | mp | |
| | | procurare si transport materiale | | |
| | | demoniere elemente degradate | | |
| | | fencuile pentru reparare a zonelor degradate | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizare punct de lucru | | |
| 23 | 101.2.3.3.3. | completarea capacelor caminelor de vizitare | buc | |
| | | procurare si transport materiale | | |
| | | montare capac si rama pt camin de vizitare | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizare punct de lucru | | |
| | 101.2.3.5 | intretinerea zonei drumului; | | |
| 24 | 101.2.3.5.1. | indepartarea si tractarea de pe platforma drumurilor a vehiculelor imobilizate in accidente rutiere | ore | |
| | | indepartarea si tractarea vehiculelor imobilizate pe partea carosabila pentru fluidizare trafic cu utilaje specifice (automacara, remorcher) | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru. | | |
| 25 | 101.2.3.5.2. | curatirea platformei drumului de materiale rezultate din accidente de circulatie | ore | |
| | | curatire manuala si mecanica a platformei drumului de obstacole rezultate din accidente | | |
| | | procurare si transportul materialelor | | |
| | | neutralizarea resturilor de substante de pe partea carosabila (vopsele, lubrefianti, carburanti, diverse produse chimice, etc); | | |
| | | incarcarea materialelor si transportarea lor | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |
| 26 | 101.2.3.5.3. | inlocuire borduri la sensurile giratorii si insule separatoare | m | |
| | | desfacerea bordurilor degradate | | |
| | | incarcarea si transport al materialelor rezultate | | |
| | | procurarea si transportul materialelor similare cu cele existente | | |
| | | montarea si rostuirea bordurilor noi | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |
| 27 | 101.2.3.5.4. | refacere dale prefabricate la sensurile giratorii si insule separatoare | mp | |
| | | desfacere elemente prefabricate | | |
| | | incarcarea si transport al materialelor rezultate | | |
| | | procurarea, transportul si punerea in opera a materialelor similare cu cele existente | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |
| | 101.2.3.6 | Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor | | |
| 28 | 101.2.3.6.1. | curatirea de gunoale, paie, noroi, cadavre etc a platformei, taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare, fantanilor, spatiiilor verzi, strangerea materialului in gramezi si transportul in afara zonei drumului | ore | |
| | | strangerea gunoalelor in saci sau gramezi (colectarea selectiva a deseurilor) | | |
| | | incarcarea acestora in auto si transportul la groapa de gunci | | |
| | | transportul materialelor si muncitorilor | | |
| | | semnalizarea punctului de lucru | | |

| Nr. Crt. | Simb. Ind. | Denumire prestatie | UM | PU |
|----------|--------------|--|---------|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29 | 101.2.3.6.2. | curățarea trotuarelor și a casușilor curățarea vegetației, materialelor solide și a corpurilor străine evacuarea și transportul materialului rezultat transportul materialelor și muncitorilor semnalizarea punctului de lucru | mp | |
| 30 | 101.2.3.6.3. | repararea trotuarelor sau completarea elementelor lipsă procurarea și transportul materialelor marcarea suprafețelor ce urmează a fi reparate executarea săpăturii, evacuarea și transportul materialului rezultat completarea betonului de umplutura refacerea îmbracamintei bituminosă colmatarea rosturilor curățarea zonei de lucru. transportul materialelor și muncitorilor semnalizarea punctului de lucru | mp | |
| 31 | 101.2.3.6.4. | repararea casușilor sau completarea elementelor lipsă procurarea și transportul materialelor marcarea suprafețelor ce urmează a fi reparate executarea săpăturii, evacuarea și transportul materialului rezultat completarea betonului de umplutura înlocuirea bordurilor distruse sau distocate refacerea cu beton C16/20 colmatarea rosturilor curățarea zonei de lucru. transportul materialelor și muncitorilor semnalizarea punctului de lucru | mp | |
| 32 | 101.2.3.6.5. | demonstrarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate și depozitarea lor în afara zonei drumurilor desfacerea șuruburilor de prindere și demonstrarea panourilor; spargerea betonului în fundația stâlpului, scoaterea stâlpului; umplerea gropii cu pământ și nivelarea; evacuarea și transportul materialelor în depozit. transportul panourilor publicitare demonstrate la district, inclusiv încărcarea și descărcarea acestora depozitarea panourilor publicitare transportul materialelor și muncitorilor semnalizarea punctului de lucru | ore | |
| 33 | 101.2.3.6.6. | cosirea mecanică a vegetației terboase în zona drumului (acostamente, santuri, taluzuri, banda mediana, insule de giratie) cosirea vegetației mecanizat; îndepărtarea și transportul din zonă a materialului rezultat transportul materialelor și muncitorilor semnalizarea punctului de lucru | sute mp | |
| 34 | 101.2.3.6.7. | cosirea manuală în zonele inaccesibile utilajelor cosirea vegetației cu motocositoare / coasa îndepărtarea și transportul din zonă a materialului rezultat transportul materialelor și muncitorilor semnalizarea punctului de lucru | mp | |
| 35 | 101.2.3.6.8. | tăierea mecanică a lăstarisului, a drajonilor și maraciniilor, curățarea plantărilor de ramuri uscate tăierea tuișurilor și arbuștilor; tăierea crengilor; depozitarea în grămezi; curățarea terenului de frunze, crengi, iarbă; evacuarea întregului material tăiat și transportul acestuia într-un depozit; transportul materialelor și muncitorilor semnalizarea punctului de lucru | mp | |
| | 101.2.3.7 | Întreținere bazine de separare hidrocarburi și bazine de retenție | | |
| 36 | 101.2.3.7.1 | Întreținere bazine de separare hidrocarburi vidanjare curățarea bazinelor transportul materialului rezultat transportul materialelor și muncitorilor semnalizarea punctului de lucru | mc | |
| 37 | 101.2.3.7.2. | Întreținere bazine de retenție vidanjare curățarea bazinelor transportul materialului rezultat transportul materialelor și muncitorilor semnalizarea punctului de lucru | mc | |