MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE
FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARETIMIȘ
Str. Coriolan Brediceanu nr. 8, et.3, Timișoara,
jud. Timiș, România
CIF 29485877
www.anif.ro
Tel. 0256.20.32.30
Fax. 0256.49.43.56
timis@anif.ro

Nr. 3449./19.09.2025

Către,

S.C. COSTIN SI VLAD BIROU DE PROIECTARE S.R.L.
pentru
C.N.A.I.R. București - D.R.D.P. Timișoara

Ref.: Aviz de principiu ANIF

În urma analizării solicitării d-voastră înregistrată la ANIF-Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Timiș, adresa: Timișoara, str. C. Brediceanu, nr. 8, jud. Timiș, tel.: 0256-203230, e-mail: timiș@anif.ro cu nr. 3449 din 30.07.2025 și comletări din 15.09.2025, prin care solicitați avizul nostru de principiu pentru investiția: "Pasaj denivelat pe DC 152 (fost DC 98) Calea Urseni la intersecția cu Varianta de Ocolire Timișoara Sud, km 16+510", conform CU nr. 14 din 19.05.2025, din teritoriul administrativ al comunei Moșnița Nouă, vă comunicăm că în principiu suntem de acord cu solicitarea dvs. urmând să reveniți cu documentația completă pentru emiterea Avizelor/Acordurilor Tehnice ANIF, conform metodologiei privind emiterea avizelor/acordurilor ANIF.

Amplasamentul investiției se află în extravilanul comunei Moșnița Nouă, județul Timiș, pe DC 152 (fost DC 98) Calea Urseni, la intersecția cu Varianta de Ocolire Timișoara Sud, km 16+510, face parte din amenajarea de desecare Șag-Topolovăț-MF 66182, amenajare de utilitate publică aflată în administrarea ANIF Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Timiș, conform HG 1705/2006 privind evidența centralizată a bunurilor din domeniul public al statului.

Se propune amenajarea unui pasaj rutier denivelat între DC 152 și Varianta de Ocolire Timișoara Sud (VOTS), în dreptul km 42+180 al VOTS. Lungimea de amenajare pe DC 152 este de aproximativ 711 m, cuprinzând racord rampă pasaj cu DC 152, rampă de intrare în pasaj, cheson împins din beton armat, pasaj rutier subteran, rampă de ieșire din pasaj, racord rampă pasaj cu DC 152.

În secțiunea de pasaj se propuse și amenajarea a două canale tehnice pentru utilități, amplasate sun trotuare/piste biciclete.

Apele pluviale de pe suprafața pasajului vor fi colectate în rețelele de canalizare pluvială pevăzute la începutul fiecărei rampe, vor fi trecute prin separatoare de hidrocarburi, apoi vor fi evacuate în canalele de desecare Hcn 99 (CCS 303) și Hcn 94 (CCS 267), canale aflate în administrarea ANIF.

Se propune amenajarea unui podeț de tip D5 pe canalul Hcn 137 (CA1), cu lungimea de 53 m, având secțiunea identică cu podețul existent. La nivelul talvegului se va asigura impermeabilizarea canalului prin aplicarea unei membrane de polietilenă, peste aceasta executându-se un pereu din beton cu grosimea de 10 cm. Dimensiunile de liberă trecere ale canalului vor fi H=1,80 m, b=5,00 m.

Pe canalul de desecare Hcn 147 (CCP 265) aflat în administrarea ANIF, se propune demolarea podeţului existent şi execuţia unui podeţ nou de tip D5, cu lungimea de 51,50 m. La nivelul talvegului se va asigura impermeabilizarea canalului prin aplicarea unei membrane de polietilenă, peste aceasta executându-se un pereu din beton cu grosimea de 10 cm. Dimensiunile de liberă trecere ale canalului vor fi H=1,80 m, b=5,00 m.

Se propune relocarea/reamplasarea canalului de desecare Hcn 97 (CCS 301) aflat în administrarea ANIF. Canalul se va racorda la cotele existente în aval, păstrându-se elementele geometrice şi hidraulice, precum şi sensul de curgere. Relocarea/reamplasarea canalului de desecare se va face în cadrul coridorului expropiat.

Se propune relocarea canalului Hcn 93 care nu se află în administrarea ANIF.

Pentru a aigura continuitatea canalelor în dreptul acceselor laterale, s-au prevăzut podeţe tubulare cu diametrul de 600 mm şi lungimi corespunzătoare, cuprinse între 8 m şi 20 m.

Lucrările propuse fiind executate pe infrastructura de îmbunătăţiri funciare aflată în administrarea ANIF, se va reveni cu documentaţie tehnică pentru emiterea Avizului de Specialitate ANIF/Acordul Tehnic ANIF, documentaţie întocmită de către o persoană atestată şi autorizată în lucrări de îmbunătăţiri funciare, cu soluţia tehnică privind protejarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, acolo unde situaţia o impune.

Documentaţia/Proiectul tehnic va cuprinde şi soluţia tehnică de protecţie a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi va fi verificată conform legii, în mod obligatoriu de un verificator de proiecte atestat.

Nu se vor executa lucrări pe infrastructura de îmbunătăţiri funciare fără acordul ANIF.

Se va respecta Ordinul MAPDR nr. 227/2006, prin care se interzice executarea de construcţii (clădiri, instalaţii de orice fel, împrejmuiri, anexe, etc.) în zona de protecţie adiacentă infrastructurii de îmbunătăţiri funciare:

„...2.2. Canale de desecare:

- canale secundare şi de ultim ordin	*2,0*
- canale principale	*2,0*
- canale colectoare	*2,5...* „

Prezenta nu ţine loc de Aviz/Acord Tehnic ANIF.

Cu stimă,

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE
FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE TIMIŞ
Str. Coriolan Brediceanu nr. 8, et.3, Timişoara, jud. Timiş, România
Tel. 0256.20.32.30
Fax. 0256.49.43.56; E-mail: timis@anif.ro