



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI TIMIȘOARA**

Str. Coriolan Băran nr. 18, Timișoara, România, 300238
Tel.: (+4 0256) 246 602, Fax: (+4 0256) 246 632,
E-mail: oce@drdptm.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI

www.erovinieta.ro www.drdptm.ro



Departament Achiziții

Birou Achiziții Lucrări și Achiziții Directe

Tel.: 0256/246631

E-mail: licitatii@drdptm.ro

Nr. 111/1071 din 04.08.2023

Referitor la: Procedura de licitație deschisă în vederea atribuirii „Acordului-cadru de lucrări având ca obiect executarea lucrărilor de întreținere curentă: *Întreținere poduri, pasaje, podețe, tuneluri, ziduri de sprijin și prevenirea efectelor inundațiilor pe o perioadă de 4 ani D.R.D.P. TIMIȘOARA - Lot 1 – S.D.N. Arad. Lot 2 – S.D.N. Caransebeș, Lot 3 – S.D.N. Deva, Lot 4 – S.D.N. Timișoara, Lot 5 - Autostrada A1 km 292+455 - km 391+874 Cunța – Ilia, Lot 6 - Autostrada A1 km 391+874 - km 494+236 Ilia - Remetea Mare și Autostrada A6 km 0+000 - km 10+518 A1 – Lugoj, Lot 7 - Autostrada A1 km 494+236 - km 584+818 Remetea Mare – Nădlac și Autostrada A11 km 0+000 - km 2+300 A1 - DN 7*”

- Lot 3 – S.D.N. Deva -

Întrebare nr. 1	Răspuns la întrebarea nr. 1
<p>1. Va rugam sa precizati daca exista societati de asigurare agreeate de catre CNAIR SA pentru emiterea de polite de asigurare in vederea depunerii garantiei de participare</p> <p>2. In Fisa de Date a achizitiei la capitolul “Locul prestarii serviciilor “ se mentioneaza SDN Arad pentru toate loturile. Va rugam sa precizati daca intr-adevar, in cazul in care se castiga oricare lot lucrarile se vor desfasura pe raza SDN Arad.</p> <p>3. Referitor la capitolul Santuri si rigole din Caietul de Sarcini tehnice va rugam sa precizati ce inseamna sectiune protejata</p> <p>4. De asemenea, luand in considerare tipurile de lucrari din centralizatorul financiar va rugam sa precizati cantitatea de santuri existente din beton si DN-urile pe care se afla acestea.</p> <p>5. In ceea ce priveste experienta similara va rugam sa precizati care este numarul maxim de contracte acceptate pentru atingerea valorii</p>	<p>Pentru Lot 3 S.D.N. Deva, referința „S.D.N. Arad” din Răspunsul consolidat aferent Lotului 1 se va citi „S.D.N. Deva”.</p> <p>Pentru subpunctele 1-47 ale prezentei întrebări, a se vedea răspunsul la întrebarea nr. 2 subpunctele 1-48 – Lot 1 S.D.N. Arad.</p>

minime necesare.

6. In cazul experientei similare va rugam sa precizati daca acceptati si contracte incheiate intre ofertant si operatori privati, chiar daca ofertantul nu a fost declarat, in mod oficial, ca subcontractant, intrucat nu indeplinea conditiile ca subcontractant sau nu a dorit sa fie declarat subcontractant sau nu exista la data derularii procedurilor de achizitie publica.

7. In cazul depunerii ofertei de catre o asociere de companii va rugam sa precizati modul in care se indeplineste conditia cifrei de afaceri.

8. Va rugam sa precizati care este frecventa contractelor subsecvente in decursul unui an calendaristic precum si termenele de executie pe care le preconizati pentru contractele subsecvente, tinand cont de faptul ca in Fisa de Date a achizitiei este mentioant faptul ca se vor incheia cel putin 3 contracte subsecvente annual pentru fiecare lot in parte.

9. Va rugam sa precizati care sunt taxele pe care le percepe DRDP Timisoara pentru eliberarea avizelor de instituire a restrictiilor de trafic si care este valoarea acestora. Va solicitam aceasta clarificare intrucat luand in considerare cantitatile maxime de executat in decursul unui an pe care le-ati estimat in Anexa, exista riscul ca plata taxelor pentru obtinerea avizelor de instituire a restrictiilor de trafic pe care operatorii economici le platesc catre CNAIR SA si IGPR sa fie mai mari decat valoarea contractului.

10. Va rugam sa precizati pentru fiecare DN in parte cantitatile de santuri betonate si cele din pamant.

11. Va rugam sa precizati care este valoarea minima pentru care se poate incheia un contract subsecvent, luand in considerare faptul ca pentru inceperea executiei lucrarilor este necesara obtinerea unor avize de instituire de restrictii de trafic care implica costuri semnificative.

12. Va rugam sa precizati daca valoarea taxelor pe care le percepeti pentru eliberarea acestor avize va ramane neschimbata pe toata durata acordului cadru.

13. In CST la capitolul 10.2 se face referire la Formularele F4 si F5, al caror model nu se regaseste in Caietul de Sarcini Tehnice

14. In ceea ce priveste garantia de buna executie, va rugam sa precizati care este motivul pentru care in Fisa de Date se solicita o garantie de 5% iar in Caietul de Sarcini Tehnice se stabileste o garantie de buna executie de 10%.

15. Va rugam sa precizati care este sanctiunea pe care o poate primi ofertantul in cazul in care nu intocmeste opisul documentelor introduse in oferta.

16. Va rugam sa precizati la ce documente se va face referire in opis si in care capitol electronic va fi depus OPIS- ul tinand cont de faptul ca pentru documentele de calificare se depune DUAE, propunerea tehnica se depune separat, la fel ca si propunerea financiara.

17. Va rugam sa precizati care sunt razele de responsabilitate ale districtelor de pe raza SDN DEVA respectiv drumurile si pozitiile kilometrice intre care acestea isi exercita responsabilitatea.

18. In conditiile in care conform Fisei de Date a achizitiei oferta financiara trebuie prezentata tinand cont de Anexa 1 la Caietul de Sarcini Tehnice va rugam sa precizati ce inseamna termenul de "minimale" mentionat la punctul 3.1. alin ultim din Caietul de Sarcini Tehnice.

19. Intrucat la multe dintre activitatile mentionate in Anexa 2, operatiunile minimale reprezinta in fapt executia unor lucrari noi si nu intretinerea curenta a acelor existente, va rugam sa precizati pentru fiecare activitate care ar fi operatiile maxime de executie a lucrarilor de intretinere curenta.

20. Tinand cont de faptul ca in conformitate cu termenii definiti in contract toate termenele stabilite sunt pe zile calendaristice, va rugam sa precizati daca se permite executia lucrarilor inclusiv in zilele de sambata si duminica sau de sarbatori legale

21. Luand in considerare faptul ca aceste lucrari se vor desfasura pe timp de vara, o perioada cu temperaturi din ce in ce mai ridicate, va rugam sa

precizati daca exista restrictii orare permanente cu privire la intervalele de timp in care se pot executa lucrari.

22. Va rugam sa precizati daca se pot executa lucrari de tipul celor care fac obiectul contractului pe timp de noapte sau in situatii meteo nefavorabile (ploaie puternica, ceata, vant puternic).

23. Va rugam sa precizati daca in cazul in care la executia unei lucrari solicitate nu vor fi executate toate lucrarile descrise minimale, autoritatea contractanta va plati pretul integral ofertat pentru lucrarea executata sau va plati numai pentru operatiunile orientative executate.

24. In Fisa de Date a Achizitiei la capitol II.3 este prevazuta o modalitate de calcul a ajustarii pretului contractului. Aceasta formula este prevazuta in conformitate cu prevederile OUG 15/2021, act normativ abrogat prin OUG 47/2022. Conform OUG 47/2022 este in vigoare o alta modalitate de calcul a ajustarii pretului contractului care este obligatorie a fi inserata in toate procedurile de achizitie publica publicate dupa intrarea in vigoare a OUG 47/2022. Va rugam sa precizati ce act normativ aplicati in aceasta procedura.

25. La capitolul III.1.9 Legislatia aplicabila nu este mentionat niciun act normativ care guverneaza ajustarea preturilor. Va rugam sa precizati care este motivul pentru care nu sunt mentionate aceste acte normative.

26. Va rugam sa precizati care este continuarea art.11.2. din Caietul de Sarcini tehnice.

27. In ceea ce priveste Formularul 3 Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor in faza unica, va rugam sa precizati care este termenul in care va fi acesta incheiat.

28. De asemenea va rugam sa precizati cum poate fi semnat acest document in conditiile in care se solicita in Caietul de Sarcini Tehnice o garantie a lucrarilor de 6 luni. Ca atare, in cazul in care se solicita aceasta garantie va fi nevoie de incheierea a doua procese verbale de receptie: la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie. Va solicitam sa clarificati aceste aspecte.

29. In caietul de sarcini tehnice se solicita prezentarea unui Grafic de lucrari in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii comenzii scrise.Va rugam sa modificati aceasta prevedere in sensul ca termenul de 5 zile sa curga de la data predarii primirii amplasamentului.

30. Va rugam sa precizati daca in cazul in care se vor primi mai multe comenzi se vor intocmi grafice de executie pentu fiecare comanda.

31. Va rugam sa precizati care este sanctiunea pentru nerespectarea acestui termen.

32. Va rugam sa precizati care este termenul maxim de predare a amplasamentului de la data primirii comenzii scrise.

33. Va rugam sa ne comunicati locatiile in care se vor depozita deseurile si distantele care trebuiesc parcurse pentru a putea calcula costurile de transport din tarifele aferente operatiunilor mentionate.

34. Va rugam sa precizati daca se vor depune oferte de pret si pentru articolele descrise in Anexa 1, dar pentru care nu sunt prevazute cantitati sau sunt prevazute cantitati "0" in Lista serviciilor si lucrarilor specifice activitatii de intretinere curenta a podurilor, pasajelor, podetelor, tunelurilor; Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor Lot 3 – SDN DEVA”.

35. In conditiile in care in Fisa de date a Achizitiei se stabileste faptul ca vor fi incheiate minimum 3 contracte subsecvente anual pentru fiecare lot in parte, iar la alt capitol se stabileste ca valoarea cea mai mare a unui contract subsecvent este mai mare de o patrime din valoarea maxima a bugetului alocat, va rugam sa clarificati cum se vor realiza in practica cele doua prevederi.

36. Va rugam sa clarificati daca pe parcursul unui an calendaristic intentionati sa alocati fonduri mai mari decat valoarea maxima ofertata de catre ofertanti pentru anul respective, tinand cont de faptul ca valoarea celui mai mare contract subsecvent anuntata de dvs depaseste suma alocata pentru 1 an de acord cadru.

37. Va rugam sa precizati daca solicitati constituirea unei garantii de 5% in termen de 5 zile de la semnarea Acordului Cadru, tinand cont de faptul ca aceasta procedura nu se va finaliza cu semnarea unui contract, ci cu semnarea unui Acord cadru. A se vedea in acest sens dispozitiile III.1.6.b si IV.1.3.

38. In situatia in care veti reconsidera valoarea celui mai mare contract subsecvent va adresam rugamintea de a reevalua si valoarea garantiei de participare.

39. Referitor la Articolul 6. Modalitati de plata – 6.1 (1) din modelul de contract subsecvent prin care se stabileste ca factura aferenta lucrarilor executate se va achita in termen de 45 (patruzecisi cinci) sau 60 (saizeci) de zile, va solicitam modificarea acestuia in sensul ca factura aferenta lucrarilor executate si finalizate sa fie achitata in termen de 30 (treizeci) de zile de la inregistrarea acesteia la sediul achizitorului. In conformitate cu prevederile Legii 72/2013 Autoritatea Contractanta are obligatia de a plati catre prestatori facturile aferente prestatiilor executate in termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la data inregistrarii acestora la sediul Achizitorului. Mai mult decat atat, tinand cont de faptul ca aceste lucrari nu sunt complexe, iar facturarea se face dupa incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, consideram ca stabilirea unui termen de 45 (patruzecisicinci) sau 60 (saizeci) de zile contravine prevederilor legale in vigoare.

40. Va rugam sa prezentati o forma a Procesului verbal de predare – primire a amplasamentului.

41. Va rugam sa precizati la ce categorii de lucrari se vor intocmi Procese verbale de lucrari ascunse.

42. Va rugam sa prezentati un model de Proces verbal de receptie a lucrarilor ascunse care se va utiliza in timpul Acordului cadru.

43. Va rugam sa precizati care sunt caracteristicile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca piatra de râu pentru gabioane.

44. Va rugam sa precizati cine pune la dispozitie proiectele pentru executia gabioanelor in conditiile in care, din descrierea activitatilor din

Anexa 2, rezulta în mod clar faptul ca se vor executa gabioane noi.

45. În vederea întocmirii ofertei financiare va rugam sa precizati ce caracteristici tehnice are fierul beton pentru gabioane.

46. În vederea întocmirii ofertei financiare va rugam sa precizati ce caracteristici tehnice are plasa pentru gabioane.

47. Comparand Anexa 2 la caietul de sarcini tehnice de la aceasta procedura cu cele de alte proceduri similare organizate de celelalte DRDP – uri se constata ca exista diferente majore în descrierea operatiilor minimale descrise, în documentatia dvs. În conditiile în care Anexa 2 reprezinta o preluare a operatiilor prevazute în normativul AND va rugam sa precizati ce document se aplica în cazul unui conflict de descriere între Anexa 2 din Caietul de Sarcini tehnice si normativul AND.

48. La art. 2 Definitii punctul 2.1. la litera g) - durata de implementare a contractului se face referire la "operatiunile preliminare si finale, previzibile si imprevizibile". Va rugam sa precizati ce intelegeti prin aceasta sintagma si sa definiti operatiunile preliminare, operatiunile finale, cele previzibile si cele imprevizibile.

49. Va rugam sa precizati si cine suporta costurile cu aceste operatiuni care nu sunt definite în caietul de sarcini tehnice sau nicaieri în documentatia de atribuire.

50. La art.2 punctul 2.1. la litera n se încearca o definitie a "ordin de incepere/comanda" care reprezinta, în opinia dvs, o solicitare scrisa care contine o serie de informatii. Va solicitam modificarea acestei definitii deoarece din punct de vedere juridic ordinul de incepere si comanda sunt doua documente administrative total diferite ale acestui contract. Astfel, ordinul de incepere reprezinta un document indispensabil pentru începerea lucrarilor care poate contine si elementele unei comenzi, în timp ce comanda nu poate tine loc de ordin de incepere, fiind un document cu o raza limitata de actiune.

Pentru subpunctele 48-79 ale prezentei întrebări, a se vedea răspunsul la întrebarea nr. 1 subpunctele 1-32 – Lot 1 S.D.N. Arad.

51. La art.4.2 propunem introducerea unui paragraf cu urmatorul continut: " In cazul in care Beneficiarul nu emite comenzi scrise pentru intreaga cantitate de lucrari mentionata in contractul subsecvent, Executantul este considerat ca si-a indeplinit obligatiile contractuale daca a executata cantitatile de lucrari cuprinse in comanda scrisa.

52. Propunem introducerea unui punct 4.3. la articolul 4 cu urmatorul continut: "

4.3. Emiterea ordinului de incepere se va face numai dupa prezentarea garantiei de buna executie a lucrarilor si obtinerea avizelor de instituire a restrictiilor de trafic emise in conformitate cu ordinul comun al MI si MT."

53. Pentru buna desfasurare a contractului, va solicitam introducerea unui punct 4.4. cu urmatorul continut: „4.4. In termen de 15 zile de la semnarea contractului, Executantul are obligatia de a depune, la DRDP, documentatia necesara in vederea obtinerii avizelor de instituire a restrictiilor de trafic".

54. La articolul 5 va solicitam inlocuirea formulei de ajustare a apretului contractului cu cea prevazuta in OUG 47/2022, intrucat formula mentionata de dvs este cuprinsa intr-un act normativ abrogat.

55. Va solicitam modificarea art.6 punctul 6.1. (1) dupa cum urmeaza: " Achizitorul are obligatia de a efectua plata in termen de 30 de zile de la primirea facturii, factura emisa in baza documentelor justificative aferente si a confirmarilor/certificarilor din partea reprezentantilor achizitorului." Solicitam aceasta modificare pentru conformarea formei contractului la prevederile Legii 72/2013 si a Directivei europene in domeniu.

56. Va rugam sa precizati care sunt procesele verbale de receptie calitativa pe faze mentionate ca documente atasate la facturi, intrucat acestea nu sunt mentionate nicaieri, iar dispozitiile acestui articol se contrazic cu Caietul de sarcini tehnice.

57. Va solicitam introducerea unui articol care sa reglementeze situatia Procesului verbal de predare primire amplasament, document care nu este definit in capitolul 2 si care sa faca

referire la: termenul maxim de predare primire a amplasamentului, continutul acestuia, cine sunt reprezentantii Achizitorului care semneaza acest document, modalitatea de convocare a Beneficiarului la predarea primirea amplasamentului si orice alte informatii necesare pentru executarea contractului.

58. Va rugam sa introduceti un articol nou in cadrul acestui capitol in care sa stabiliti un termen maxim pentru verificarea situatiilor de plata de catre Beneficiar, intrucat la art.6.4. se face referire la "termenul de verificare" fara a se preciza care este acesta.

59. Va rugam sa precizati cine este responsabil pentru verificarea situatiilor de plata, respectiv CIC responsabil sau un anumit serviciu din cadrul DRDP Timisoara, tinand cont de faptul ca in cadrul contractului propus nu se face nicio referire la procedura de urmat.

60. Va rugam sa precizati unde vor fi depuse situatiile de lucrari in vederea verificarii dupa ce sunt semnate de responsabili conform caietului de sarcini tehnice.

61. Va rugam sa precizati unde va fi depusa factura fiscala in vederea efectuarii platii.

62. Va rugam sa precizati care sunt modalitatile de comunicare a facturii fiscale si a situatiilor de plata, in conformitate cu prevederile legale, tinand cont de obligatia depunerii tuturor facturilor fiscale pe portalul e-factura.

63. Va rugam sa precizati daca termenul de plata si toate celelalte termene contactuale referitoare la factura fiscal a curg de la data depunerii facturii pe portalul e- factura.

64. La art.7 Durata implementarii contractului punctul 7.1 (1) se mentioneaza .Durata de implementare a prezentului contract subsecvent este de luni de la data intrarii in vigoare a contractului." Va rugam sa definiti sintagma "data intrarii in vigoare a contractului" intrucat aceasta nu apare nicaieri la capitolul 2 Definitii.

65. La art. 7 Durata implementarii contractului punctul 7.1 (l)se mentioneaza „Durata de implementare a prezentului contract subsecvent este de luni de la data intrarii in vigoare a contractului .” Va rugam sa modificati acest articol in sensul inlocuirii sintagmei "de la data intrarii in vigoarea contractului" cu sintagma" de la data predarii primirii amplasamentului."

66. Va solicitam introducerea unui articol nou care sa precizeze in mod clar data intrarii in vigoare a contractului.

67. Va solicitam introducerea unui articol nou care sa reglementeze procedura premergatoare semnarii contractului si care sa aiba in principi urmatoarele reglementari: modalitatea de convocare a Beneficiarului la semnarea contractului, perioada minima si maxima de la primirea invitatiei in care Beneficiarul trebuie sa se prezinte la semnarea contractului (minim 3 zile si maxim 5 zile), comunicarea continutului contractului si anexelor acestuia catre Beneficiar in vederea analizarii de catre Beneficiar, procedura in care acesta isi poate exprima obiectiuni cu privire la termenele contractuale.

68. La art.7 propunem introducerea unui articol nou cu urmatorul continut: „7.3. Termenele contractuale stabilite prin ordinul de incepere sau comanda nu pot fi mai mici decat durata de implementare a contractului si vor fi stabilite in functie de dotarea minima stabilita prin Fisa de date a achizitiei si de randamentele tehnice si productivitatile medii declarate de Beneficiar in oferta tehnica si financiara."

69. Va rugam sa precizati care este influenta nepredarii amplasamentului de catre Achizitor cu privire la durata implementarii contractului subsecvent.

70. Va solicitam eliminarea art. 9.2. intrucat mentinerea acestuia este un nonsens, tinand cont de faptul ca daca propunerea tehnica nu este conforma caietului de sarcini tehnice sau este inferioara, oferta Executantului trebuie respinsa de catre comisia de evaluare.

71. In legatura cu prevederile art. 10, va rugam sa precizati ce standarde se vor aplica in situatia in care pe parcursul perioadei contractuale vor apare normative noi sau cele existente vor fi modificate.

72. Va solicitam modificarea art. 11.6 din contactul subsecvent prin inlocuirea sintagmei "de la primire a ordinului de incepere/comenzii scrise "cu sintagma" de la data incheierii Procesului verbal de predare primire a amplasamentului" intrucat pana la acel moment nu se poate intocmi un grafic de executie nestiind in ce constau elementele concrete ale executiei lucrarilor. De asemenea, exista posibilitatea ca in ordinul de incepere sa nu fie precizata data finalizarii lucrarilor sau lucrarile care trebuiesc executate.

73. Va rugam sa inlocuiti termenul de „5 zile” cu cel de „5 zile lucratoare” intrucat in cazul in care se intampla ca ordinul de incepere sa fie dat intr-o zi a saptamanii urmata de mai multe zile nelucratoare termenul nu poate fi respectat. Este, spre exemplu, situatia perioadei dedicata Sarbatorilor Sfintelor Paste cand sunt zile libere legale vineri, sambata, duminica si luni.

74. Va rugam sa precizati cum va fi intocmit graficul de executie a lucrarilor in cazul in care prin comanda sau ordinul de incepere nu sunt comandate in vederea executiei toate lucrarile prevazute in contract.

75. La art. 11.15 se face referire la prezentarea unor formulare care nu se eregaasesc nicaieri in Documentatia de atribuire. Va rugam sa precizati care ese forma si continutul acestor, sau, cel mai potrivit, sa le eliminati din textul contractului.

76. Referitor la textul art.11.17 va rugam sa precizati daca termenul de 12 luni curge de la data incheierii contractului subsecvent sau al Acordului cadru, tinand cont de faptul ca procedura de achizitie publica se finalizeaza cu un Acord Cadru si nu cu un contract.

77. Va rugam sa precizati ce intelegeti prin termenul „Incheierea contractului” mentionat la art. 11.17, acesta putand avea mai multe

semnificatii respectiv, semnare sau finalizare.

78. Va rugam sa precizati care este modalitatea de restituire a garantiei de buna executie intrucat lucrarile prevazute in acest Acord Cadru nu au perioada de garantie, iar facturarea se face obligatoriu dupa semanrea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor in faza unica. Astfel, obligatia dvs de eliberare a garantiei de buna executie este prematura raportat la data efectuarii platilor aferente lucrarilor executate, iar in situatia retinerilor succesive dvs avti obligatia de a elibera garantia in termen de 15 zile de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

79. In ceea ce priveste art.18.1 va rugam sa precizati daca expirarea perioadei de garantie nu se va finaliza cu intocmirea unui proces verbal de receptie la expirarea perioadei de garantie.

80.

81. Va rugam sa precizati care este activitatea descrisa la pozitia nr. 1 din Anexa 2 la Caietul de Sarcini tehnice intrucat prima activitate descrisa este numerotata cu nr. crt.2.

82. Pentru toate activitatile descrise in Anexa 2 va rugam sa precizati unde sunt incluse costurile cu transportul muncitorilor si utilajelor la punctul de lucru.

83. Referitor la ind. 101.2.2.3.1. va rugam sa clarificati de ce este nevoie de trasarea unor trasee noi in conditiile in care obiectul procedurii il constituie lucrari de intretinere curenta si nu executia de lucrari noi.

84. In ceea ce priveste "executia mecanica a diguletelor", va rugam sa precizati o procedura de executie a diguletelor.

85. La aceeasi activitate, va rugam sa precizati cine intocmeste proiectele de executie a diguletelor.

86. In vederea intocmirii propunerii financiare va rugam sa precizati utilajele care vor fi utilizate la executia diguletelor, intrucat din

80. -

Pentru subpunctele 81-205 ale prezentei întrebări, a se vedea răspunsul la întrebarea nr. 3 subpunctele 1-125 – Lot 1 S.D.N. Arad.

Caietul de sarcini tehnice nu rezulta ce utilaje ar putea fi folosite la aceste lucrari.

87. Va rugam sa precizati ce materiale vor fi utilizate la executia diguletelor pentru a putea fi cuprinse in propunerea financiara.

88. Va rugam sa precizati caracteristicile tehnice ale pietrei brute sortate.

89. Va rugam sa precizati distantele de transport care vor fi luate in considerare pentru transportul rutier al materialelor si prefabricatelor.

90. Va rugam sa precizati ce se va intampla cu deseurile rezultate din curatarea terenului, unde vor fi depozitate si cine va suporta costurile depozitarii.

91. Va rugam sa precizati unde vor fi cuprinse costurile cu transportul deseurilor rezultate din curatarea terenului.

92. Va rugam sa precizati cine va avea ca obligatie obtinerea aprobarilor de la Regia Autonoma Apele Romane SA pentru interventii pe cursurile de apa si cine va suporta eventuale costuri cu avize si autorizatii.

93. Va rugam sa precizati cine va avea ca obligatie obtinerea aprobarilor de la Romsilva pentru defrisarea vegetatiei forestiere care se afla in zona, aceste zone facand parte din domeniul silvic si avand un regim special.

94. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.2.2.3.1 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti o atasam in Anexa 1.

95. Referitor la ind. 101.2.2.3.2. va rugam sa clarificati de ce este nevoie de trasarea unor trasee noi in conditiile in care obiectul procedurii il constituie lucrari de intretinere curenta si nu executia de lucrari noi.

96. Referitor la acelasi indicativ va rugam sa clarificati care este ordinea tehnologica a activitatilor de desfasurat intrucat un flux tehnologic normal implica mai intai demolarea betoanelor existente si apoi executia lucrarilor de sapaturi, montaj, cofrare etc.

97. In cazul in care se va proceda la trasee noi, va rugam sa precizati cine va asigura lucrarile topometrice necesare pentru stabilirea pantelor de scurgere a apelor.

98. Va rugam sa precizati grosimea stratului de beton care va fi tumat.

99. Va rugam sa precizati locurile de depozitare pentru deseurile rezultate si cine suporta costurile de depozitare.

100. Va rugam sa precizati distanta de transport care va fi luata in calcul la intocmirea ofertei financiare.

101. Va rugam sa precizati care va fi profilul santurilor si respectiv dimensiunea acestora astfel incat sa putem stabili daca se pot utiliza utilaje specializate in tumarea santurilor.

102. In cazul in care la tumarea santurilor se vor utiliza utilaje specializate, va rugam sa precizati daca se va deconta si activitatea de cofrare, tinand cont de faptul ca activitatile descrise reprezinta activitati minimale si nu orientative.

103. Va rugam sa precizati in ce consta activitatea de curatare a terenului pentru executia santurilor.

104. Va rugam sa precizati daca se accepta si saptura mecanizata a pamantului si nu doar cea manuala si daca acestea se pot echivala in cadrul activitatilor minimale, luand in considerare faptul ca ati solicitat in dotarea minima obligatorie buldoexcavator cu cupa sant.

105. Va rugam sa precizati caracteristicile tehnice al nisipului folosit ca strat drenant.

106. Va rugam sa precizati grosimea stratului de nisip.

107. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.2.2.3.2 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti o atasam in Anexa 1.

108. Referitor la ind.101.2.2.3.3. va rugam sa clarificati de ce este nevoie de trasarea unor trasee noi in conditiile in care obiectul procedurii il constituie lucrari de intretinere curenta si nu executia de lucrari noi.

109. La acelasi indicativ, va rugam sa precizati daca este in sarcina noastra procurarea dalelor de beton.

110. Va rugam sa precizati daca elementele prefabricate trebuie sa fie armate sau nu.

111. Va rugam sa precizati ce tipuri de dale prefabricate se vor folosi, precum si daca se solicita rigole prefabricate, intrucat preturile de achizitie ale acestora difera functie de tipul lor ceea ce influenteaza in mod semnificativ costurile pe mp care trebuiesc prezentate in oferta.

112. Referitor la acelasi indicativ va rugam sa clarificati care este ordinea tehnologica a activitatilor de desfasurat intrucat un flux tehnologic normal implica mai intai demolarea betoanelor existente si apoi executia lucrarilor de sapaturi, etc.

113. In cazul in care se va proceda la trasee noi va rugam sa precizati cine va asigura lucrarile topometrice necesare pentru stabilirea pantelor de scurgere a apelor.

114. Va rugam sa precizati locurile de depozitare pentru deseurile rezultate si cine suporta costurile de depozitare.

115. Va rugam sa precizati distanta de transport care va fi luata in calcul la intocmirea ofertei financiare.

116. Va rugam sa precizati in ce consta activitatea de curatare a terenului pentru

executia santurilor.

117. Va rugam sa precizati daca se accepta si sapatura mecanizata a pamantului si nu doar cea manuala si daca acestea se pot echivala in cadrul activitatilor minime, luand in considerare faptul ca ati solicitat in dotarea minima obligatorie buldoexcavator cu cupa sant.

118. Va rugam sa precizati caracteristicile tehnice al nisipului folosit ca strat drenant.

119. Va rugam sa precizati grosimea stratului de nisip.

120. Va rugam sa precizati caracteristicile tehnice ale masticului bituminos folosit la colmatarea rosturilor dintre dale.

121. Va rugam sa precizati care este explicatia tehnica pentru rostuirea dalelor cu mastic bituminos in conditiile in care procedurile tehnice in vigoare la aceasta dat recomanda rostuirea dalelor cu mortar de ciment.

42. Va rugam sa precizati la ce strapungeri va fi folosit masticul bituminos.

123. Va rugam sa precizati care este latimea rosturilor dintre dalele prefabricate.

124. Tinand cont de grosimea estimata a dalelor sau rigolelor prefabricate existente pe piata (aprox 10 cm), va rugam sa precizati daca este necesara montarea unor funduri de rost.

125. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.2.2.3.3 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ eu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti o atasam in Anexa 1.

126. Referitor la ind. 101.2.2.3.4. va rugam sa clarificati de ce este nevoie de transportul materialelor cu roaba.

127. De asemenea, va rugam sa mentionati daca sacii cu nisip vor fi livrati la sediul districtului de drumuri sau vor fi montati de catre executant in teren, ceea ce implica

deplasarea in teren a muncitorilor in timpul inundatiilor.

128. Va solicitam sa clarificati care este scopul activitatii de sapatura mecanica cu excavatorul si distantele unde trebuie dus excavatorul intrucat costurile de transport al acestor utilaje este foarte mare.

129. Va rugam sa precizati locurile de depozitare pentru deseurile rezultate si cine suporta costurile de depozitare.

130. Va rugam sa definiti in ce consta activitatea de „Incarcare materiale grele” si ce presupune aceasta.

131. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.2.2.3.4 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti o atasam in Anexa 1.

132. Referitor la ind. 101.2.2.3.5. va rugam sa clarificati de ce este nevoie de trasarea unor trasee noi in conditiile in care obiectul procedurii il constituie lucrari de intretinere curenta si nu executia de lucrari noi.

133. Va rugam sa republicati Anexa 2 intr-o varianta lizibila intrucat activitatea a doua de la acest indicativ este ilizibila, neputand fi identificate activitatile solicitate.

134. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.2.2.3.5 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti o atasam in Anexa 1.

135. Va rugam sa precizati cum pot fi aduse pentru activitatea de impanare, sorturi brute de 0 kg si cum vor putea fi decontate acestea pe baza unor bonuri de cantar de 0 kg.

136. Va rugam sa precizati daca exista o anumita proportie care trebuie respectata in ceea ce priveste greutatele diferitelor sorturi in cantitatea de 1 tona de anrocamente.

137. Va rugam sa precizati care este raportul intre sorturile de piatra 100-600 kg si cele de 0-100 kg in cantitatea totala de 1 tona, tinand cont de faptul ca acestea au preturi diferite.

138. Va rugam sa precizati daca solicitati bonuri de cantar pentru fiecare piatra in parte sau pentru cantitatea transportata cu autobasculanta.

139. Va rugam sa precizati daca termenul de „Anrocamente” pe care il folositi la indicativul 101.2.2.3.5 este sinonim cu cel de „Anrocamente” folosit de regula in terminologia tehnica.

140. Va rugam sa clarificati daca este nevoie de activitati topometrice la aceasta activitate si unde vor fi acestea cuantificate in oferta financiara.

141. Referitor la indicativul 101.2.2.3.6, va rugam sa precizati de ce este nevoie de defrisare mecanica a suprafetelor si daca aceasta se poate face si manual.

142. In cazul in care la fata locului nu exista vegetatie de defrisat va rugam sa clarificati cum va fi indeplinita activitatea minimala si cum vor fi decontate activitatile.

143. In cazul in care la fata locului exista arbori va rugam sa clarificati daca este necesara si scoaterea radacinilor.

144. Va rugam sa clarificati cine are obligatia obtinerii avizelor Apele Romane si Romsilva.

145. Va rugam sa precizati cum se va stabili durata contractului in cazul in care va fi necesara marcarea arborilor de taiat de catre Romsilva.

146. Va rugam sa precizati daca solicitati ca activitatile de defrisare sa fie executate de firme specializate.

147. Va rugam sa precizati cine va intocmi avizele de expeditie pentru lemnul taiat.

148. Va rugam sa precizati daca sunteti inscrisi in Programul de urmarire a trasabilitatii lemnului gestionat de Ministerul Mediului, intrucat in cazul in care organele de control opresc in trafic un utilaj incarcat cu lemne care nu dispune de toate documentele necesare, sanctiunea consta inclusiv in confiscarea mijlocului auto.

149. Va rugam sa precizati caracteristicile tehnice pentru fierul beton necesar confectionarii cadrelor metalice.

150. Va rugam sa precizati daca cadrele pot fi sudate sau legate cu sarma.

151. Va rugam sa precizati caracteristicile tehnice ale plasei pentru gabioane.

152. Va rugam sa clarificati daca plasa de sarma poate fi sudata sau impletita.

153. Pentru executia gabioanelor sunt necesare proiecte tehnice de executie. Va rugam sa clarificati cine intocmeste aceste proiecte tehnice.

154. Intrucat obiectul procedurii de achizitie il reprezinta lucrarile de intretinere curenta, va rugam sa clarificati daca se vor executa gabioane noi sau vor fi reparate cele existente.

155. In cazul in care se vor repara cele existente va rugam sa precizati daca vor fi inlocuite doar elementele degradate sau vor fi refacute complet cele existente.

156. In situatia repararii celor existente va exista obligatia inlocuirii pietrei sau se vor putea utiliza si pietrele existente din gabioanele vechi.

157. Intrucat aprovizionarea cu bolovani de rau se va face cu autobasculanta iar bonurile de cantar vor fi exprimate in kg, va rugam sa precizati ca cantitate de piatra, exprimata in tone, va fi decontata penru fiecare metru cub de gabion.

158. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.2.2.3.6 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara

comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti 0 atasam in Anexa 1.

159. Va rugam sa precizati care este activitatea descrisa la pozitia nr. 8 din Anexa 2 la Caietul de Sarcini tehnice intrucat urmatoarea activitate descrisa dupa nr. crt. 7 este numerotata cu nr. crt. 13.

160. Va rugam sa precizati care este activitatea descrisa la pozitia nr. 9 din Anexa 2 la Caietul de Sarcini tehnice intrucat urmatoarea activitate descrisa dupa nr. crt. 7 este numerotata cu nr. crt. 13.

161. Va rugam sa precizati care este activitatea descrisa la pozitia nr.10 din Anexa 2 la Caietul de Sarcini tehnice intrucat urmatoarea activitate descrisa dupa nr. crt. 7 este numerotata cu nr. crt. 13.

162. Va rugam sa precizati care este activitatea descrisa la pozitia nr. 11 din Anexa 2 la Caietul de Sarcini tehnice intrucat urmatoarea activitate descrisa dupa nr. crt.7 este numerotata cu nr. crt. 13.

163. Va rugam sa precizati care este activitatea descrisa la pozitia nr. 12 din Anexa 2 la Caietul de Sarcini tehnice intrucat urmatoarea activitate descrisa dupa nr. crt. 7 este numerotata cu nr.crt. 13.

164. Pentru indicativul 101.2.2.4.1 va rugam sa precizati locurile de depozitare pentru deseurile rezultate si cine suporta costurile de depozitare.

165. Pentru indicativul 10 1.2.2.4.2 constatam faptul ca in descrierea dvs sunt continute mai multe activitati care in realitate se exclud unele pe celelalte. Astfel, tumarea betonului nu se poate realiza in acelasi timp cu repararea crapaturilor la zidurile de piatra, pentru ca betonul tumat acopera crapaturile. Tinand cont de faptul ca toate aceste activitati sunt definite ca minimale va rugam sa clarificati cum pot fi decontate in conditiile in care unele ziduri de sprijin sunt realizate exclusiv din piatra, iar altele exclusiv din beton.

166. De asemenea, va rugam sa clarificati daca in cazul zidurilor din piatra unde este piatra lipsa este necesara si aprovizionarea cu piatra sau care va fi procedura de reparare in cazul acestora.

167. Va rugam sa clarificati daca se accepta si beton preparat la fata locului.

168. Care sunt distantele de transport acceptate pentru transportul cu betoniera.

169. Este necesara clarificarea si privind transportul mortarului cu betoniera si daca acceptati prepararea mortarului la fata locului, tinand cont de faptul ca exista posibilitatea reala de a fi necesare cantitati mult mai mici de mortar decat capacitatea unei betoniere de 5,5 mc, iar depozitarea acestuia in stare preparata nu poate fi facuta.

170. Va rugam sa precizati consumurile estimate pe mp pentru beton si mortar M100 in vederea intocmirii propunerii financiare.

171. Va solicitam sa precizati care este grosimea medie a statului de tencuiala care se va aplica si care este grosimea medie a stratului de beton tumat.

172. Din experienta noastra practica, din cauza starii accentuate de degradare a podurilor si zidurilor de sprijin au trebuit reparate sau inlocuite si elemente de armatura care fie prezentau o stare accentuata de degradare, fie nu mai existau. Va rugam sa precizati daca se vor executa si operatiuni de intretinere a armaturilor si cum vor fi acestea decontate in cadrul propunerii financiare.

173. In situatia in care pentru tumarea betonului vor fi necesare cofraje sau schele va rugam sa clarificati unde vor fi cuprinse aceste costuri in oferta financiara pe mp si cum vor fi decontate.

174. In descrierea de activitati, am constatat ca nu exista niciun fel de referire la pregatirea structurilor ce vor fi reparate. Astfel, activitati precum indepartarea betonului friabil, curatarea de vegetatie sau muschi, spalarea de pamant si noroi etc. nu sunt definite ca activitati minime. Va rugam sa clarificati cum vor fi platite de

catre dvs aceste activitati si cum vor fi reflectate aceste costuri in oferta financiara pe mp.

175. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.2.2.4.2 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti o atasam in Anexa 1.

176. Referitor la ind. 101.3.2.1. va rugam sa clarificati de ce este nevoie de trasarea unor trasee noi in conditiile in care obiectul procedurii il constituie lucrari de intretinere curenta si nu executia de lucrari noi si cum poate fi transpusa in practica prima activitatea minimala.

177. Va rugam sa precizati daca pentru fiecare activitate minimala va trebui incheiat un document care sa ateste realizarea ei.

178. Tinand cont de faptul ca denumirea indicativului 101.3.2.1. este repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la infrastructura sau suprastructura (cu mortare speciale) va rugam sa precizati cum se poate realiza activitatea minimala de "curatarea armaturilor hidranti ingropate in pamant inclusiv vopsire capacele".

179. De asemenea, va rugam sa precizati cum se vor monta armaturi in cuzineti de beton in conditiile in care obiectul indicativului il reprezinta repararea tencuielilor, care nu contin de altfel armaturi de fier.

180. Va rugam sa precizati cum se vor confectiona armaturile, daca exista proiecte pentru armaturi si cum vor fi introduse acestea in tencuieli de 2 cm grosime pe suprafete izolate.

181. Va rugam sa precizati ce cantitati de armaturi vor fi folosite pe mp, si ce tip de fier beton va fi utilizat pentru executia armaturilor.

182. In descrierea de activitati, am constatat ca nu exista niciun fel de referire la pregatirea

structurilor ce vor fi reparate. Astfel activitati precum indepartarea betonului friabil, curatarea de vegetatie sau muschi, spalarea de pamant si noroi etc. nu sunt definite ca activitati minime. Va rugam sa clarificati cum vor fi platite de catre dvs aceste activitati si cum vor fi reflectate aceste costuri in oferta financiara pe mp.

183. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minime de la indicativul 101.3.2.1 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minime la DRDP Bucuresti o atasam in Anexa 1.

184. Tinand cont de aceste erori in descrierea activitatilor minime la indicativul 101.3.2.1, va solicitam refacerea descrierii lucrarilor de la aceasta pozitie.

185. Referitor la ind. 101.3.2.2 va rugam sa clarificati de ce este nevoie de trasarea unor trasee noi in conditiile in care obiectul procedurii il constituie lucrari de intretinere curenta si nu executia de lucrari noi si cum poate fi transpusa in practica prima activitatea minimala in conditiile in care rosturile sunt deja construite.

186. In conditiile in care denumirea indicativului este "Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar" va rugam sa precizati care rosturi vor face obiectul lucrarilor la acest indicativ.

187. De asemenea, va rugam sa precizati care este locul activitatii de prelucrare a fetei vazute la zid prin "spituire" si cum se face in practica aceasta activitate in conditiile in care noi discutam despre curatarea rosturilor degradate.

188. Va rugam sa precizati unde se regaseste in descrierea activitatilor minime activitatea efectiva de curatare a rosturilor.

189. Va rugam sa precizati care este cantitatea medie de mortar de ciment pe ml care trebuie luata in calcul la intocmirea propunerii

financiare.

190. Va rugam sa precizati tipul de mortar de ciment care va fi utilizat pentru acoperirea rosturilor.

191. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.3.2.2 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti o atasam in Anexa 1.

192. Tinand cont de gresita descriere a activitatilor minimale de la acest indicativ 101.3.2.2, va solicitam refacerea Anexei 2.

193. Referitor la ind. 101.3.2.2.A, va rugam sa clarificati de ce este nevoie de trasarea unor trasee noi in conditiile in care obiectul procedurii il constituie lucrari de intretinere curenta si nu executia de lucrari noi si cum poate fi transpusa in practica prima activitatea minimala in conditiile in care rosturile sunt deja construite.

194. In conditiile in care denumirea indicativului este "Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mastic bituminos" va rugam sa precizati care rosturi vor face obiectul lucrarilor la acest indicativ.

195. De asemenea, va rugam sa precizati care este locul activitatii de prelucrare a fetei vazute la zid prin spituire" si cum se face in practica aceasta activitate in conditiile in care noi discutam despre curatarea rosturilor degradate.

196. Va rugam sa precizati unde se regaseste in descrierea activitatilor minimale activitatea efectiva de curatare a rosturilor.

197. Va rugam sa precizati care este cantitatea medie de mastic bituminos pe ml care trebuie luata in calcul la intocmirea propunerii financiare.

198. Va rugam sa clarificati care este latimea si adancimea rosturilor care trebuie umplute cu

mastic bituminos.

199. Va rugam sa precizati tipul de mastic bituminos care va fi utilizat pentru acoperirea rosturilor.

200. Va rugam sa clarificati daca pentru umplerea rosturilor se pot folosi si amestecuri de emulsii bituminoase si nisip.

201. Va rugam sa clarificati daca dupa aplicarea masticului bituminos este necesara si presararea de nisip.

202. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.3.2.2 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti o atasam in Anexa 1.

203. Tinand cont de gresita descriere a activitatilor minimale de la acest indicativ 101.3.2.2, va solicitam refacerea Anexei 2.

204. De asemenea, va solicitam si revizuirea descrierii activitatilor prevazute la indicativul 101.3.2.3, care nu sunt corespunzatoare cu Normativul AND. Spre exemplu prima activitate este reprezentata de "curatarea si spalarea manual a bazinelor din beton armat". Ori la banchete nu exista bazine din beton armat.

205. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.3.2.3 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti o atasam in Anexa 1.

206. Va solicitam modificarea art. 11.6 din contactul subsecvent prin inlocuirea sintagmei "de la primire a ordinului de incepere/comenzii scrise "cu sintagma" de la data incheierii Procesului verbal de predare primire a amplasamentului" intrucat pana la acel moment nu se poate intocmi un grafic de

Pentru subpunctele 206-213 ale prezentei întrebări, a se vedea răspunsul la întrebarea nr. 1 subpunctele 25-32 – Lot 1 S.D.N. Arad.

executie nestiind in ce constau elementele concrete ale executiei lucrarilor. De asemenea, exista posibilitatea ca in ordinul de incepere sa nu fie precizata data finalizarii lucrarilor sau lucrarile care trebuiesc executate.

207. Va rugam sa inlocuiti termenul de „5 zile” cu cel de „5 zile lucratoare” intrucat in cazul in care se intampla ca ordinul de incepere sa fie dat intr-o zi a saptamanii urmata de mai multe zile nelucratoare termenul nu poate fi respectat. Este, spre exemplu, situatia perioadei dedicata Sarbatorilor Sfintelor Paste cand sunt zile libere legale vineri, sambata, duminica si luni.

208. Va rugam sa precizati cum va fi intocmit graficul de executie a lucrarilor in cazul in care prin comanda sau ordinul de incepere nu sunt comandate in vederea executiei toate lucrarile prevazute in contract.

209. La art. 11.15 se face referire la prezentarea unor formulare care nu se eregaasesc nicaieri in Documentatia de atribuire. Va rugam sa precizati care ese forma si continutul acestor, sau, cel mai potrivit, sa le eliminati din textul contractului.

210. Referitor la textul art.11.17 va rugam sa precizati daca termenul de 12 luni curge de la data incheierii contractului subsecvent sau al Acordului cadru, tinand cont de faptul ca procedura de achizitie publica se finalizeaza cu un Acord Cadru si nu cu un contract.

211. Va rugam sa precizati ce intelegeti prin termenul „Incheierea contractului” mentionat la art.11.17, acesta putand avea mai multe semnificatii respectiv, semnare sau finalizare.

212. Va rugam sa precizati care este modalitatea de restituire a garantiei de buna executie intrucat lucrarile prevazute in acest Acord Cadru nu au perioada de garantie, iar facturarea se face obligatoriu dupa semanrea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor in faza unica. Astfel, obligatia dvs de eliberare a garantiei de buna executie este prematura raportat la data efectuarii platilor aferente lucrarilor executate,

<p>iar in situatia retinerilor succesive dvs avti obligatia de a elibera garantia in termen de 15 zile de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.</p> <p>213. In ceea ce priveste art.18.1 va rugam sa precizati daca expirarea perioadei de garantie nu se va finaliza cu intocmirea unui proces verbal de receptie la expirarea perioadei de garantie.</p>	
<p>Întrebare nr. 2</p>	<p>Răspuns la întrebarea nr. 2</p>
<p>1. Va rugam sa precizati daca exista societati de asigurare agreate de catre CNAIR SA pentru emiterea de polite de asigurare in vederea depunerii garantiei de participare.</p> <p>2. In Fisa de Date a achizitiei la capitolul "Locul prestarii serviciilor" se mentioneaza SDN Arad pentru toate loturile. Va rugam sa precizati daca intr-adevar, lucrarile se vor desfasura pe raza SDN Arad.</p> <p>3. Referitor la capitolul Santuri si rigole din Caietul de Sarcini tehnice va rugam sa precizati ce inseamna sectiune protejata.</p> <p>4. De asemenea, luand in considerare tipurile de lucrari din centralizatorul financiar va rugam sa precizati cantitatea de santuri existente din beton si DN-urile pe care se afla acestea.</p> <p>5. In ceea ce priveste experienta similara va rugam sa precizati care este numarul maxim de contracte acceptate pentru atingerea valorii minime necesare.</p> <p>6. In cazul experientei similare va rugam sa precizati daca acceptati si contracte incheiate intre ofertant si operatori privati, chiar daca ofertantul nu a fost declarat, in mod oficial, ca subcontractant, intrucat nu indeplinea conditiile ca subcontractant sau nu a dorit sa fie declarat subcontractant sau nu exista la data derularii procedurilor de achizitie publica.</p> <p>7. In cazul depunerii ofertei de către o asociere de companii va rugam sa precizați modul in care se îndeplinește conditia cifrei de afaceri.</p> <p>8. Va rugam sa precizati care este frecventa contractelor subsecvente in decursul unui an</p>	<p>Pentru subpunctele 1-52 ale prezentei întrebări, a se vedea răspunsul la întrebarea nr. 4 subpunctele 1-52 – Lot 1 S.D.N. Arad.</p>

calendaristic precum si termenele de executie pe care le preconizati pentru contractele subsecvente, tinand cont de faptul ca in Fisa de Date a achizitiei este mentioant faptul ca se vor incheia cel putin 3 contracte subsecvente anual pentru fiecare lot in parte.

9. Va rugam sa precizati care sunt taxele pe care le percepe DRDP Timisoara pentru eliberarea avizelor de instituire a restrictiilor de trafic si care este valoarea acestora. Va solicitam aceasta clarificare intrucat luand in considerare cantitatile maxime de executat in decursul unui an pe care le-ati estimat in Anexa, exista riscul ca plata taxelor pentru obtinerea avizelor de instituire a restrictiilor de trafic pe care operatorii economici le platesc catre CNAIR SA si IGPR sa fie mai mari decat valoarea contractului.

10. Va rugam sa precizati pentru fiecare DN in parte cantitatile de santuri betonate si cele din pământ.

11. Va rugam sa precizati care este valoarea minima pentru care se poate incheia un contract subsecvent, luand in considerare faptul ca pentru inceperea executiei lucrarilor este necesara obtinerea unor avize de instituire de restrictii de trafic care implica costuri semnificative.

12. Va rugam sa precizati daca valoarea taxelor pe care le percepeti pentru eliberarea acestor avize va ramane neschimbata pe toata durata acordului cadru.

13. In CST la capitolul 10.2 se face referire la Formularele F4 si F5, al caror model nu se regaseste in Caietul de Sarcini Tehnice. Va rugam sa prezentati modelul acestora.

14. Va rugam sa precizati cum se va prezenta Formularul 5 in situatia in care se vor executa doar activitati umane fara implicarea utilajelor.

15. In ceea ce priveste garantia de buna executie, va rugam sa precizati care este motivul pentru care in Fisa de Date se solicita o garantie de 5% iar in Caietul de Sarcini Tehnice se stabileste o garantie de buna executie de 10%.

16. Va rugam sa precizati care este sanctiunea pe care o poate primi ofertantul in cazul in care nu intocmeste opisul documentelor introduse in oferta.

17. Va rugam sa precizati la ce documente se va face referire in opis si in care capitol electronic va fi depus OPIS-ul tinand cont de faptul ca pentru documentele de calificare se depune DUAE, propunerea tehnica se depune separat, la fel ca si propunerea financiara.

18. Va rugam sa precizati care sunt razele de responsabilitate ale districtelor de pe raza SDN ARAD respectiv drumurile si pozitiile kilometrice intre care acestea isi exercita responsabilitatea.

19. In conditiile in care conform Fisei de Date a achizitiei oferta financiara trebuie prezentata tinand cont de Anexa 1 la Caietul de Sarcini Tehnice va rugam sa explicati ce inlocuim termenul de "minimale" menționati la punctul 3.1. alin tltim din Caietul de Sarcini Tehnice.

20. Întrucat la multe dintre activitatile mentionate in Anexa 2, operatiunile minimale reprezinta in fapt executia unor lucrari noi si nu intretinerea curenta a acelor existente, va rugam sa precizati pentru fiecare activitate care ar fi operatiile maximale de executie a lucrarilor de intretinere curenta.

21. Tinand cont de faptul ca in conformitate cu termenii definiti in contract toate termenele stabilite sunt pe zile calendaristice, va rugam sa precizati daca se permite executia lucrarilor inclusiv in zilele de sambata si duminica sau de sarbatori legale

22. Luand in considerare faptul ca aceste lucrari se vor desfasura pe timp de vara, o perioada cu temperaturi din ce in ce mai ridicate, va rugam sa precizati daca exista restrictii orare permanente cu privire la intervalele de timp in care se pot executa lucrari.

23. Va rugam sa precizati daca se pot executa lucrari de tipul celor care fac obiectul contractu lui pe timp de noapte sau in situatii meteo nefavorabile (ploaie puternica, ceata, vant puternic).

24. Va rugam sa precizati care sunt conditiile in care contractanților li se poate prelungi durata de executie a contractului care este termenul pana la care se poate solicita aceasta prelungire, si ce documente trebuie sa insoteasca cererea de prelungire.

25. Va rugam sa precizati care este termenul maxim de prelungire a contractului.

26. Va rugam sa precizati daca in cazul in care la executia unei lucrari solicitate nu vor fi executate toate lucrarile descrise minimale, autoritatea contractanta va plati pretul integral ofertat pentru lucrarea executata sau va plati numai pentru operatiunile orientative executate.

27. In Fisa de Date a Achizitiei la capitol II.3 este prevazuta o modalitate de calcul a ajustarii pretului contractului. Aceasta formula este prevazuta in conformitate cu prevederile OUG 15/2021, act normativ abrogat prin OUG 47/2022. Conform OUG 47/2022 este in vigoare o alta modalitate de calcul a ajustarii pretului contractului care este obligatorie a fi inserata in toate procedurile de achizitie publica publicate dupa intrarea in vigoare a OUG 47/2022. Va rugam sa precizati ce act normativ aplicati in aceasta procedura.

28. La capitolul III.1.9 Legislatia aplicabila nu este mentionat niciun act normativ care guvemeaza ajustarea preturilor. Va rugam sa precizati care este motivul pentru care nu sunt mentionate aceste acte normative.

29. Va rugam sa precizati care este continuarea art.11.2. din Caietul de Sarcini tehnice.

30. In ceea ce priveste Formularul 3 Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor in faza unica, va rugam sa precizati care este termenul in care va fi acesta incheiat.

31. De asemenea va rugam sa precizati cum poate fi semnat acest document in conditiile in care se solicita in Caietul de Sarcini Tehnice o garantie a lucrarilor de 6 luni. Ca atare, in cazul in care se solicita aceasta garantie va fi nevoie de încheierea a doua procese verbale de receptie: la terminarea lucrărilor si la expirarea perioadei de garantie. Va solicitam sa clarificați aceste aspecte.

32. In caietul de sarcini tehnice se solicita prezentarea unui Grafic de lucrari in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii comenzii scrise. Va rugam sa modificati aceasta prevedere in sensul ca termenul de 5 zile sa curga de la data predarii primirii amplasamentului, intrucat pana la aceasta data nu avem cunostinta despre locul unde vor fi executate lucrarile.

33. Va rugam sa precizati daca in Anexa la contractual subsecvent vor fi precizate si locurile efective de prestare a activitatilor (spre exemplu DN 7 Km 390) sau vor fi exprimate cantitati generale de executat.

34. Va rugam sa precizati daca in cazul in care se vor primi mai multe comenzi se vor intocmi grafice de executie pentru fiecare comanda.

35. Va rugam sa precizati care este sanctiunea pentru nerespectarea acestui termen.

36. Va rugam sa precizati care este termenul maxim de predare a amplasamentului de la data primirii comenzii scrise.

37. Va rugam sa ne comunicati locatiile in care se vor depozita deseurile si distantele care trebuiesc parcurse pentru a putea calcula costurile de transport din tarifele aferente operatiunilor mentionate.

38. Va rugam sa precizati daca se vor depune oferte de pret si pentru articolele descrise in Anexa 1, dar pentru care nu sunt prevazute cantitati sau sunt prevazute cantitati "0" in Lista serviciilor si lucrarilor specifice activitatii de intretinere curenta a podurilor, pasajelor, podetelor, tunelurilor; Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor Lot 3 - SDN DEVA".

39. In conditiile in care in Fisa de date a Achizitiei se stabileste faptul ca vor fi incheiate minimum 3 contracte subsecvente anual pentru fiecare lot in parte, iar la alt capitol se stabileste ca valoarea cea mai mare a unui contract subsecvent este mai mare de 0 patrime din valoarea maxima a bugetului alocat, va rugam sa clarificati cum se vor realiza in practica cele doua prevederi.

40. Va rugam sa clarificati daca pe parcursul unui an calendaristic intentionati sa alocati fonduri mai mari decat valoarea maxima ofertata de catre ofertanti pentru anul respectiv tinand cont de faptul ca valoarea celui mai mare contract subsecvent anuntata de dvs depaseste suma alocata pentru 1 an de acord cadru.

41. Va rugam sa precizati daca solicitati constituirea unei garantii de 5% in termen de 5 zile de la semnarea Acordului Cadru, tinand cont de faptul ca aceasta procedura nu se va finaliza cu semnarea unui contract, ci cu semnarea unui Acord cadru. A se vedea in acest sens dispozitiile III. 1.6.b si IV .1.3.

42. In situatia in care veti reconsidera valoarea celui mai mare contract subsecvent va adresam rugămintea de a reevalua si valoarea garantiei de participare.

43. Referitor la Articolul 6. Modalitati de plata - 6.1 (1) din modelul de contract subsecvent prin care se stabileste ca factura aferenta lucrarilor executate se va achita in termen de 45(patruzeci si cinci) sau 60 (saizeci) de zile, va solicitam modificarea acestuia in sensul ca factura aferenta lucrarilor executate si finalizate sa fie achitata în termen de 30 (treizeci de zile de la inregistrarea acesteia la sediul achizitorului. În conformitate cu prevederile legii 72/2013 Autoritatea Contractanta are obligatia de a plati catre prestatori facturile aferente prestatilor executate in termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la data inregistrarii acestora la sediul Achizitorului. Mai mult decat atat, tinand cont de faptul ca aceste lucrari nu sunt complexe, iar facturarea se face dupa incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, consideram ca stabilirea unui termen de 45(patruzecisicinci) sau 60 (saizeci) de zile contravine prevederilor legale in vigoare.

44. Va rugam sa prezentati 0 forma a Procesului verbal de predare - primire a amplasamentului.

45. Va rugam sa precizati la ce categorii de lucrari se vor intocmi Procese verbale de lucrari ascunse.

<p>46. Va rugam sa prezentati un model de Proces verbal de receptie a lucrarilor ascunse care se va utiliza in timpul Acordului cadru.</p> <p>47. Va rugam sa precizati ce se va intampla in situatia in care ofertantul nu va fi de acord si nu va prezenta Documentul de acceptare a clauzelor contractuale.</p> <p>48. Cum veti clasifica oferta comerciala a ofertantului in cazul in care acesta va mentiona in Formularul 9 amendamente la clauzele contractuale propuse.</p> <p>49. Cum se vor negocia amendamentele propuse in Documentul de acceptare a clauzelor contractuale de modificare a clauzelor contractuale?</p> <p>50. Va rugam sa precizati ce intelegeti prin prezentarea "Clauzele contractuale insusite si clarificarile/modificarile la Acordul contractual si Conditiiile Speciale prezentate In Documentatia de Atribuire, insusite, daca este cazul".</p> <p>51. Cum se va materializa in oferta prezentata aceasta "însuşire" si care este valoarea juridica a acestei "insusiri" in conditiile in care acest termen nu exista in legislatia achizitiilor publice.</p> <p>52. Va rugam sa precizati care este motivul pentru care in propunerea financiara nu sunt exprimate si sumele cu TVA, si nici TV A-ul separat, ţinând cont de faptul ca indicarea valorii TVA este obligatorie.</p>	
<p>Întrebare nr. 3</p>	<p>Răspuns la întrebarea nr. 3</p>
<p>1. La art. 2 definiţi punctul 2.1. la litera g) - durata de implementare a contractului se face referire la "operaţiunile preliminare si finale, previzibile si imprevizibile". Va rugam sa precizaţi ce înţelegeţi prin aceasta sintagma si sa definiţi operaţiunile preliminare, operaţiunile finale, cele previzibile si cele imprevizibile.</p> <p>2. Va rugam sa precizaţi si cine suporta costurile cu aceste operaţiuni care nu sunt definite in caietul de sarcini tehnice sau nicăieri in documentaţia de atribuire.</p>	<p>Pentru subpunctele 1-38 ale prezentei întrebări, a se vedea răspunsul la întrebarea nr. 5 subpunctele 1-38 – Lot 1 S.D.N. Arad.</p>

3. La art.2 punctul 2.1. la litera g se încearcă o definiție a "ordin de începere/comanda" care reprezintă, in opinia dvs, o solicitare scrisa care contine o serie de informații. Va solicitam modificarea acestei definiții deoarece din punct de vedere juridic ordinul de începere si comanda sunt doua documente administrative total diferite ale acestui contract. Astfel, ordinul de începere reprezintă un document indispensabil pentru începerea lucrărilor care poate conține si elementele unei comenzi, in timp ce comanda nu poate tine loc de ordin de începere, fiind un document cu o raza limitata de acțiune.

4. Va rugam sa precizați care este motivul pentru care definirea forței majore este alta decât cea din articolul menționat din codul civil.

5. La art.4.2 propunem introducerea unui paragraf cu următorul conținut: "În cazul in care Beneficiarul nu emite comenzi scrise pentru întreaga cantitate de lucrări menționată in contractul subsecvent, Executantul este considerat ca si-a îndeplinit obligațiile contractuale daca a executat cantitățile de lucrări cuprinse in comanda scrisa.

6. Propunem introducerea unui punct 4.3. la articolul 4 cu următorul conținut: "4.3. Emiterea ordinului de începere se va face numai după prezentarea garanției de buna execuție a lucrărilor si obținerea avizelor de instituire a restricțiilor de trafic emise in conformitate cu ordinul comun ai MI si MT."

7. Pentru buna desfășurare a contractului, va solicitam introducerea unui punct 4.4. cu următorul conținut: „4.4. In termen de 15 zile de la semnarea contractului, Executantul are obligația de a depune, la DRDP, documentația necesara in vederea obținerii avizelor de instituire a restricțiilor de trafic".

8. La articolul 5 va solicitam înlocuirea formulei de ajustare a apretului contractului cu cea prevăzută in OUG 47/2022, întrucât formula menționată de dvs este cuprinsa într-un act normativ abrogat.

9. Va solicitam modificarea art.6 punctul 6.1. (1) după cum urmează: "Achizitorul are obligația de

a efectua plata in termen de 30 de zile de la primirea facturii, factura emisa in baza documentelor justificative aferente si a confirmărilor/certificărilor din partea reprezentanților achizitorului."

Solicitam aceasta modificare pentru conformarea formei contractului la prevederile Legii 72/2013 si a Directivei europene in domeniu.

10. Va rugam sa precizați care sunt procesele verbale de recepție calitativa pe faze menționate ca documente atașate la factura, întrucât acestea nu sunt menționate nicăieri, iar dispozițiile acestui articol se contrazic cu Caietul de sarcini tehnice.

11. Va solicitam introducerea unui articol care sa reglementeze situația Procesului verbal de predare primire amplasament, document care nu este definit in capitolul 2 si care sa facă referire la: termenul maxim de predare primire a amplasamentului, conținutul acestuia, cine sunt reprezentanții Achizitorului care semnează acest document, modalitatea de convocare a Beneficiarului la predarea primirea amplasamentului si orice alte informații necesare pentru executarea contractului.

12. Va rugam sa introduceți un articol nou in cadrul acestui capitol in care sa stabiliți un termen maxim pentru verificarea situațiilor de plata de către Beneficiar, întrucât la art.6.4. se face referire la "termenul de verificare" fără a se preciza care este acesta.

13. Va rugam sa precizați cine este responsabil pentru verificarea situațiilor de plata, respectiv CIC responsabil sau un anumit serviciu din cadrul DRDP Timișoara, tinand cont de faptul ca in cadrul contractului propus nu se face nicio referire la procedura de urmat.

14. Va rugam sa precizați unde vor fi depuse situațiile de lucrări in vederea verificării după ce sunt semnate de responsabili conform caietului de sarcini tehnice.

15. Va rugam sa precizați unde va fi depusa factura fiscala in vederea efectuării plății.

16. Va rugam sa precizați care sunt modalitățile de comunicare a facturii fiscale si a situațiilor de

plata, in conformitate cu prevederile legale, ținând cont de obligația depunerii tuturor facturilor fiscale pe portalul e-factura.

17. Va rugam sa precizați daca termenul de plata si toate celelalte termene contractuale referitoare la factura fiscala curg de la data depunerii facturii pe portalul e-factura.

18. La art.7 Durata implementării contractului punctul 7.1 (1) se menționează durata de implementare a prezentului contract subsecvent este de luni de la data intrării in vigoare a contractului." Va rugam sa definiți sintagma "data intrării in vigoare a contractului" întrucât aceasta nu apare nicăieri la capitolul 2 Definitii.

19. La art.7 Durata implementării contractului punctul 7.1 (1) se menționează. Durata de implementare a prezentului contract subsecvent este de luni de la data intrării in vigoare a contractului "Va rugam sa modificați acest articol in sensul înlocuirii sintagmei "de la data intrării in vigoarea contractului" cu sintagma " de la data predării primirii amplasamentului." întrucât abia de la acest moment contractul poate fi implementat.

20. Va solicitam introducerea unui articol nou care sa precizeze in mod clar data intrării in vigoare a contractului.

21. Va solicitam introducerea unui articol nou care sa reglementeze procedura premergătoare semnării contractului si care sa aibă in principiu următoarele reglementari: modalitatea de convocare a Beneficiarului la semnarea contractului, perioada minima si maxima de la primirea invitației in care Beneficiarul trebuie sa se prezinte la semnarea contractului(minim 3 zile si maxim 5 zile).Comunicarea conținutului contractului si anexelor acestuia către Beneficiar in vederea analizării de către Beneficiar, procedura in care acesta își poate exprima obiecțiuni cu privire la termenele contractuale.

22. La art.7 propunem introducerea unui articol nou cu următorul conținut: „7.3. Termenele contractuale stabilite prin ordinul de începere sau comanda nu pot fi mai mici decata durata de implementare a contractului si vor fi stabilite

in funcție de dotarea minima stabilita prin Fisa de date a achiziției si de randamentele tehnice si productivitățile medii declarate de Beneficiar in oferta a tehnica si financiara."

23. Va rugam sa precizați care este influenta nepredării amplasamentului de către Achizitor cu privire la durata implementării contactului subsecvent.

24. Va solicitam eliminarea art. 9.2. întrucât menținerea acestuia este un nonsens, ținând cont de faptul ca daca propunerea tehnica nu este conforma caietului de sarcini tehnice sau este inferioara, oferta Executantului trebuie respinsa de către comisia de evaluare.

25. In legătura cu prevederile art. 10, va rugam sa precizați ce standarde se vor aplica in situația in care pe parcursul perioadei contractuale vor apare normative noi sau cele existente vor fi modificate.

26. Vă solicităm modificarea art. 11.6 din contractul subsecvent prin inlocuirea sintagmei „de la primirea ordinului de începere/comenzii scrise” cu sintagma " de la data incheierii Procesului verbal de predare primire a amplasamentului" intrucat pana la acel moment nu se poate intocmi un grafic de executie nestiind in ce constau elementele concrete ale executiei lucrarilor. De asemenea, exista posibilitatea ca in ordinul de incepere sa nu fie precizata data finalizarii lucrarilor sau lucrarile care trebuiesc executate.

27. Va rugam sa înlocuiți termenul de „5 zile” cu cel de „5 zile lucrătoare” întrucât in cazul in care se întâmpla ca ordinul de începere sa fie dat într-o zi a săptămânii urmata de mai multe zile nelucrătoare termenul nu poate fi respectat. Este, spre exemplu, situația perioadei dedicata Sărbătorilor Sfintelor Paste când sunt zile libere legale vineri, sâmbătă, duminica si luni.

28. Va rugam sa precizați cum va fi întocmit graficul de execuție a lucrărilor in cazul in care prin comanda sau ordinul de începere nu sunt comandate in vederea execuției toate lucrările prevăzute in contract.

29. La art.11.15 se face referire la prezentarea unor formulare care nu se regăsesc nicăieri in Documentația de atribuire. Va rugam sa precizați care este forma si conținutul acestora, sau, cel mai potrivit, sa le eliminați din textul contractului.

30. Referitor la textul art.11.17 va rugam sa precizați daca termenul de 12 luni curge de la data încheierii contractului subsecvent sau al Acordului cadru, ținând cont de faptul ca procedura de achiziție publica se finalizează cu un Acord Cadru si nu cu un contract.

31. Va rugam sa precizați ce înțelegeți prin termenul "încheierea contractului" menționat la art.11.17, acesta putând avea mai multe semnificații respectiv, semnare sau finalizare.

32. Va rugam sa precizați care este modalitatea de restituire a garanției de buna execuție întrucât lucrările prevăzute in acest Acord Cadru nu au perioada de garanție, iar facturarea se face obligatoriu după semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor in faza unica. Astfel, obligația dvs de eliberare a garanției de buna execuție este prematura raportat la data efectuării plăților aferente lucrărilor executate, iar in situatia retinerilor succesive dvs aveți obligația de a elibera garanția in termen de 15 zile de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor deși dvs nu ați virat garantau in cont.

33. În ceea ce privește art. 18.1 vă rugăm să precizați dacă exprimarea perioadei de garanție nu se va finaliza cu întocmirea unui proces verbal de recepție la exprimarea perioadei de garanție.

34. Va rugam sa precizați, in cazul unor contracte subsecvente care se întind pe mai multe luni care va fi modalitatea de recepție a lucrărilor, respectiv: se va recepționa lunar? Se vor recepționa lucrările la finalizarea contractului? se vor recepționa lucrările pe poziții kilometrice?, se vor recepționa tipurile de lucrări separat? Se vor recepționa lucrările finalizate pe fiecare district?

35. Va rugam sa precizați care este termenul maxim de recepție la terminarea lucrărilor raportat la momentul finalizării lucrărilor.

<p>36. Va rugam sa precizați componenta comisiei de recepție.</p> <p>37. In conformitate cu caietul de sarcini tehnice reiese ca exista doua Formulare F3. Unul dintre ele este Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, iar celălalt este denumit ca Listele cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări. Va rugam sa clarificați care dintre ele este Formularul F3 si care trebuie prezentat.</p> <p>38. Va rugam sa clarificați daca Executantul este cel care trebuie sa întocmească Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor așa cum se menționează in cap. 10.1. din Caietul de sarcini tehnice.</p> <p>39. Va rugam sa precizati daca executantul e cel care trebuie sa intocmeasca procesele verbale de receptie calitativa pe faze.</p>	<p>39. A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 7 subpunctul 96 – Lot 1 S.D.N. Arad.</p>
<p>Întrebare nr. 4</p>	<p>Răspuns la întrebarea nr. 4</p>
<p>1. Va rugam sa precizați care este activitatea descrisa la poziția nr. 1 din Anexa 2 la Caietul de Sarcini tehnice întrucât prima activitate descrisa este numerotata cu nr. crt. 2</p> <p>2. Pentru toate activitățile descrise in Anexa 2 va rugam sa precizați unde sunt incluse costurile cu transportul muncitorilor si utilajelor la punctul de lucru.</p> <p>3. Va rugam sa precizați cine va avea ca obligația obținerii aprobărilor de la Regia Autonoma Apele Romane SA pentru intervenții pe cursurile de apa si cine va suporta eventuale costuri cu avize si autorizații.</p> <p>4. Va rugam sa precizati cine va avea ca obligatie obtinerea aprobarilor de la Romsilva pentru defrisarea vegetatiei forestiere care se afla in zona, aceste zone facand parte din domeniul silvic si avand un regim special.</p> <p>5. Referitor la ind. 101.2.2.3.2. va rugam sa clarificati de ce este nevoie de trasarea unor trasee noi in conditiile in care obiectul procedurii il constitutie lucrari de intretinere curenta si nu executia de lucrari noi.</p>	<p>Pentru subpunctele 1-130 ale prezentei întrebări, a se vedea răspunsul la întrebarea nr. 6 subpunctele 1-130 – Lot 1 S.D.N. Arad.</p>

6. Referitor la același indicativ va rugăm să clarificați care este ordinea tehnologică a activităților de desfășurat întrucât un flux tehnologic normal implică mai întâi demolarea betoanelor existente și apoi executia lucrărilor de săpături, montaj cofrare etc.

7. În cazul în care se va proceda la trasee noi, va rugăm să precizați cine va asigura lucrările topometrice necesare pentru stabilirea pantelor de scurgere a apelor.

8. Va rugăm să precizați grosimea stratului de beton care va fi turnat.

9. Va rugăm să precizați locurile de depozitare pentru descurile rezultate și cine suportă costurile de depozitare.

10. Va rugăm să precizați distanța de transport care va fi luată în calcul la întocmirea ofertei financiare.

11. Va rugăm să precizați care va fi profilul șanțurilor și respectiv dimensiunea acestora astfel încât să putem stabili dacă se pot utiliza utilaje specializate în turnarea șanțurilor.

12. În cazul în care la turnarea șanțurilor se vor utiliza utilaje specializate, va rugăm să precizați dacă se va deconta și activitatea de cofrare, ținând cont de faptul că activitățile descrise reprezintă activități minimale și nu orientative.

13. Va rugăm să precizați în ce constă activitatea de curățare a terenului pentru executia șanțurilor.

14. Va rugăm să precizați dacă se acceptă și săpătura mecanizată a pământului și nu doar cea manuală și dacă acestea se pot echivala în cadrul activităților minimale, luând în considerare faptul că ați solicitat în dotarea minimă obligatorie buldoexcavator cu cupă șanț.

15. Va rugăm să precizați caracteristicile tehnice ale nisipului folosit ca strat drenant.

16. Va rugăm să precizați grosimea stratului de nisip.

17. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.2.2.3.2 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti 0 atasam in Anexa 1.

18. Referitor la ind.101.2.2.3.3. va rugam sa clarificati de ce este nevoie de trasarea unor trasee noi in conditiile in care obiectul procedurii il constituie lucrari de intretinere curenta si nu executia de lucrari noi.

19. La acelasi indicativ, va rugam sa precizati daca este in sarcina noastra procurarea dalelor de beton.

20. Va rugam sa precizati daca elementele prefabricate trebuie sa fie armate sau nu.

21. Va rugam sa precizati ce tipuri de dale prefabricate se vor folosi, precum si daca se solicita rigole prefabricate, intrucat preturile de achizitie ale acestora difera functie de tipul lor ceea ce influenteaza in mod semnificativ costurile pe mp care trebuiesc prezentate in oferta.

22. Referitor la acelasi indicativ va rugam sa clarificati care este ordinea tehnologica a activitatilor de desfasurat intrucat un flux tehnologic normal implica mai intai demolarea betoanelor existente si apoi executia lucrarilor de sapaturi, etc.

23. In cazul in care se va proceda la trasee noi va rugam sa precizati cine va asigura lucrarile topometrice necesare pentru stabilirea pantelor de scurgere a apelor.

24. Va rugam sa precizati locurile de depozitare pentru deseurile rezultate si cine suporta costurile de depozitare.

25. Va rugam sa precizati distanta de transport care va fi luata in calcul la intocmirea ofertei financiare.

26. Va rugam să precizati in ce consta activitatea de curatare a terenului pentru executia santurilor.

27. Va rugam sa precizati daca se accepta si sapatura mecanizata a pamantului si nu doar cea manuala si daca acestea se pot echivala in cadrul activitatilor minime, luand in considerare faptul ca ati solicitat in dotarea minima obligatorie buldoexcavator cu cupa sant.

28. Va rugam sa precizati caracteristicile tehnice al nisipului folosit ca strat drenant.

29. Va rugam sa precizati grosimea stratului de nisip.

30. Va rugam sa precizati caracteristicile tehnice ale masticului bituminos folosit la colmatarea rosturilor dintre dale.

31. Va rugam sa precizati care este explicatia tehnica pentru rostuirea dalelor cu mastic bituminos in conditiile in care procedurile tehnice in vigoare la aceasta dat recomanda rostuirea dalelor cu mortar de ciment.

32. Va rugam sa precizati la ce strapungeri va fi folosit masticul bituminos.

33. Va rugam sa precizati care este latimea rosturilor dintre dalele prefabricate.

34. Tinand cont de grosimea estimata a dalelor sau rigolelor prefabricate existente pe piata (aprox 10 cm), va rugam sa precizati daca este necesara montarea unor funduri de rost.

35. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minime de la indicativul 101.2.2.3.3 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minime la DRDP Bucuresti o atasam in Anexa 1.

36. Referitor la ind.101.2.2.3.4. va rugam sa clarificati de ce este nevoie de transportul materialelor cu roaba.

37. De asemenea, va rugam sa mentionati daca sacii cu nisip vor fi livrati la sediul districtului de drumuri sau vor fi montati de catre executant in teren, ceea ce implica

deplasarea in teren a muncitorilor in timpul inundatiilor.

38. Va solicitam sa clarificati care este scopul activitatii de sapatura mecanica cu excavatorul si distantele unde trebuie dus excavatorul intrucat costurile de transport al acestor utilaje este foarte mare.

39. Va rugam sa precizati locurile de depozitare pentru deseurile rezultate si cine suporta costurile de depozitare.

40. Va rugam sa definiti in ce consta activitatea de "incarcare materiale grele" si ce presupune aceasta.

41. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.2.2.3.4 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti 0 atasam in Anexa 1.

42. Referitor la ind.101.2.2.3.5. va rugam sa clarificati de ce este nevoie de trasarea unor trasee noi in conditiile in care obiectul procedurii il constituie lucrari de intretinere curenta si nu executia de lucrari noi.

43. Va rugam sa republicati Anexa 2 intr-o varianta lizibila intrucat activitatea a doua de la acest indicativ este ilizibila, neputand fi identificate activitatile solicitate

44. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.2.2.3.5 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti 0 atasam in Anexa 1.

45. Va rugam sa precizati cum pot fi aduse pentru activitatea de impanare, sorturi brute de 0 kg si cum vor putea fi decontate acestea pe baza un or bonuri de cantar de 0 kg.

46. Va rugam sa precizati daca exista o anumite proportie care trebuie respectata in ceea ce priveste greutatile diferitelor sorturi in cantitatea de 1 tona de anrocamente.

47. Va rugam sa precizati care este raportul intre sorturile de piatra 100-600 kg si cele de 0-100 kg in cantitatea totala de 1 ton a, tinand cont de faptul ca acestea au preturi diferite.

48. Va rugam sa precizati daca solicitati bonuri de cantar pentru fiecare piatra in parte sau pentru cantitatea transportata cu autobasculanta.

49. Va rugam sa precizati daca termenul de "Anrocamente" pe care il folositi la indicativul 101.2.2.3.5 este sinonim cu cel de "Anrocamente" folosit de regula in terminologia tehnica.

50. Va rugam sa clarificati daca este nevoie de activitati topometrice la aceasta activitate si unde vor fi acestea cuantificate in oferta financiara.

51. Referitor la indicativul 101.2.2.3.6, va rugam sa precizati de ce este nevoie de defrisare mecanica a suprafetelor si daca aceasta se poate face si manual.

52. In cazul in care la fata locului nu exista vegetatie de defrisat va rugam sa clarificati cum va fi indeplinita activitatea minimala si cum vor fi decontate activitatile.

53. In cazul in care la fata locului exista arbori va rugam sa clarificati daca este necesara si scoaterea radacinilor.

54. Va rugam sa clarificati cine are obligatia obtinerii avizelor de la Apele Romane si Romsilva.

55. Va rugam sa precizati cum se va stabili durata contractului in cazul in care va fi necesara marcarea arborilor de taiat de catre Romsilva.

56. Va rugam sa precizati daca solicitati ca activitatile de defrisare sa fie executate de firme specializate.

57. Va rugam sa precizati cine va intocmi avizele de expeditie pentru lemnul taiat.

58. Va rugam sa precizati daca sunteti inscrisi in Programul de urmarire a trasabilitatii lemnului gestionat de Ministerul Mediului, intrucat in cazul in care organele de control opresc in trafic un utilaj incarcat cu lemne care nu dispune de toate documentele necesare, sanctiunea consta inclusiv in confiscarea mijlocului auto.

59. Va rugam sa precizati caracteristicile tehnice pentru fierul beton necesare confecționării cadrelor metalice.

60. Va rugam sa precizați daca cadrele pot fi sudate sau legate cu sarma.

61. Va rugam sa precizati caracteristicile tehnice ale plasei pentru gabioane.

62. Va rugam sa clarificati daca plasa de sarma poate fi sudata sau împletita.

63. Pentru executia gabioanelor sunt necesare proiecte tehnice de execuție. Va rugam sa clarificati cine întocmește aceste proiecte tehnice.

64. Întrucât obiectul procedurii de achiziție îl reprezinta lucrările de întreținere curenta, va rugam sa clarificați daca se vor executa gabioane noi sau vor fi reparate cele existente.

65. In cazul in care se vor repara cele existente va rugam sa precizati daca vor fi inlocuite doar elementele degradate sau vor fi refacute complet cele existente.

66. In situatia repararii celor existente va exista obligatia inlocuirii pietrei sau se vor putea utiliza si pietrele existente din gabioanele vechi.

67. Intrucat aprovizionarea cu bolovani de rau se va face cu autobasculanta iar bonurile de cantar vor fi exprimate in kg, va rugam sa precizati ca cantitate de piatra, exprimata in tone, va fi decontata penru fiecare metru cub de gabion.

68. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.2.2.3.6 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti o atasam in Anexa 1.

69. Va rugam sa precizati care este activitatea descrisa la pozitia nr.8 din Anexa 2 la Caietul de Sarcini tehnice intrucat urmatoarea activitate descrisa dupa nr.crt. 7 este numerotata cu nr.crt. 13.

70. Va rugam sa precizati care este activitatea descrisa la pozitia nr.9 din Anexa 2 la Caietul de Sarcini tehnice intrucat urmatoarea activitate descrisa dupa nr.crt. 7 este numerotata cu nr.crt. 13.

71. Va rugam sa precizati care este activitatea descrisa la pozitia nr.10 din Anexa 2 la Caietul de Sarcini tehnice intrucat urmatoarea activitate descrisa dupa nr.crt. 7 este numerotata cu nr.crt. 13.

72. Va rugam sa precizati care este activitatea descrisa la pozitia nr.11 din Anexa 2 la Caietul de Sarcini tehnice intrucat urmatoarea activitate descrisa dupa nr.crt. 7 este numerotata cu nr.crt. 13.

73. Va rugam sa precizati care este activitatea descrisa la pozitia nr.12 din Anexa 2 la Caietul de Sarcini tehnice intrucat urmatoarea activitate descrisa dupa nr.crt. 7 este numerotata cu nr.crt. 13.

74. Pentru indicativul 101.2.2.4.1 va rugam sa precizati locurile de depozitare pentru deseurile rezultate si cine suporta costurile de depozitare.

75. Pentru indicativul 101.2.2.4.2 constatam faptul ca in descrierea dvs sunt continute mai multe activitati care in realitate se exclud unele pe celelalte. Astfel, turnarea betonului nu se poate realiza in acelasi timp cu repararea crapaturilor la zidurile de piatra, pentru ca betonul turnat acopera crapaturile. Tinand cont de faptul ca toate aceste activitati sunt

definite ca minimale va rugam sa clarificati cum pot fi decontate in conditiile in care unele ziduri de sprijin sunt realizate exclusiv din piatra, iar altele exclusiv din beton.

76. De asemenea, va rugam sa clarificati daca in cazul zidurilor din piatra unde este piatra lipsa este necesara si aprovizionarea cu piatra sau care va fi procedura de reparare in cazul acestora.

77. Va rugam sa clarificati daca se accepta si beton preparat la rata locului.

78. Care sunt distantele de transport acceptate pentru transportul cu betoniera.

79. Este necesara clarificarea si privind transportul mortarului cu betoniera si daca acceptati prepararea mortarului la fata locului, tinand cont de faptul ca exista posibilitatea reala de a fi necesare cantitati mult mai mici de mortar decat capacitatea unei betoniere de 5,5 mc, iar depozitarea acestuia in stare preparata nu poate fi facuta.

80. Va rugam sa precizati consumurile estimate pe mp pentru beton si mortar M100 in vederea intocmirii propunerii financiare.

81. Va solicitam sa precizati care este grosimea medie a statului de tencuiala care se va aplica si care este grosimea medie a stratului de beton turnat.

82. Din experienta noastra practica, din cauza starii accentuate de degradare a podurilor si zidurilor de sprijin au trebuit reparate sau inlocuite si elemente de armatura care fie prezentau o stare accentuata de degradare, fie nu mai existau. Va rugam sa precizati daca se vor executa si operatiuni de intretinere a armaturilor si cum vor fi acestea decontate in cadrul propunerii financiare.

83. In situatia in care pentru turnarea betonului vor fi necesare cofraje sau schele va rugam sa clarificati unde vor fi cuprinse aceste costuri in oferta financiara pe mp si cum vor fi decontate.

84. In descrierea de activitati, am constatat ca nu exista niciun fel de referire la pregatirea

structurilor ce vor fi reparate. Astfel, activitati precum indepartarea betonului friabil, curatarea de vegetatie sau muschi, spalarea de pamant si noroi etc nu sunt definite ca activitati minime. Va rugam sa clarificati cum vor fi platite de catre dvs aceste activitati si cum vor fi reflectate aceste costuri in oferta financiara pe mp.

85. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minime de la indicativul 101.2.2.4.2 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor la DRDP Bucuresti o atasam in Anexa 1.

86. Referitor la ind. 101.3.2.1. va rugam sa clarificati de ce este nevoie de trasarea unor trasee noi in conditiile in care obiectul procedurii il constituie lucrari de intretinere curenta si nu executia de lucrari noi si cum poate fi transpusa in practica prima activitatea minimala.

87. Va rugam sa precizati daca pentru fiecare activitate minimala va trebui incheiat un document care sa ateste realizarea ei.

88. Tinand cont de faptul ca denumirea indicativului 10 1.3 .2.1. este Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la infrastructura sau suprastructura (cu mortare speciale) va rugam sa precizati cum se poate realiza activitatea minimala de "curatarea armaturilor hidranti ingropate in pamant inclusiv vopsire capacele".

89. De asemenea, va rugam sa precizati cum se vor monta armaturi in cuzineti de beton in conditiile in care obiectul indicativului il reprezinta repararea tencuielilor, care nu contin de altfel, armaturi de fier.

90. Va rugam sa precizati cum se vor confecciona armaturile, daca exista proiecte pentru armaturi si cum vor fi introduse acestea in tencuieli de 2 cm grosime pe suprafete izolate.

91. Va rugam sa precizati ce cantitati de armaturi vor fi folosite pe mp, si ce tip de fier beton va fi utilizat pentru executia armaturilor.

92. In descrierea de activitati, am constatat ca nu exista niciun fel de referire la pregatirea structurilor ce vor fi reparate. Astfel, activitati precum indepartarea betonului friabil, curatarea de vegetatie sau muschi, spalarea de pamant si noroi etc nu sunt definite ca activitati minime. Va rugam sa clarificati cum vor fi platite de catre dvs aceste activitati si cum vor fi reflectate aceste costuri in oferta financiara pe mp.

93. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minime de la indicativul 101.3.2.1 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minime la DRDP Bucuresti o atasam in Anexa 1.

94. Tinand cont de aceste erori in descrierea activitatilor minime la indicativul 101.3.2.1, va solicitam refacerea descrierii lucrarilor de la aceasta pozitie.

95. Referitor la ind.101.3.2.2 va rugam sa clarificati de ce este nevoie de trasarea unor trasee noi in conditiile in care obiectul procedurii il constituie lucrari de intretinere curenta si nu executia de lucrari noi si cum poate fi transpusa in practica prima activitatea minimala in conditiile in care rosturile sunt deja construite.

96. In conditiile in care denumirea indicativului este "Curatarea rosturilor de gradate si umplerea lor cu mortar" va rugam sa precizati care rosturi vor face obiectul lucrarilor la acest indicativ.

97. De asemenea, va rugam sa precizati care este locul activitatii de Prelucrare a fetei vazute la zid prin spituire" si cum se face in practica aceasta activitate in conditiile in care noi discutam despre curatarea rosturilor degradate.

98. Va rugam sa precizati unde se regaseste in descrierea activitatilor minimale activitatea efectiva de curatare a rosturilor.

99. Va rugam sa precizati care este cantitatea medie de mortar de ciment pe ml care trebuie luata in calcul la intocmirea propunerii financiare.

100. Va rugam sa precizati tipul de mortar de ciment care va fi utilizat pentru acoperirea rosturilor.

101. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.3.2.2 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti o atasam in Anexa 1.

102. Tianad cont de gresita descriere a activitatilor minimale de la acest indicativ 101.3.2.2. va solicitam refacerea Anexei 2.

103. Referitor la ind. 101.3 .2.2.A. va rugam sa clarificati de ce este nevoie de trasarea unor trasee noi in conditiile in care obiectul procedurii il constituie lucrari de intretinere curenta si nu executia de lucrari noi si cum poate fi transpusa in practica prima activitatea minimala in conditiile in care rosturile sunt deja construite.

104. In conditiile in care denumirea indicativului este "Curățarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mastic bituminos" va rugam sa precizati care rosturi vor face obiectul lucrărilor la acest indicativ.

105. De asemenea, va rugam sa precizati care este locul activitatii de "Prelucrare a fetei vazute la zid prin spituire" si cum se face in practica aceasta activitate in conditiile in care noi discutăm despre curatarea rosturilor degradate.

106. Va rugam sa precizati unde se regaseste in descrierea activitatilor minimale activitatea efectiva de curatare a rosturilor.

107. Va rugam sa precizati care este cantitatea medie de mastic bituminos pe ml care trebuie luata in calcul la intocmirea propunerii financiare.

108. Va rugam sa clarificati care este latimea si adancimea rosturilor care trebuie umplute cu mastic bituminos.

109. Va rugam sa precizati tipul de mastic bituminos care va fi utilizat pentru acoperirea rosturilor.

110. Va rugam sa clarificati daca pentru umplerea rosturilor se pot folosi si amestecuri de emulsii bituminoase si nisip.

111. Va rugam sa clarificati daca dupa aplicarea masticului bituminos este necesara si presararea de nisip.

112. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.3.2.2.A din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti o atasam in Anexa 1.

113. Tinand cont de gresita descriere a activitatilor minimale de la acest indicativ 101.3.2.2.A, va solicitam refacerea Anexei 2.

114. Va rugam sa precizati tipurile de aparate de reazem care se afla la poduri intrucat din experienta noastra fiecare tip de aparat de reazem are propria modalitate de intretinere.

115. Va rugam sa precizati daca aceasta activitate se indeplineste doar la podurile metalice asa cum scrie in descrierea activitatilor.

116. Va rugam sa precizati cum se realizeaza ungerea aparatelor de reazem din cauciuc.

117. La indicativul 101.3.2.5. activitatile descrise acopera doar activitatea de curatarea rosturilor de dilatatie. Va rugam sa precizati in ce constatu celelalte activitati, respectiv "curatarea caii de noroi si de gunoai,

a gurilor de scurgere".

118. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.3.2.5 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DROP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DROP Bucuresti o atasam in Anexa 1.

119. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.3.2.6 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti o atasam in Anexa 1.

120. La indicativul 101.3.2.7 va rugam sa clarificati rolul primei activitati, respectiv "parapet zincat din teava conf in industrie de montat pe poduri de beton armat", in conditiile in care avem 0 procedura care are ca obiect lucrari de intretinere curenta.

121. Va rugam sa precizati daca si podurile care au montat parapet zincat fac obiectul activitatilor de vopsitorie .

122. Va rugam sa precizati daca se va proceda si la înlocuirea elementelor metalice deteriorate sau doar la vopsirea parapetilor existenti.

123. In cazul in care se doreste si inlocuirea elementelor metalice deteriorate va rugam sa comunicati tipul de teava si caracteristicile acesteia, precum si cantitatile estimate a se înlocui pe fiecare ml de parapet.

124. Va rugam sa precizati tipurile de RAL folosite la vopsirea parapetilor metalici.

125. Va rugam sa precizati daca se va realiza si grunduirea suprafetelor inainte de vopsire.

126. Va rugam sa precizati daca se accepta si tipuri de vopsea 3 in 1 care se aplica direct pe rugina.

<p>127. Va rugam sa precizati, la parapetii zincati, cum se va realiz activitatea de curatare a vopselei vechi, intrucat zincarea este un procedeu termic si zincul nu poate fi indepartat cu rascheta si peria de sarma.</p> <p>128. Va rugam sa precizati cantitatea de vopsea utilizata pe ml pentru a fi corect cuantificata in oferta financiara. In cazul in care se vor fi folosi doua tipuri de vopsea va rugam sa precizati cantitatile pentru fiecare tip de vopsea.</p> <p>129. Intrucat din cunostintele noastre pe raza SDN DEVA se gasesc panouri din teava rotunda, dar si din teava rectangulara, va rugam sa comunicati cantitatile de executata pentru fiecare din acest tip de panouri dat fiind faptul ca in realitatea sunt doua produse diferite, cu consumuri diferite de manopera si materiale.</p> <p>130. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.3.2.7 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti o atasam in Anexa 1.</p>	
<p>Întrebare nr. 5</p>	<p>Răspuns la întrebarea nr. 5</p>
<p>1. Va rugam sa precizati daca exista societati de asigurare agreate de catre CNAIR SA pentru emiterea de polite de asigurare in vederea depunerii garantiei de participare</p> <p>2. In Fisa de Date a achiztiei la capitolul "Locul prestarii serviciilor "se mentioneaza SDN Arad pentru toate loturile. Va rugam sa precizati daca intr-adevar, in cazul in care se castiga oricare lot lucrarile se vor desfasura pe raza SDN Arad.</p> <p>3. Referitor la capitolul Santuri si rigole din Caietul de Sarcini tehnice va rugam sa precizati ce inseamna sectiune protejata</p> <p>4. De asemenea, luand in considerare tipurile de lucrari din centralizatorul financiar va rugam sa precizati cantitatea de santuri existente din beton si DN-urile pe care se afla acestea.</p>	<p>Pentru subpunctele 1-235 ale prezentei întrebări, a se vedea răspunsul la întrebarea nr. 7 subpunctele 1-235 – Lot 1 S.D.N. Arad.</p>

5. In ceea ce priveste experienta similara va rugam sa precizati care este numarul maxim de contracte acceptate pentru atingerea valorii minime necesare.

6. In cazul experientei similare va rugam sa precizati daca acceptati si contracte incheiate intre ofertant si operatori privati, chiar daca ofertantul nu a fost declarat, in mod oficial, ca subcontractant, intrucat nu indeplinea conditiile ca subcontractant sau nu a dorit sa fie declarat subcontractant sau nu exista la data derularii procedurilor de achizitie publica.

7. In cazul depunerii ofertei de catre o asociere de companii va rugam sa precizati modul in care se indeplineste conditia cifrei de afaceri.

8. Va rugam sa precizati care este frecventa contractelor subsecvente in decursul unui an calendaristic precum si termenele de executie pe care le preconizati pentru contractele subsecvente, tinand cont de faptul ca in Fisa de Date a achizitiei este mentioant faptul ca se vor incheia cel putin 3 contracte subsecvente annual pentru fiecare lot in parte.

9. Va rugam sa precizati care sunt taxele pe care le percepe DRDP Timisoara pentru eliberarea avizelor de instituire a restrictiilor de trafic si care este valoarea acestora. Va solicitam aceasta clarificare intrucat luand in considerare cantitatile maxime de executat in decursul unui an pe care le-ati estimat in Anexa, exista riscul ca plata taxelor pentru obtinerea avizelor de instituire a restrictiilor de trafic pe care operatorii economici le platesc catre CNAIR SA si IGPR sa fie mai mari decat valoarea contractului.

10. Va rugam sa precizati pentru fiecare DN in parte cantitatile de santuri betonate si cele din pamant.

11. Va rugam sa precizati care este valoarea minima pentru care se poate incheia un contract subsecvent, luand in considerare faptul ca pentru inceperea executiei lucrarilor este necesara obtinerea unor avize de instituire de restrictii de trafic care implica costuri semnificative.

12. Va rugam sa precizati daca valoarea taxelor pe care le percepsti pentru eliberarea acestor avize va ramane neschimbata pe toata

durata acordului cadru.

13. In Caietul de Sarcini Tehnice la capitolul 10.2 se face referire la Formularele F4 si F5, al caror model nu se regaseste in Caietul de Sarcini Tehnice. Va rugam sa prezentati mode lui acestora.

14. Va rugam sa precizati cum se va prezenta Formularul 5 in situatia in care se vor executa doar activitati umane fara implicarea utilajelor.

15. In ceea ce priveste garantia de buna executie, va rugam sa precizati care este motivul pentru care in Fisa de Date se solicita o garantie de 5% iar in Caietul de Sarcini Tehnice se stabileste o garantie de buna executie de 10%.

16. Va rugam sa precizati care este sanctiunea pe care o poate primi ofertantul in cazul in care nu intocmeste opisul documentelor introduse in oferta.

17. Va rugam sa precizati la ce documente se va face referire in opis si in care capitol electronic va fi depus OPIS- ul tinand cont de faptul ca pentru documentele de calificare se depune DUAЕ, propunerea tehnica se depune separat, la fel ca si propunerea financiara.

18. Va rugam sa precizati care sunt razele de responsabilitate ale districtelor de pe raza SDN DEVA respectiv drumurile si pozitiile kilometrice intre care acestea isi exercita responsabilitatea.

19. In conditiile in care conform Fisei de Date a achizitiei oferta financiara trebuie prezentata tinand cont de Anexa 1 la Caietul de Sarcini Tehnice va rugam sa precizati ce inseamna termenul de "minimale" mentionat la punctul 3.1. alin ultim din Caietul de Sarcini Tehnice.

20. Intrucat la multe dintre activitatile mentionate in Anexa 2, operatiunile minimale reprezinta in fapt executia unor lucrari noi si nu intretinerea curenta a acelor existente, va rugam sa precizati pentru fiecare activitate care ar fi operatiile maxime de executie a lucrarilor de intretinere curenta.

21. Tinand cont de faptul ca in conformitate cu termenii definiti in contract toate termenele

stabilite sunt pe zile calendaristice, va rugam sa precizati daca se permite executia lucrarilor inclusiv in zilele de sambata si duminica sau de sarbatori legale

22. Luand in considerare faptul ca aceste lucrari se vor desfasura pe timp de vara, o perioada cu temperaturi din ce in ce mai ridicate, va rugam sa precizati daca exista restrictii orare permanente cu privire la intervalele de timp in care se pot executa lucrari.

23. Va rugam sa precizati daca se pot executa lucrari de tipul celor care fac obiectul contractului pe timp de noapte sau in situatii meteo nefavorabile (ploaie puternica, ceata, vant puternic).

24. Va rugam sa precizati care sunt conditiile in care contractantilor li se poate prelungi durata de executie a contractului care este termenul pana la care se poate solicita acesta prelungire, si ce documente trebuie sa insoteasca cererea de prelungire.

25. Va rugam sa precizati care este termenul maxim de prelungire a contractului.

26. Va rugam sa precizati daca in cazul in care la executia unei lucrari solicitate nu vor fi executate toate lucrarile descrise minimale, autoritatea contractanta va plati pretul integral ofertat pentru lucrarea executata sau va plati numai pentru operatiunile orientative executate.

27. In Fisa de Date a Achizitiei la capitol II.3 este prevazuta o modalitate de calcul a ajustarii pretului contractului. Aceasta formula este prevazuta in conformitate cu prevederile OUG 15/2021, act normativ abrogat prin OUG 47/2022. Conform OUG 47/2022 este in vigoare o alta modalitate de calcul a ajustarii pretului contractului care este obligatorie a fi inserata in toate procedurile de achizitie publica publicate dupa intrarea in vigoare a OUG 47/2022. Va rugam sa precizati ce act normativ aplicati in aceasta procedura.

28. La capitolul III.1.9 Legislatia aplicabila nu este mentionat niciun act normativ care guverneaza ajustarea preturilor. Va rugam sa precizati care este motivul pentru care nu sunt mentionate aceste acte normative.

29. Va rugam sa precizati care este continuarea art.11.2. din Caietul de Sarcini tehnice.

30. In ceea ce priveste Formularul 3 Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor in faza unica, va rugam sa precizati care este termenul in care va fi acesta incheiat.

31. De asemenea va rugam sa precizati cum poate fi semnat acest document in conditiile in care se solicita in Caietul de Sarcini Tehnice o garantie a lucrarilor de 6 luni. Ca atare, in cazul in care se solicita aceasta garantie va fi nevoie de incheierea a doua procese verbale de receptie: la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie. Va solicitam sa clarificati aceste aspecte.

32. In caietul de sarcini tehnice se solicita prezentarea unui Grafic de lucrari in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii comenzii scrise. Va rugam sa modificati aceasta prevedere in sensul ca termenul de 5 zile sa curga de la data predarii primirii amplasamentului intrucat pana la aceasta data nu avem cunostinta despre locul unde vor fi executate lucrarile.

33. Va rugam sa precizati daca in Anexa la contractual subsecvent vor fi precizate si locurile efective de prestare a activitatilor (spre exemplu DN 7 Km 455) sau vor fi exprimate cantitati generale de executat.

34. Va rugam sa precizati daca in cazul in care se vor primi mai multe comenzi se vor intocmi grafice de executie pentru fiecare comanda.

35. Va rugam sa precizati care este sanctiunea pentru nerespectarea acestui termen.

36. Va rugam sa precizati care este termenul maxim de predare a amplasamentului de la data primirii comenzii scrise.

37. Va rugam sa ne comunicati locatiile in care se vor depozita deseurile si distantele care trebuiesc parcurse pentru a putea calcula costurile de transport din tarifele aferente operatiunilor mentionate.

38. Va rugam sa precizati daca se vor depune oferte de pret si pentru articolele descrise in Anexa 1, dar pentru care nu sunt prevazute

cantitati sau sunt prevazute cantitati "0" in Lista serviciilor si lucrarilor specifice activitatii de intretinere curenta a podurilor, pasajelor, podetelor, tunelurilor; Intretinerea zidurilor de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor Lot 3 – SDN DEVA”.

39. In conditiile in care in Fisa de date a Achizitiei se stabileste faptul ca vor fi incheiate minimum 3 contracte subsecvente anual pentru fiecare lot in parte, iar la alt capitol se stabileste ca valoarea cea mai mare a unui contract subsecvent este mai mare de o patrime din valoarea maxima a bugetului alocat, va rugam sa clarificati cum se vor realiza in practica cele doua prevederi.

40. Va rugam sa clarificati daca pe parcursul unui an calendaristic intentionati sa alocati fonduri mai mari decat valoarea maxima ofertata de catre ofertanti pentru anul respective, tinand cont de faptul ca valoarea celui mai mare contract subsecvent anuntata de dvs depaseste suma alocata pentru 1 an de acord cadru.

41. Va rugam sa precizati daca solicitati constituirea unei garantii de 5% in termen de 5 zile de la semnarea Acordului Cadru, tinand cont de faptul ca aceasta procedura nu se va finaliza cu semnarea unui contract, ci cu semnarea unui Acord cadru. A se vedea in acest sens dispozitiile III.1.6.b si IV.1.3.

42. In situatia in care veti reconsidera valoarea celui mai mare contract subsecvent va adresam rugamintea de a reevalua si valoarea garantiei de participare. Spre exemplu, in cazul in care veti decide ca valoarea maxima a celui mare subsecvent este in jur de 400.000 lei, garantia de participare ar fi de maxim 4000 lei fata de 13.000 in prezent. (Valoarea de 400.000 lei rezulta din impartirea bugetului maxim anual de 1.209.000 lei la cel putin 3 contracte subsecvente anuale conform Fisei de Date)

43. Referitor la Articolul 6. Modalitati de plata – 6.1 (1) din modelul de contract subsecvent prin care se stabileste ca factura aferenta lucrarilor executate se va achita in termen de 45(patruzecisi cinci) sau 60 (saizeci) de zile, va solicitam modificarea acestuia in sensul ca factura aferenta lucrarilor executate si finalizate sa fie achitata in termen de 30 (treizeci) de zile

de la inregistrarea acesteia la sediul achizitorului. In conformitate cu prevederile Legii 72/2013 Autoritatea Contractanta are obligatia de a plati catre prestatori facturile aferente prestatilor executate in termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la data inregistrarii acestora la sediul Achizitorului. Mai mult decat atat, tinand cont de faptul ca aceste lucrari nu sunt complexe, iar facturarea se face dupa incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, consideram ca stabilirea unui termen de 45 (patruzecisicinci) sau 60 (saizeci) de zile contravine prevederilor legale in vigoare.

44. Va rugam sa prezentati o forma a Procesului verbal de predare – primire a amplasamentului.

45. Va rugam sa precizati la ce categorii de lucrari se vor intocmi Procese verbale de lucrari ascunse.

46. Va rugam sa prezentati un model de Proces verbal de receptie a lucrarilor ascunse care se va utiliza in timpul Acordului cadru.

47. Va rugam sa precizati ce se va intampla in situatia in care ofertantul nu va fi de acord si nu va prezenta Documentul de acceptare a clauzelor contractuale.

48. Cum veti clasifica oferta comerciala a ofertantului in cazul in care acesta va mentiona in Formularul 9 amendamente la clauzele contractuale propuse.

49. Cum se vor negocia amendamentele propuse in Documentul de acceptare a clauzelor contractuale de modificare a clauzelor contractuale?

50. Va rugam sa precizati ce intelegeti prin prezentarea "Clauzele contractuale insusite si clarificarile/modificarile la Acordul contractual si Conditile Speciale prezentate in Documentatia de Atribuire, insusite, daca este cazul".

51. Cum se va materializa in oferta prezentata aceasta "insusire" si care este valoarea juridica a acestei "insusiri" in conditiile in care acest termen nu exista in legislatia achizitiilor publice.

52. Va rugam sa precizati care este motivul pentru care in propunerea financiara nu sunt exprimate si sumele cu TVA, si nici TVA-ul separat, tinand cont de faptul ca indicarea valorii TVA este obligatorie.

53. La art. 2 Definitii punctul 2.1. la litera g) - durata de implementare a contractului se face referire la "operatiunile preliminare si finale, previzibile si imprevizibile". Va rugam sa precizati ce intelegeti prin aceasta sintagma si sa definiti operatiunile preliminare, operatiunile finale, cele previzibile si cele imprevizibile.

54. Va rugam sa precizati si cine suporta costurile cu aceste operatiuni care nu sunt definite in caietul de sarcini tehnice sau nicaieri in documentatia de atribuire.

55. La art.2 punctul 2.1. la litera g se incearca o definitie a "ordin de incepere/comanda" care reprezinta, in opinia dvs, o solicitare scrisa care contine o serie de informatii. Va solicitam modificarea acestei definitii deoarece din punct de vedere juridic ordinul de incepere si comanda sunt doua documente administrative total diferite ale acestui contract. Astfel, ordinul de incepere reprezinta un document indispensabil pentru inceperea lucrarilor care poate contine si elementele unei comenzi, in timp ce comanda nu poate tine loc de ordin de incepere, fiind un document cu o raza limitata de actiune.

56. Va rugam sa precizati care este motivul pentru care definirea fortei majore este alta decat cea din articolul mentionat din codul civil.

57. La art. 4.2 propunem introducerea unui paragraf cu urmatorul continut: "In cazul in care Beneficiarul nu emite comenzi scrise pentru intreaga cantitate de lucrari mentionata in contractul subsecvent, Executantul este considerat ca si-a indeplinit obligatiile contractuale daca a executat cantitatile de lucrari cuprinse in comanda scrisa.

58. Propunem introducerea unui punct 4.3. la articolul 4 cu urmatorul continut:" 4.3. Emiterea

ordinului de incepere se va face numai dupa prezentarea garantiei de buna executie a lucrarilor si obtinerea avizelor de instituire a restrictiilor de trafic emise in conformitate cu ordinul comun al MI si MT"

59. Pentru buna desfasurare a contractului, va solicitam introducerea unui punct 4.4. cu urmatorul continut: „4.4. In termen de 15 zile de la semnarea contractului, Executantul are obligatia de a depune, la DRDP, documentatia necesara in vederea obtinerii avizelor de instituire a restrictiilor de trafic".

60. La articolul 5 va solicitam inlocuirea formulei de ajustare a pretului contractului cu cea prevazuta in OUG 47/2022, intrucat formula mentionata de dvs este cuprinsa intr-un act normativ abrogat.

61. Va solicitam modificarea art.6 punctul 6.1. (1) dupa cum urmeaza: "Achizitorul are obligatia de a efectua plata in termen de 30 de zile de la primirea facturii, factura emisa in baza documentelor justificative aferente si a confirmarilor/certificarilor din partea reprezentantilor achizitorului." Solicitam aceasta modificare pentru conformarea formei contractului la prevederile Legii 72/2013 si a Directivei europene in domeniu.

62. Va rugam sa precizati care sunt procesele verbale de receptie calitativa pe faze mentionate ca documente atasate la factura, intrucat acestea nu sunt mentionate nicaieri, iar dispozitiile acestui articol se contrazic cu Caietul de sarcini tehnice.

63. Va solicitam introducerea unui articol care sa reglementeze situatia Procesului verbal de predare primire amplasament, document care nu este definit in capitolul 2 si care sa faca referire la: termenul maxim de predare primire a amplasamentului, continutul acestuia, cine sunt reprezentantii Achizitorului care semneaza acest document, modalitatea de convocare a Beneficiarului la predarea primirea amplasamentului si orice alte informatii necesare pentru executarea contractului.

64. Va rugam sa introduceti un articol nou in cadrul acestui capitol in care sa stabiliti un

termen maxim pentru verificarea situatiilor de plata de catre Beneficiar, intrucat la art. 6.4. se face referire la "termenul de verificare" fara a se preciza care este acesta.

65. Va rugam sa precizati cine este responsabil pentru verificarea situatiilor de plata, respectiv CIC responsabil sau un anumit serviciu din cadrul DRDP Timisoara, tinand cont de faptul ca in cadrul contractului propus nu se face nicio referire la procedura de urmat.

66. Va rugam sa precizati unde vor fi depuse situatiile de lucrari in vederea verificarii dupa ce sunt semnate de responsabili conform caietului de sarcini tehnice.

67. Va rugam sa precizati unde va fi depusa factura fiscala in vederea efectuarii platii.

68. Va rugam sa precizati care sunt modalitatile de comunicare a facturii fiscale si a situatiilor de plata, in conformitate cu prevederile legale, tinand cont de obligatia depunerii tuturor facturilor fiscale pe portalul e-factura.

69. Va rugam sa precizati daca termenul de plata si toate celelalte termene contactuale referitoare la factura fiscala curg de la data depunerii facturii pe portalul e-factura.

70. La art. 7 Durata implementarii contractului punctul 7.1 (1) se mentioneaza. Durara de implementare a prezentului contract subsecvent este de luni de la data intrarii in vigoare a contractului." Va rugam sa definiti sintagma "data intrarii in vigoare a contractului" intrucat aceasta nu apare nicaieri la capitolul 2 Definitii.

71. La art. 7 Durata implementarii contractului punctul 7.1 (1) se mentioneaza .Durata de implernentare a prezentului contract subsecvent este de luni de la data intrarii 111 vigoare a contractului ," Va rugam sa modificati acest articol in sensul inlocuirii sintagmei "de la data intrarii in vigoarea contractului" cu sintagma " de la data predarii primirii amplasamentului." intrucat abia de la acest moment contractul

poate fi implementat.

72. Va solicitam introducerea unui articol nou care sa precizeze in mod clar data intrarii in vigoare a contractului.

73. Va solicitam introducerea unui articol nou care sa reglementeze procedura premergatoare semnarii contractului si care sa aiba in principiu urmatoarele reglementari: modalitatea de convocare a Beneficiarului la semnarea contractului, perioada minima si maxima de la primirea invitatiei in care Beneficiarul trebuie sa se prezinte la semnarea contractului (minim 3 zile si maxim 5 zile), comunicarea continutului contractului si anexelor acestuia catre Beneficiar in vederea analizarii de catre Beneficiar, procedura in care acesta isi poate exprima obiectiuni cu privire la termenele contractuale.

74. La art.7 propunem introducerea unui articol nou cu urmatorul continut: „7.3. Termenele contractuale stabilite prin ordinul de incepere sau comanda nu pot fi mai mici decat durata de implementare a contractului si vor fi stabilite in functie de dotarea minima stabilita prin Fisa de date a achizitiei si de randamentele tehnice si productivitatile medii declarate de Beneficiar in oferta tehnica si financiara.”

75. Va rugam sa precizati care este influenta nepredarii amplasamentului de catre Achizitor cu privire la durata implementarii contractului subsecvent.

76. Va solicitam eliminarea art.9.2. intrucat mentinerea acestuia este un nonsens, tinand cont de faptul ca daca propunerea tehnica nu este conforma caietului de sarcini tehnice sau este inferioara, oferta Executantului trebuie respinsa de catre comisia de evaluare.

77. In legatura cu prevederile art.10, va rugam sa precizati ce standarde se vor aplica in situatia in care pe parcursul perioadei contractuale vor apare normative noi sau cele existente vor fi modificate.

78. Va solicitam modificarea art. 11.6 din contractul subsecvent prin inlocuirea sintagmei

"de la primirea ordinului de incepere/comenzii scrise" cu sintagma "de la data incheierii Procesului verbal de predare primire a amplasamentului" intrucat pana la acel moment nu se poate intocmi un inutil de executie nestiind in ce constau elementele concrete ale executiei lucrarilor. De asemenea, exista posibilitatea ca in ordinul de incepere sa nu fie precizata data finalizarii lucrarilor sau lucrarile care trebuiesc executate.

79. Va rugam sa inlocuiti termenul de „5 zile” cu cel de „5 zile lucratoare” intrucat in cazul in care se intampla ca ordinul de incepere sa fie dat intr-o zi a saptamanii urmata de mai multe zile nelucratoare termenul nu poate fi respectat. Este, spre exemplu, situatia perioadei dedicata Sarbatorilor Sfintelor Paste cand sunt zile libere legale vineri, sambata, duminica si luni.

80. Va rugam sa precizati cum va fi intocmit graficul de executie a lucrarilor in cazul in care prin comanda sau ordinul de incepere nu sunt comandate in vederea executiei toate lucrarile prevazute in contract.

81. La art. 11.15 se face referire la prezentarea unor formulare care nu se regasesc nicaieri in Documentatia de atribuire. Va rugam sa precizati care este forma si continutul acestora, sau, cel mai potrivit, sa le eliminati din textul contractului.

82. Referitor la textul art.11.17 va rugam sa precizati daca termenul de 12 luni curge de la data incheierii contractului subsecvent sau al Acordului cadru, tinand cont de faptul ca procedura de achizitie publica se finalizeaza cu un Acord Cadru si nu cu un contract.

83. Va rugam sa precizati ce intelegeti prin termenul „incheierea contractului” mentionat la art.11.17. acesta putand avea mai multe semnificatii respectiv. semnare sau finalizare.

84. Va rugam sa precizati care este modalitatea de restituire a garantiei de buna executie intrucat lucrarile prevazute in acest Acord Cadru nu au perioada de garantie, iar facturarea se face obligatoriu dupa semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor in faza unica. Astfel, obligatia dvs

de eliberare a garantiei de buna executie este prematura raportat la data efectuării platilor aferente lucrarilor executate, iar in situatia retinerilor succesive dvs aveti obligatia de a elibera garantia in termen de 15 zile de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor desi dvs nu ati virat garantia in cont.

85. In ceea ce priveste art.18.1 va rugam sa precizati daca expirarea perioadei de garantie nu se va finaliza cu intocmirea unui proces verbal de receptie la expirarea perioadei de garantie.

86. Va rugam sa precizati, in cazul unor contracte subsecvente care se intind pe mai multe luni care va fi modalitatea de receptie a lucrarilor, respectiv: se va receptiona lunar? Se vor receptiona lucrarile la finalizarea contractului? se vor receptiona lucrarile pe pozitii kilometrice?, se vor receptiona tipurile de lucrari separat? Se vor receptiona lucrarile finalizate pe fiecare district?

87. Va rugam sa precizati care este termenul maxim de receptie la terminarea lucrarilor raportat la momentul finalizarii lucrarilor.

88. Va rugam sa precizati componenta comisiei de receptie.

89. In conformitate cu caietul de sarcini tehnice reiese ca exista doua Formulare F3. Unul dintre ele este Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, iar celalalt este denumit ca Listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. Va rugam sa clarificati care dintre ele este Formularul F3 si care trebuie prezentat.

90. Va rugam sa clarificati daca Executantul este cel care trebuie sa intocmeasca Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor asa cum se mentioneaza in cap. 10.1. din Caietul de sarcini tehnice.

91. Va rugam sa precizati, in cazul unor contracte subsecvente care se intind pe mai multe luni care va fi modalitatea de receptie a lucrarilor, respectiv : se va receptiona lunar? Se vor receptiona lucrarile la finalizarea contractului?, se vor receptiona

lucrarile pe pozitii kilometrice?, se vor receptiona tipurile de lucrari separat? Se cor receptioan lucrarile finalizate pe fiecare district?

92. Va rugam sa precizati care este termenul maxim de receptie la terminarea lucrarilor raportat la momentul finalizarii lucrarilor.

93. Va rugam sa precizati componenta comisiei de receptie.

94. In conformitate cu caietul de sarcini tehnice reiese ca exista doua Formulare F3. Unul dintre ele este Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, iar celalalt este denumit ca Listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. Va rugam sa clarificati care dintre ele este Formularul F3 si care trebuie prezentat.

95. Va rugam sa clarificati daca Executantul este cel care trebuie sa intocmeasca Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor asa cum se mentioneaza in cap. 10.1. din Caietul de sarcini tehnice.

96. Va rugam sa precizati daca executantul e cel care trebuie sa intocmeasca procesele verbale de receptie calitativa pe faze.

97. Va rugam sa precizati care este activitatea descrisa la pozitia nr. 1 din Anexa 2 la Caietul de Sarcini tehnice intrucat prima activitate deserisa este numerotata eu nr. crt. 2.

98. Pentru toate activitatile descrise in Anexa 2 va rugam sa precizati unde sunt incluse eosturile eu transportul muncitorilor si utilajelor la punctul de lucru.

99. Va rugam sa precizati cine va avea ca obligatia obtinerii aprobarilor de la Regia Autonoma Apele Romane SA pentru interventii pe cursurile de apa si cine va suporta eventuale costuri cu avize si autorizatii.

100. Va rugam sa precizati cine va avea ca obligatie obtinerea aprobarilor de la Romsilva pentru defrisarea vegetatiei forestiere care se afla in zona, aceste zone facand parte din domeniul silvic si avand un

regim special.

101. Referitor la ind. 101.2.2.3.2. va rugam sa clarificati de ce este nevoie de trasarea unor trasee noi in conditiile in care obiectul procedurii il constituie lucrari de intretinere curenta si nu executia de lucrari noi.

102. Referitor la acelasi indicativ va rugam sa clarificati care este ordinea tehnologica a activitatilor de desfasurat intrucat un flux tehnologic normal implica mai intai demolarea betoanelor existente si apoi executia lucrarilor de sapaturi, montaj cofrare etc.

103. In cazul in care se va proceda la trasee noi, va rugam sa precizati cine va asigura lucrarile topometrice necesare pentru stabilirea pantelor de scurgere a apelor.

104. Va rugam sa precizati grosimea stratului de beton care va fi turnat.

105. Va rugam sa precizati locurile de depozitare pentru deseurile rezultate si cine suporta costurile de depozitare.

106. Va rugam sa precizati distanta de transport care va fi luata in calcul la intocmirea ofertei financiare.

107. Va rugam sa precizati care va fi profilul santurilor si respectiv dimensiunea acestora astfel incat sa putem stabili daca se pot utiliza utilaje specializate in tumarea santurilor.

108. In cazul in care la tumarea santurilor se vor utiliza utilaje specializate, va rugam sa precizati daca se va deconta si activitatea de cofrare, tinand cont de faptul ca activitatile descrise reprezinta activitati minimale si nu orientative.

109. Va rugam sa precizati in ce consta activitatea de curatare a terenului pentru executia santurilor.

110. Va rugam sa precizati daca se accepta si sapatura mecanizata a pamantului si nu doar cea manuala si daca acestea se pot echivala in cadrul activitatilor minimale, luand in considerare faptul ca ati solicitat in dotarea minima obligatorie buldoexcavator

eu cupa sant.

111. Va rugam sa precizati caracteristicile tehnice al nisipului folosit ca strat drenant.

112. Va rugam sa precizati grosimea stratului de nisip.

113. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.2.2.3.2 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ eu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti atasam in Anexa 1.

114. Referitor la ind. 101.2.2.3.3. va rugam sa clarificati de ce este nevoie de trasarea unor trasee noi in conditiile in care obiectul procedurii il constitutie lucrari de intretinere curenta si nu executia de lucrari noi.

115. La acelasi indicativ, va rugam sa precizati daca este in sarcina noastra procurarea dalelor de beton.

116. Va rugam sa precizati daca elementele prefabricate trebuie sa fie arm ate sau nu.

117. Va rugam sa precizati ce tipuri de dale prefabricate se vor folosi, pre cum si daca se solicita rigole prefabricate, intrucat preturile de achizitie ale acestora difera functie de tipul lor ceea ce influenteaza in mod semnificativ costurile pe mp care trebuiesc prezentate in oferta.

118. Referitor la acelasi indicativ va rugam sa clarificati care este ordinea tehnologica a activitatilor de desfasurat intrucat un flux tehnologic normal implica rmai intai demolarea betoanelor existente si apoi executia lucrarilor de sapatari, etc.

119. In cazul in care se va proceda la trasee noi va rug am sa precizati cine va asigura lucrarile topometrice necesare pentru stabilirea pantelor de scurgere a apelor.

120. Va rug am sa precizati locurile de depozitare pentru deseurile rezultate si cine

suporta costurile de depozitare.

121. Va rugam sa precizati distanta de transport care va fi luata in calcul la intocmirea ofertei financiare.

122. Va rugam sa precizati in ce consta activitatea de curatare a terenului pentru executia santurilor.

123. Va rugam sa precizati daca se accepta si sapatura mecanizata a pamantului si nu doar cea manuala si daca acestea se pot echivala in cadrul activitatilor minime, luand in considerare faptul ca ati solicitat in dotarea minima obligatorie buldoexcavator cu cupa sant.

124. Va rugam sa precizati caracteristicile tehnice al nisipului folosit ca strat drenant.

125. Va rugam sa precizati grosimea stratului de nisip.

126. Va rugam sa precizati caracteristicile tehnice ale masticului bituminos folosit la colmatarea rosturilor dintre dale.

127. Va rugam sa precizati care este explicatia tehnica pentru rostuirea dalelor cu mastic bituminos in conditiile in care procedurile tehnice in vigoare la aceasta data recomanda rostuirea dalelor cu mortar de ciment.

128. Va rugam sa precizati la ce strapungeri va fi folosit masticul bituminos.

129. Va rugam sa precizati care este latimea rosturilor dintre dalele prefabricate.

130. Tinand cont de grosimea estimata a dalelor sau rigolelor prefabricate existente pe piata (aprox 10 cm), va rugam sa precizati daca este necesara montarea unor funduri de rost.

131. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.2.2.3.3 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de

celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti 0 atasam in Anexa 1.

132. Referitor la ind.101.2.2.3.4. va rugam sa clarificati de ce este nevoie de transportul materialelor eu roaba.

133. De asemenea, va rugam sa mentionati daca sacii cu nisip vor fi livrati la sediul districtului de drumuri sau vor fi montati de catre executant in teren, ceea ce implica deplasarea in teren a muncitorilor in timpul inundatiilor.

134. Va solicitam sa clarificati care este scopul activitatii de sapatura mecanica cu excavatorul si distantele unde trebuie dus excavatorul intrucat costurile de transport al acestor utilaje este foarte mare.

135. Va rugam sa precizati locurile de depozitare pentru deseurile rezultate si cine suporta costurile de depozitare.

136. Va rugam sa definiti in ce consta activitatea de "incarcare materiale grele" si ce presupune aceasta.

137. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 10 1.2.2.3.4 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti o atasam in Anexa 1.

138. Referitor la ind.101.2.2.3.5. va rugam sa clarificati de ce este nevoie de trasarea unor trasee noi in conditiile in care obiectul procedurii il constituie lucrari de intretinere curenta si nu executia de lucrari noi.

139. Va rugam sa republicati Anexa 2 intr-o varianta lizibila intrucat activitatea a doua de la acest indicativ este ilizibila, neputand fi identificate activitatile solicitate.

140. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul

101.2.2.3.5 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti 0 atasam in Anexa 1.

141. Va rugam sa precizati cum pot fi aduse pentru activitatea de impanare, sorturi brute de 0 kg si cum vor putea fi decontate acestea pe baza unor bonuri de cantar de 0 kg.

142. Va rugam sa precizati daca exista o anumite proportie care trebuie respectata in ceea ce priveste greutatile diferitelor sorturi in cantitatea de 1 tona de anrocamente.

143. Va rugam sa precizati care este raportul intre sorturile de piatra 100-600 kg si cele de 0-100 kg in cantitatea totala de 1 tona, tinand cont de faptul ca acestea au preturi diferite.

144. Va rugam sa precizati daca solicitati bonuri de cantar pentru fiecare piatra in parte sau pentru cantitatea transportata cu autobasculanta.

145. Va rugam sa precizati daca termenul de „Anrocamente” pe care il folositi la indicativul 101.2.2.3.5 este sinonim cu cel de „Anrocamente” folosit de regula in terminologia tehnica.

146. Va rugam sa clarificati daca este nevoie de activitati topometrice la aceasta activitate si unde vor fi acestea cuantificate in oferta financiara.

147. Referitor la indicativul 101.2.2.3.6, va rugam sa precizati de ce este nevoie de defrisare mecanica a suprafetelor si daca aceasta se poate face si manual.

148. In cazul in care la fata locului nu exista vegetatie de defrisat va rugam sa clarificati cum va fi indeplinita activitatea minimala si cum vor fi decontate activitatile.

149. In cazul in care la fata locului exista arbori va rugam sa clarificati daca este necesara si scoaterea radacinilor.

150. Va rugam sa clarificati cine are obligatia obtinerii avizelor de la Apele Romane si Romsilva.

151. Va rugam sa precizati cum se va stabili durata contractului in cazul in care va fi necesara marcarea arborilor de taiat de catre Romsilva.

152. Va rugam sa precizati daca solicitati ca activitatile de defrisare sa fie executate de firme specializate.

153. Va rugam sa precizati cine va intocmi avizele de expeditie pentru lemnul taiat.

154. Va rugam sa precizati daca sunteti inscrisi in Programul de urmarire a trasabilitatii lemnului gestionat de Ministerul Mediului, intrucat in cazul in care organele de control opresc in trafic un utilaj incarcat cu lemne care nu dispune de toate documentele necesare, sanctiunea consta inclusiv in confiscarea mijlocului auto.

155. Va rugam sa precizati caracteristicile tehnice pentru fierul beton necesar confectionarii cadrelor metalice.

156. Va rugam sa precizati daca cadrele pot fi sudate sau legate cu sarma.

157. Va rugam sa precizati caracteristicile tehnice ale plasei pentru gabioane.

158. Va rugam sa clarificati daca plasa de sarma poate fi sudata sau impletita.

159. Pentru executia gabioanelor sunt necesare proiecte tehnice de executie. Va rugam sa clarificati cine intocmeste aceste proiecte tehnice.

160. Intrucat obiectul procedurii de achizitie il reprezinta lucrarile de intretinere curenta, va rugam sa clarificati daca se vor executa gabioane noi sau vor fi reparate cele existente.

161. In cazul in care se vor repara cele existente va rugam sa precizati daca vor fi inlocuite doar elementele de gradate sau vor fi refacute complet cele existente.

162. In situatia repararii celor existente va exista obligatia inlocuirii pietrei sau se vor putea utiliza si pietrele existente din gabioanele vechi.

163. Intrucat aprovizionarea cu bolovani de rau se va face cu autobasculanta iar bonurile de cantar vor fi exprimate in kg, va rugam sa precizati ce cantitate de piatra, exprimata in tone, va fi decontata pentru fiecare metru cub de gabion.

164. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 10 1.2.2.3.6 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti 0 atasam in Anexa 1.

165. Va rugam sa precizati care este activitatea descrisa la pozitia nr.8 din Anexa 2 la Caietul de Sarcini tehnice intrucat urmatoarea activitate descrisa dupa nr. crt. 7 este numerotata cu nr.crt. 13.

166. Va rugam sa precizati care este activitatea descrisa la pozitia nr.9 din Anexa 2 la Caietul de Sarcini tehnice intrucat urmatoarea activitate descrisa dupa nr.crt. 7 este numerotata cu nr.crt. 13.

167. Va rugam sa precizati care este activitatea descrisa la pozitia nr.10 din Anexa 2 la Caietul de Sarcini tehnice intrucat urmatoarea activitate descrisa dupa nr.crt. 7 este numerotata cu nr.crt. 13

168. Va rugam sa precizati care este activitatea descrisa la pozitia nr.11 din Anexa 2 la Caietul de Sarcini tehnice intrucat urmatoarea activitate descrisa dupa nr.crt. 7 este numerotata cu nr.crt. 13

169. Va rugam sa precizati care este activitatea descrisa la pozitia nr.12 din Anexa 2 la Caietul de Sarcini tehnice intrucat urmatoarea activitate descrisa dupa nr.crt. 7 este numerotata cu nr.crt. 13

170. Pentru indicativul 101.2.2.4.1 va rugam sa precizati locurile de depozitare pentru deseurile rezultate si cine suporta costurile de depozitare.

171. Pentru indicativul 101.2.2.4.2 constatam faptul ca in descrierea dvs sunt continute mai multe activitati care in realitate se exclud unele pe celelalte. Astfel, tumarea betonului nu se poate realiza in acelasi timp cu repararea crapaturilor la zidurile de piatra, pentru ca betonul tumat acopera crapaturile. Tinand cont de faptul ca toate aceste activitati sunt definite ca minimale va rugam sa clarificati cum pot fi decontate in conditiile in care unele ziduri de sprijin sunt realizate exclusiv din piatra, iar altele exclusiv din beton.

172. De asemenea, va rugam sa clarificati daca in cazul zidurilor din piatra un de este piatra lipsa este necesara si aprovizionarea cu piatra sau care va fi procedura de reparare in cazul acestora.

173. Va rugam sa clarificati daca se accepta si beton preparat la fata locului.

174. Care sunt distantele de transport acceptate pentru transportul cu betoniera.

175. Este necesara clarificarea si privind transportul mortarului cu betoniera si daca acceptati prepararea mortarului la fata locului, tinand cont de faptul ca exista posibilitatea reala de a fi necesare cantitati mult mai mici de mortar decat capacitatea unei betoniere de 5,5 me, iar depozitarea acestuia in stare preparata nu poate fi facuta.

176. Va rugam sa precizati consumurile estimate pe mp pentru beton si mortar M 100 in vederea intocmirii propunerii financiare.

177. Va solicitam sa precizati care este grosimea medie a statului de tencuiala care se va aplica si care este grosimea medie a stratului de beton tumat.

178. Din experienta noastra practica, din cauza starii accentuate de degradare

a podurilor si zidurilor de sprijin au trebuit reparate sau inlocuite si elemente de armatura care fie prezentau o stare accentuata de degradare, fie nu mai existau. Va rugam sa precizati daca se vor executa si operatiuni de intretinere a armaturilor si cum vor fi acestea decontate in cadrul propunerii financiare.

179. In situatia in care pentru turnarea betonului vor fi necesare cofraje sau schele va rugam sa clarificati unde vor fi cuprinse aceste costuri in oferta financiara pe mp si cum vor fi decontate.

180. In descrierea de activitati, am constatat ca nu exista niciun fel de referire la pregatirea structurilor ce vor fi reparate. Astfel, activitati precum indepartarea betonului friabil, curatarea de vegetatie sau muschi, spalarea de pamant si noroi etc nu sunt definite ca activitati minime. Va rugam sa clarificati cum vor fi platite de catre dvs aceste activitati si cum vor fi reflectate aceste costuri in oferta financiara pe mp.

181. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.2.2.4.2 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti 0 atasam in Anexa 1.

182. Referitor la ind.101.3.2.1.. va rugam sa clarificati de ce este nevoie de trasarea un or trasee noi in conditiile in care obiectul procedurii il constituie lucrari de intretinere curenta si nu executia de lucrari noi si cum poate fi transpusa in practica prima activitatea minimala.

183. Va rugam sa precizati daca pentru fiecare activitate minimala va trebui incheiat un document care sa ateste realizarea ei.

184. Tinand cont de faptul ca denumirea indicativului 101.3.2.1. este .Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la infrastructura sau suprastructura (cu mortare speciale) va rugam sa precizati

cum se poate realiza activitatea minimala de "curatarea armaturilor hidranti ingropate in pamant inclusiv vopsire capacele".

185. De asemenea, va rugam sa precizati cum se vor monta armaturi in cuzineti de beton in conditiile in care obiectul indicativului il reprezinta repararea tencuielilor, care nu contin de altfel, armaturi de fier.

186. Va rugam sa precizati cum se vor confectiona armaturile, daca exista proiecte pentru armaturi si cum vor fi introduse acestea in tencuieli de 2 em grosime pe suprafete izolate.

187. Va rugam sa precizati ce cantitati de armaturi vor fi folosite pe mp, si ce tip de fier beton va fi utilizat pentru executia armaturilor.

188. In descrierea de activitati, am constatat ca nu exista niciun fel de referire la pregatirea structurilor ce vor fi reparate. Astfel, activitati precum indepartarea betonului friabil, curatarea de vegetatie sau muschi, spalarea de pamant si noroi etc nu sunt definite ca activitati minime. Va rugam sa clarificati cum vor fi platite de catre dvs aceste activitati si cum vor fi reflectate aceste costuri in oferta financiara pe mp.

189. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.3.2.1 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DROP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DROP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DROP Bueuresti 0 atasam in Anexa 1.

190. Tinand cont de aceste erori in descrierea activitatilor minimale la indicativul 101.3.2.1. va solicitam refacerea descrierii lucrarilor de la aceasta pozitie.

191. Referitor la ind.101.3.2.2. va rugam sa clarificati de ce este nevoie de trasarea unor trasee noi in conditiile in care obiectul procedurii il constituie lucrari de intretinere curenta si nu executia de lucrari noi si cum poate fi transpusa in practica prima activitatea

minimal a in conditiile in care rosturile sunt deja construite.

192. In conditiile in care denumirea indicativului este "Curatarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar" va rugam sa precizati care rosturi vor face obiectullucrarilor la acest indicativ.

193. De asemenea, va rugam sa precizati care este locul activitatii de Prelucrare a fetei vazute la zid prin spituire" si cum se face in practica aceasta activitate in conditiile in care noi discutam despre curatarea rosturilor degradate.

194. Va rugam sa precizati unde se regaseste in descrierea activitatilor minimale activitatea efectiva de curatare a rosturilor.

195. Va rugam sa precizati care este cantitatea medie de mortar de ciment pe ml care trebuie luata in calcula intocmirea propunerii financiare.

196. Va rugam sa precizati tipul de mortar de ciment care va fi utilizat pentru acoperirea rosturilor.

197. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.3.2.2 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti 0 atasam in Anexa 1.

198. Tianad cont de gresita descriere a activitatilor minimale de la acest indicativ 101.3.2.2, va solicitam refacerea Anexei 2.

199. Referitor la ind.1 0 1.3.2.2.A. va rugam sa clarificati de ce este nevoie de trasarea unor trasee noi in conditiile in care obiectul procedurii il constituie lucrari de intretinere curenta si nu executia de lucrari noi si cum poate fi transpusa in practica prima activitatea minimala in conditiile in care rosturile sunt deja construite.

200. In conditiile in care denumirea indicativului este "Curatarea rosturilor de gradate si umplerea lor cu mastic bituminos" va rugam sa precizati care rosturi vor face obiectullucrarilor la acest indicativ.

201. De asemenea, va rugam sa precizati care este locul activitatii de .Prelucrare a fetei vazute la zid prin spituire" si cum se face in practica aceasta activitate in conditiile in care noi discutam des pre curatarea rosturilor degradate.

202. Va rugam sa precizati unde se regaseste in descrierea activitatilor minimale activitatea efectiva de curatare a rosturilor.

203. Va rugam sa precizati care este cantitatea medie de mastic bituminos pe ml care trebuie luata in calcul la intocmirea propunerii financiare.

204. Va rugam sa clari ficati care este latimea si adancimea rosturilor care trebuie umplute cu mastic bituminos.

205. Va rugam sa precizati tipul de mastic bituminos care va fi utilizat pentru acoperirea rosturilor.

206. Va rugam sa clarificati daca pentru umplerea rosturilor se pot folosi si amestecuri de emulsii bituminoase si nisip.

207. Va rugam sa clarificati daca dupa aplicarea masticului bituminos este necesara si presararea de nisip.

208. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.3.2.2.A din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti 0 atasam in Anexa 1.

209. Tianad cont de gresita descriere a activitatilor minimale de la acest indicativ 101.3.2.2.A, va solicitam refacerea Anexei 2.

210. Va rugam sa precizati tipurile de aparate de reazem care se afla la poduri intrucat din experienta noastra fiecare tip de aparat de reazem are propria modalitate de intretinere.

211. Va rugam sa precizati daca aceasta activitate se indeplineste doar la podurile metalice asa cum scrie in descrierea activitatilor.

212. Va rugam sa precizati cum se realizeaza ungera aparatelor de reazem din cauciuc.

213. La indicativul 101.3.2.5. activitatile descrise acopera doar activitatea de curatarea a rosturilor de dilatatie. Va rugam sa precizati in ce constatu celelalte activitati, respectiv "curatarea caili de noroi si de gunoaiie, a gurilor de scurgere".

214. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.3.2.5 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti 0 atasam in Anexa 1.

215. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.3.2.6 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti 0 atasam in Anexa 1.

216. La indicativul 101.3.2.7 va rugam sa clarificati rolul primei activitati, respectiv "parapet zincat din teava conf in industrie de montat pe poduri de beton armat", in conditiile in care avem 0 procedura care are ca obiect lucrari de intretinere curenta.

217. Va rugam sa precizati daca si podurile care au montat parapet zincat fac obiectul activitatilor de vopsitorie

218. Va rugam sa precizati daca se va proceda si la inlocuirea elementelor metalice deteriorate sau doar la vopsirea parapetilor existenti.

219. In cazul in care se doreste si inlocuirea elementelor metalice deteriorate va rugam sa comunicati tipul de teava si caracteristicile acesteia, precum si cantitatile estimate a se inlocui pe fiecare ml de parapet.

220. Va rugam sa precizati tipurile de RAL folosite la vopsirea parapetilor metalici.

221. Va rugam sa precizati daca se va realiza si grunduirea suprafetelor inainte de vopsire.

222. Va rugam sa precizati daca se accepta si tipuri de vopsea 3 in 1 care se aplica direct pe rugina.

223. Va rugam sa precizati, la parapetii zincati, cum se va realiz activitatea de curatare a vopselei vechi, intrucat zincarea este un procedeu termic si zincul nu poate fi indepartat cu rascheta si peria de sarma.

224. Va rugam sa precizati cantitatea de vopsea utilizata pe ml pentru a fi corect cuantificata in oferta financiara. In cazul in care se vor fi folosi doua tipuri de vopsea va rugam sa precizati cantitatile pentru fiecare tip de vopsea.

225. Intrucat din cunostintele noastre pe raza SDN DEVA se gasesc panouri din teava rotunda, dar si din teava rectangulara, va rugam sa comunicati cantitatile de executat pentru fiecare din acest tip de panouri dat fiind faptul ca in realitatea sut doua produse diferite, cu consumuri diferite de manop era si materiale.

226. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.3.2.7 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti 0 atasam in Anexa 1.

227. La indicativul 101.3.2.7.A, va rugam sa clarificati urmatoarele aspecte:

- a. Ce se intelege prin cofraje la bolti, arce
- b. Va rugam sa precizati tipul de fier beton care va fi folosit
- c. Cantitatea din fiecare tip de fier beton pe UM.
- d. Proiectele de armaturi, daca exista, si daca nu exista cum se va realiza efectiv armatura.
- e. Care piese metalice se vor vopsi si cu ce tip de vopsea.
- f. Referitor la tipul de beton C32/40 nu se regaseste in ofertele marilor statii de betoane si propunem inlocuirea lui cu C30/40.
- g. Daca se accepta beton preparat la fata locului.
- h. Daca da va rugam sa precizati cereteta va fi folosita.
- i. Ce documente de calitate se vor prezenta in cazul betonului pregatit pe loc.
- j. Cu ce va fi armat betonul tumat.
- k. Distanțele de transport luate in calcul in propunerea financiara. l. Unde se depoziteaza deseurile rezultate din demolari.

228. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.3.2.7.A din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti 0 atasam in Anexa 1.

229. La indicativul 101.3.2.8, va rugam sa clarificati urmatoarele aspecte:

- a) Unde se afla rezervoarele din beton armat
- b) Cum se va realiza operatiunea de spalare a ceea ce nu exista;
- c) Ce piese metalice vor fi vopsite
- d) Ce zidarii de piatra vor fi umplute cu mortar speciale pentru ca bordurile de tip apara roata sunt din beton.
- e) Daca acceptati beton preparat la fata locului si nu transportat cu betoniera luand in considerare ca sunt lucrari de reparatii.
- f) In cazul in care sunt inregistrate si degradari ale armaturii aceasta va fi inlocuita
- g) Ce consum de armatura va fi luat in calcul in oferta financiara.
- h) Ce caracteristici va avea fierul beton din armaturi.
- i) Cantitatea de beton sau mortar care va fi consumata pe mp

j) Daca se vor vopsi bordurile .apara roata" tinand cont de faptul ca in general acestea sunt vopsite

k) care este intervalul minim de timp de la finalizarea operatiunilor de reparatii in care se va putea proceda la vopsirea bordurilor.

l) Ce culori vor fi utilizate la vopsitorii

m) Ce grosime de strat de vopsea se va aplica pe borduri

n) Ce RAL va fi folosit la borduri

o) Ce caracteristici trebuie sa aiba vopseaua utilizata

p) Daca se vor aplica si microbule de sticla si in ce cantitate.

230. Tinand cont de faptul ca descrierea activitatilor din Anexa 2 nu are micio legatura activitatile reale de intreprins va solicitam rescrierea Anexei 2.

231. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.3.2.8 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti 0 atasam in Anexa 1.

232. La indicativul 101.3.2.9, va rugam sa clarificati urmatoarele aspecte:

a) Din activitatile descrise nu se observa demolarea placilor de beton.

b) Care este structura armaturilor

c) Care este tipul de fier beton utilizat

d) Cine pune la dispozitie proiectul de armaturi

e) e)In cazul in care trotuarele sunt construite din elemente prefabricate care va fi solutia de reparare a acestora.

f) Care este grosimea stratului de beton care va fi turnat.

g) g)In cazul in care pe poduri sunt montati parapeti pietonali sau parapeti elastici, cine va asigura demontarea si, respectiv, montarea lor.

h) Daca parapetii necesita taiere pentru ca au fost montati in betonul turnat, cine va pune la dispozitie parapetul nou.

i) i)Cine va obtine acordul autoritatilor locale si al politiei pentru inchiderea temporara a circulatiei pietonale pe podul respectiv.

j) Cine va asigura semnalizarea rutiera

necesara a fi montata pe pod pe toata durata executiei lucrarilor.

k) Exista poduri unde asfaltul a fost turnat direct pe balast amorsat. Cum se va proceda in aceste situatii, din punct de vedere al activitatilor minimale, si cine va realiza calculele de incarcare ale podului daca in loc de balast se va turna beton.

l) Cine va reface lucrarile de hidroizolatii daca acestea necesita refacere.

m) Din descrierea activitatilor nu rezulta activitatea de compactare a betonului asfaltic. Se va realiza aceasta activitate?

n) Ce cantitate de amorsa se va lua in calcul la intocmirea propunerii financiare.

o) Unde vor fi depozitate deseurile rezultate din activitatea de demolare

p) Transportul deseurilor va fi in sarcina executantului sau nu.

233. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.3.2.9 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti 0 atasam in Anexa 1.

234. La indicativul 101.3.2.10, va rugam sa clarificati urmatoarele aspecte:

a) Dimensiunile bordurile care vor fi inlocuite in vederea intocmirii propunerii financiare.

b) Cum se va intocmi propunerea financiara tinand cont de faptul ca avand mai multe tipuri de borduri acestea au costuri diferite.

c) Ce cantitate de mortar va fi utilizata la rostuire si ce tip de mortar.

d) Ce cantitate de mortar si ce tip va fi utilizat la asezarea bordurilor.

e) Bordurile vor fi asezate pe mortar, pe sapa sau direct pe betonul de placa de egalizare.

f) Ce se va intampla in cazul in care hidroizolatia existenta este deteriorata. Va fi inclusa in calcul financair al acestui indicativ si inlocuirea hidroizolatiei?

g) Se va executa si operatiunea de vopsire a bordurilor?

h) Daca da, care este intervalul minim de timp de la finalizarea operatiunilor de

inlocuire se va putea proceda la vopsirea bordurilor.

235. Va rugam sa clarificati prin expunerea ratiunilor tehnice pentru care descrierea activitatilor minimale de la indicativul 101.3.2.10 din Normativul AND este diferita la procedura organizata de DRDP Timisoara comparativ cu procedurile organizate de celelalte DRDP-uri. Spre exemplificare, descrierea activitatilor minimale la DRDP Bucuresti o atasm in Anexa 1.

Director Regional

Şef Departament Achiziții



Şef Birou Achiziții Lucrări și Achiziții Directe

Birou Achiziții Lucrări și Achiziții Directe

**Descrierea lucrărilor prevăzute în lista lucrărilor specifice activității de întreținere curentă a podurilor, pasajelor, podețelor, tunelurilor;
Întreținerea zidurilor de sprijin și Prevenirea efectelor inundațiilor**

Nr. crt.	Simb. ind.	Denumire prestatie	U.M.
	101.2.2.3	Prevenirea efectelor inundațiilor:	
2	101.2.2.3.1	Intretinerea lucrarilor de aparari de maluri si regularizari ale cursurilor de ape:	mc
		<i>Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea virfurilor de unghi în lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data</i>	km
		<i>Executarea mecanica a diguletelor</i>	100 mc
		<i>Curatarea terenului</i>	100 mp
		<i>Umplutura cu piatra bruta</i>	mc
		<i>Piatra bruta sortata</i>	kg
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta</i>	tona
3	101.2.2.3.2	Refaceri santuri si rigole din beton de ciment C 30/37 turnat pe loc	mp
		<i>Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea virfurilor de unghi în lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea dată</i>	km
		<i>Curatarea terenului</i>	100 mp
		<i>Sapatura manuala de pamant</i>	mc
		<i>Strat drenant din nisip</i>	mp
		<i>Cofraje pentru betoane fundatii,radiere execut</i>	mp
		<i>Beton de ciment C30/37</i>	mc
		<i>Turnare beton simplu</i>	mc
		<i>Rostuirea pereului</i>	m
		<i>Transportul rutier al...pamantului sau moloazului cu autobasculanta</i>	tona
		<i>Demolarea betoanelor vechi, mijloace mecanice, beton simplu</i>	mc
4	101.2.2.3.3	Refaceri santuri si rigole din dale prefabricate din beton de ciment C 30/37	mp
		<i>Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea virfurilor de unghi în lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data</i>	km
		<i>Curatarea terenului</i>	100 mp
		<i>Sapatura manuala de pamant</i>	mc
		<i>Strat drenant din nisip</i>	mp
		<i>Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton</i>	buc
		<i>Dala prefabricata pentru rigola</i>	buc
		<i>Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor</i>	kg
		<i>Transportul rutier al...pamantului sau moloazului cu autobasculanta</i>	tona
		<i>Demolarea betoanelor vechi, mijloace mecanice, beton simplu</i>	mc
5	101.2.2.3.4	Saci de rafie cu capacitatea de 50 kg umpluți cu nisip (sort 0-7) pentru intervenții în caz de inundații	to
		<i>Sac din iuta</i>	buc
		<i>Nisip</i>	mc
		<i>Incarcare materiale grele</i>	tona
		<i>Transportul materialelor cu roaba</i>	tona
		<i>Sapatura mecanica cu excavatorul</i>	100 mc
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta</i>	tona
6	101.2.2.3.5	Arrocamente din piatra bruta blocuri sort 100-600 kg/buc, impanate cu blocuri sort 0-100 kg/buc pentru intervenții în caz de inundații	to
		<i>Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea virfurilor de unghi în lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data</i>	km
		<i>Arrocamente din piatra bruta in lucrari pe cursuri de apa, executate mecanizat</i>	

Nr. crt.	Simb. ind.	Denumire prestatie	U.M.
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta</i>	tona
7	101.2.2.3.6	Aparari de maluri de volum mic, corectii locale ale albiilor, santuri de garda, amenajari ale torentilor si canalelor de evacuare pana la 200m lungime (gabioane)	mc
		<i>Defrisarea mecanica a suprafețelor</i>	ha
		<i>Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma</i>	kg
		<i>Otel beton profil periodic BST</i>	kg
		<i>Montarea impletitunii de sarma zincata pe cadrele metalice</i>	
		<i>Umplutura cu bolovani de rau la compartimentele lucrarilor</i>	mc
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta</i>	tona
	101.2.2.4	Intretinere ziduri de sprijin	
13	101.2.2.4.1	Intretinerea boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire, curatarea coronamentelor si barbacanelor de vegetatie, gunoaiă, precum si corectii izolate:	mp
		<i>Curatarea terenului</i>	100 mp
		<i>Curatirea suprafetei zidurilor din caramida sau piatra</i>	mp
		<i>Curatirea barbacanelor</i>	buc
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta</i>	tona
14	101.2.2.4.2	Reparații cu betoane de ciment C 30/37 și mortare M 100 a boltilor cu pilastri, a ranforturilor si a zidurilor de sprijin sau de captusire:	mp
		<i>Beton de ciment C30/37</i>	mc
		<i>Turnare beton simplu in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec.</i>	mc
		<i>Repararea crapaturilor la zidariile de piatra...prin umplerea cu mortar de ciment M 100-Z</i>	m
		<i>Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.</i>	tona
	101.3	Intretinerea curenta a podurilor, pasajelor, podetelor si a tunelurilor:	
	101.3.2	Intretinere poduri de zidarie, beton, beton armat, beton precomprimat, pasaje:	
15	101.3.2.1	Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructura sau infrastructura (cu mortare speciale):	mp
		<i>Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea virfurilor de unghi în lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data</i>	km
		<i>Prelucrarea fetei vazute la zid. de beton...spituita in cimp continuu</i>	mp
		<i>Curatarea...armaturilor hidranti ingropate in pamant inclusiv vopsire capacele</i>	buc
		<i>Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat</i>	kg
		<i>Montare armaturi pentru beton...armat in cuzineta si camasiile</i>	kg
		<i>Tencuiala de 2 cm. din mortare speciale</i>	mp
		<i>mortar special pentru tencuieli</i>	mc
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta</i>	tona
16	101.3.2.2	Curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mortar:	m
		<i>Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea virfurilor de unghi în lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data</i>	km
		<i>Prelucrarea fetei vazute la zid. de beton...spituita in cimp continuu</i>	mp
		<i>Rostuirea pereului din dale prefabricate din beton cu mortar de ciment</i>	m
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta</i>	tona
17	101.3.2.2.A	Curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mastic bituminos:	m
		<i>Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea virfurilor de unghi în lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data</i>	km
		<i>Prelucrarea fetei vazute la zid. de beton...spituita in cimp continuu</i>	mp
		<i>Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor</i>	kg
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta</i>	tona
18	101.3.2.3	Curățarea banchetelor	mc
		<i>Curățarea și spălarea manuală a rezervoarelor din beton armat</i>	mp
		<i>Curățarea cu peria de sârmă, spălarea cu apă și spoirea cu lapte de ciment a suprafețelor de beton demolat</i>	mp

Nr. crt.	Simb. ind.	Denumire prestatie	U.M.
		<i>Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta</i>	tona
19	101.3.2.4	Curățirea și ungerea aparatelor de reazem:	buc
		<i>Curățirea de vopsea veche cu rascheta și peria de sarma a pieselor met.</i>	tona
		<i>Vopsirea și ungerea aparatelor de reazem...aflate în opera la podurile metalice</i>	buc
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta</i>	tona
20	101.3.2.5	Curățirea căii de noroi și gunoale a gurilor de scurgere și a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație:	mp
		<i>Spalare de corpuri grase și funingine cu apa și soda a pieselor met.</i>	tona
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta</i>	tona
21	101.3.2.6	Completări izolate de terasamente la rampe:	mc
		<i>Trasarea pe teren a aliniamentelor axului și fixarea vîrfurilor de unghi în lucrările de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente după declivitatea dată</i>	km
		<i>Sapatura manuala de pamant în spații limitate</i>	mc
		<i>Umpluturi compactate la profilul taluzului</i>	mc
		<i>Udarea manuala a straurilor de pamant cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum și a suprafețelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor, în zona inaccesibilă utilajului de udat mecanic...de pamant și a supraf. insamantate sau brazduite</i>	mc
		<i>Compactarea cu maiul mecanic</i>	100 mc
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta</i>	tona
22	101.3.2.7	Reparații la parapete pietonal metalic	m
		<i>Parapet zincat din teava sub forma de panouri incl....stalpi conf. în industrie montat pe pod din beton armat</i>	
		<i>Parapet metalic</i>	kg
		<i>Vopsirea pieselor...met cu doua strat. de vopsea</i>	tona
		<i>Sudura el...man pentru imbin pieselor met.</i>	m
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta</i>	tona
		<i>Curățirea de vopsea veche cu rascheta și peria de sarma a pieselor met....parapetele (zincate) podurilor.</i>	tona
		<i>Curățirea locala de vopsea veche cu rascheta și...peria de sarma a pieselor met.</i>	mp
23	101.3.2.7.A	Reparații la parapete pietonal din beton	m
		<i>Daramare part. elem. beton armat pentru modific.</i>	mc
		<i>Cofraje la bolti, arce</i>	mp
		<i>Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat</i>	kg
		<i>Montare armaturi pentru beton...armat în cuzineta și camasuieli</i>	kg
		<i>Beton marca C32/40</i>	mc
		<i>Turnare beton armat</i>	mc
		<i>Vopsirea pieselor...met cu doua strat. de vopsea</i>	tona
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta</i>	tona
24	101.3.2.8	Reparații borduri (apara roata)	mp
		<i>Curățirea și spălarea manuală a rezervoarelor din beton armat</i>	mp
		<i>Repararea crapaturilor la zidariile de piatra...prin umplerea cu mortare speciale</i>	m
		<i>Vopsirea pieselor met</i>	tona
		<i>Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera</i>	tona
25	101.3.2.9	Reparatii trotuare:	mp
		<i>Trasarea pe teren a aliniamentelor axului și fixarea vîrfurilor de unghi în lucrările de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente după declivitatea dată</i>	km
		<i>Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzura</i>	m
		<i>Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat</i>	kg
		<i>Montare armaturi pentru beton armat în fund.</i>	kg
		<i>Beton de ciment C30/37</i>	mc
		<i>Turnare beton simplu</i>	mc

Nr. crt.	Simb. ind.	Denumire prestatie	U.M.
		Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp
		Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente	100 mp
		Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere manuala;	tona
		Mixtura asfaltica tip BA8	tona
		Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta	tona
		Montarea elementelor de cofraj din scinduri de rasinoase...Montat esafodaje pt. sustinere cofraje	buc
26	101.3.2.10	Înlocuire borduri	m
		Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;	m
		Curatarea terenului	100 mp
		Borduri prefabricate din beton pentru trotuare	m
		Rostuirea pereului din dale prefabricate din beton cu mortar de ciment	m
		Mortar de ciment	mc
		Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta	tona
27	101.3.2.11	Reparatii guri de scurgere	buc
		Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat	mp
		Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor	kg
		Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera	tona
		Tuburi PVC pentru drenaj	buc
		Tub drenaj	buc
28	101.3.2.11A	Reparatii guri de scurgere - completare gratate guri de scurgere	buc
		Guri de scurgere pt. poduri	kg
		Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta	tona
29	101.3.2.12	Reparatii hidroizolatii	mp
		Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea vîrfurilor de unghi în lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data	km
		Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat	mp
		Desfacerea hidroizol....termoizol. lipite cu bitum	mp
		Hidroizolatii...pentru pod sosea	mp
		Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente	100 mp
		Beton asfaltic bogat in criblura	tona
		Beton asfaltic antifagase cu criblura si pietris concasat	tona
		Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere manuala	tona
		Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald	mp
		Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta	tona
30	101.3.2.13	Curățire casiuri:	mp
		Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat	mp
		Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta	tona
31	101.3.2.14	Reparare casiuri:	mp
		Strat drenant din nisip	mp
		Cofraje pentru betoane fundatii,radiere	mp
		Beton de cimentC30/37	mc
		Turnare beton simplu	mc
		Rostuirea pereului din dale prefabricate din beton cu mortar de ciment	m
		Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta	tona
		Demolare bet. fund,elev. la culei, pile,zid.de sprij, fara expol.,cu ciocan cu aer compr.la fundatii	mc
32	101.3.2.15	Reparatii sferturi de con din dale:	mc
		Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea vîrfurilor de unghi în lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data	km
		Curatarea terenului	100 mp
		Sapatura manuala de pamant	mc

Nr. crt.	Simb. ind.	Denumire prestatie	U.M.
		<i>Strat drenant din nisip</i>	mp
		<i>Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton</i>	buc
		<i>Dala prefabricata pentru rigola</i>	buc
		<i>Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor</i>	kg
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta</i>	tona
		<i>Demolare bet. fund,elev. la culei, pile,zid.de sprij.</i>	mc
33	101.3.2.15 A	Reparatii sferturi de con din piatra bruta:	mc
		<i>Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea virfurilor de unghi în lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data</i>	km
		<i>Curatarea terenului</i>	100 mp
		<i>Sapatura manuala de pamant</i>	mc
		<i>Strat drenant din nisip</i>	mp
		<i>Zidarie uscata in...ziduri sprij. din piatra bruta</i>	mc
		<i>Rostuirea pereului uscat din piatra bruta sau bolovani de rau</i>	mp
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta</i>	tona
		<i>Demolare bet. fund,elev. la culei, pile,zid.de sprij.</i>	mc
34	101.3.2.16	Reparatii scari de acces:	m
		<i>Curatarea terenului...de iarba si buruieni</i>	100 mp
		<i>Daramare beton elev. la culei,pile,zid. sprijin.</i>	mc
		<i>Strat drenant din nisip</i>	mp
		<i>Cofraje pentru betoane fundatii,radier execut.</i>	mp
		<i>Beton de ciment C30/37</i>	mc
		<i>Turnare beton simplu</i>	mc
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta</i>	tona
35	101.3.2.17	Reparatii parapete pietonal aferent scărilor de acces:	m
		<i>Mana curenta metalica montata pe suporti</i>	m
		<i>Curatarea de vopsea veche cu rascheta si peria de sarma a pieselor met....parapetele podurilor.</i>	tona
		<i>Curatarea locala de vopsea veche cu rascheta si...peria de sarma a pieselor met.</i>	mp
		<i>Vopsirea pieselor met .</i>	tona
		<i>Sudura el....man pentru imbin pieselor met.</i>	m
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta</i>	tona
	101.3.3	Întreținerea specifică podurilor metalice:	
36	101.3.3.1	Intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate:	mp
		<i>Vopsirea parapetelor din metal.</i>	mp
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta</i>	tona
		<i>Curatirea prin sablare în vederea aplicării protecției anticorozive</i>	mp
37	101.3.3.2	Indreptarea elementelor deformatate:	to
		<i>Indreptarea prin pres,cioc,a pieselor met.</i>	tona
38	101.3.3.3	Curatarea nodurilor, montanților si diagonalelor:	mp
		<i>Curatarea locala de vopsea veche cu rascheta si...peria de sarma a pieselor met.</i>	mp
		<i>Spalare de corpuri grase si funingine cu apa si soda a pieselor met.</i>	tona
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta</i>	tona
39	101.3.3.4	Revopsiri ale parapetelor:	mp
		<i>Curatarea locala de vopsea veche cu rascheta si...peria de sarma a pieselor met.</i>	mp
		<i>Vopsirea parapetelor din metal.</i>	mp
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.</i>	tona
	101.3.4	Intretinerea albiilor din zona podurilor:	
40	101.3.4.1	Inlaturarea din albiile a depunerilor, drajonilor si plantatiilor care impiedica scurgerea apelor:	mc
		<i>Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea virfurilor de unghi în lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data</i>	km
		<i>Sapatura mecanica cu excavator</i>	100 mc

Nr. crt.	Simb. ind.	Denumire prestatie	U.M.
		<i>Defrisarea mecanica</i>	ha
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.</i>	tona
41	101.3.4.2	Curatarea de ragalii a infrastructurii si a albiilor/intretinerea/curatarea albiei majore si minore a cursului de apa, in zona podului:	mc
		<i>Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea virfurilor de unghi in lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data</i>	km
		<i>Sapatura mecanica cu excavator</i>	100 mc
		<i>Defrisarea mecanica</i>	ha
		<i>Doborarea manuala a arborilor</i>	buc
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.</i>	tona
42	101.3.4.3	Reparatii izolate la pragurile de fund si la apararile de maluri:	mc
		<i>Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea virfurilor de unghi in lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea data</i>	km
		<i>Executarea mecanica a diguletelor</i>	100 mc
		<i>Defrisarea mecanica</i>	ha
		<i>Confectionarea cadrelor metalice</i>	kg
		<i>Otel beton profil neted OB 37-1 K</i>	kg
		<i>Montarea impletitunii de sarma zincata</i>	mp
		<i>Umplutura cu bolovani de rau</i>	mc
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.</i>	tona
	101.3.5	Intretinerea podetelor:	
43	101.3.5.1	Reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de linistire, perec:	mp
		<i>Sapatura mecanica cu excavator</i>	100 mc
		<i>Turnare beton simplu</i>	mc
		<i>Repararea crapaturilor la zidarile de piatra</i>	m
		<i>Cofraje pentru betoane fundatii,radiere</i>	mp
		<i>Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km</i>	tona
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.</i>	tona
		<i>Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat</i>	kg
44	101.3.5.2	Desfundari si decolmatari:	mc
		<i>Sapatura manuala de pamant</i>	mc
		<i>Incarcarea materialelor</i>	tona
		<i>Sapatura mecanica cu excavator</i>	100 mc
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.</i>	tona
	101.3.6	Intretinerea tunelurilor:	
45	101.3.6.1	Reparatii izolate ale camasuielilor:	mp
		<i>Curatarea si spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat</i>	mp
		<i>Desfacerea tencuielilor la tavane</i>	mp
		<i>Gauri si strapung. pentru introduc. bul. si ancor. pentru repar. camasuieli cu forare manuala</i>	m
		<i>Injectarea fisurilor pâna la 3mm deschidere cu rasini epoxidice</i>	m
		<i>Confectionarea armaturilor</i>	kg
		<i>Montare armaturi pentru beton</i>	kg
		<i>Tenculeli interioare driscuite</i>	mp
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.</i>	tona
46	101.3.6.2	Asigurarea scurgerii apelor:	mc
		<i>Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere</i>	mc
		<i>Curatirea barbacanelor</i>	buc
		<i>Transportul materialelor cu roaba pe pneuri</i>	tona
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.</i>	tona
		Reparatii suprafete din beton si beton armat	
47		Curatirea suprafetelor de beton degradate	mp
		<i>Demolare bet. fund,elev. la culei, pile,zid.de sprij.</i>	mc

r. cr	Simb. Ind.	Denumire prestatie
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.</i>
48		Cofraje
		<i>Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij</i>
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.</i>
49		Armare
		<i>Montare armaturi pentru beton armat</i>
		<i>Confectionarea armaturilor din otel-beton pentru beton armat</i>
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.</i>
50		Turnare beton C30/37
		<i>Beton de ciment C 30/37</i>
		<i>Turnare beton simp.</i>
		<i>Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.</i>
51		Protectia anticoroziva a elementelor din beton
		<i>Motocompresor mobil joasa presiune</i>
		<i>Schela metalica tubulara</i>
		<i>Vopsitorii anticorozive</i>
52		Schela
		<i>Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea virfurilor de unghi în lucrarile de trasare a noi trasee sau</i>
		<i>Trasarea pe teren a aliniamentelor axului si fixarea virfurilor de unghi în lucrarile de trasare a noi trasee sau variante ale traseelor existente dupa declivitatea dată</i>

DIRECTOR REGIONAL

DIRECTOR ÎNTREȚINERE DN ȘI AUTOȘTRĂZI



ȘEF SERVICIU LUCRĂRI DE ARTĂ, BMS