


Nr. 10/2746/29.09.2022

**APROBAT,  
Director Regional,**



**CAIET DE SARCINI  
PRIVIND ATRIBUIREA ACORDULUI - CADRU PENTRU**

**ÎNȚREȚINEREA CURENTĂ A PARȚII CAROSABILE, ACOSTAMENTE,  
BENZI DE URGENȚA ȘI BENZI DE ÎNCADRARE  
ANUL I - ANUL IV**

**D.R.D.P. TIMIȘOARA  
Lot 6 S.I.A. ILIA - REMETEA**

**2022**

# CUPRINS

- 1. Date generale**
  - 1.1. Denumire
  - 1.2. Autoritatea contractantă
  - 1.3. Sursa de finanțare
  - 1.4. Scop și obiectiv
- 2. Date tehnice**
  - 2.1. Descrierea rețelei de drumuri naționale/autostrăzi care fac obiectul Caietului de sarcini
  - 2.2. Condițiile geotehnice, hidrologice și climatice
- 3. Descrierea lucrărilor**
- 4. Cerințe pentru asigurarea activității de întreținere curentă a părții carosabile, acostamentelor, benzilor de urgență și a benzilor de încadrare**
- 5. Resurse tehnice necesare executării lucrărilor**
- 6. Obligațiile și responsabilitățile executantului**
- 7. Obligațiile și responsabilitățile achizitorului**
- 8. Confirmarea și recepția lucrărilor**
- 9. Plata lucrărilor de întreținere curentă a părții carosabile, acostamente, benzi de urgență și benzi de încadrare**
- 10. Dispoziții finale**

## 1. DATE GENERALE

1.1.	<b>Denumire</b>	Intretinerea curenta a partii carosabile specifica tipului de imbracaminte, a acostamentelor, a benzilor de urgenta si a benzilor de incadrare Anul I - Anul IV D.R.D.P. Timișoara Lot 6 S.I.A. Ilia - Remetea
1.2.	<b>Autoritatea Contractanta</b>	Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timișoara
1.3.	<b>Sursa de finantare</b>	Transferuri curente pentru infrastructura rutiera + Venituri proprii
1.4.	<b>Scop si obiectiv</b>	Asigurarea viabilitatii pentru desfasurarea circulatiei rutiere in conditii corespunzatoare pe toata durata de derulare a contractului pe rețeaua rutiera din administrarea D.R.D.P. Timișoara Lot 6 S.I.A. Ilia - Remetea

## 2. DATE TEHNICE

### 2.1. Descrierea sectoarelor de drumuri nationale/autostrazi care fac obiectul Caietului de sarcini

**2.1.1. Autostrada Lugoj - Deva Lot 2+3: km 391+874 - km 412+105  
km 425+910 - km 440+990**

Principalele date tehnice:

- Clasa tehnica: I, categoria de importanță B
- Tipul îmbrăcămintei:
  - îmbrăcăminte asfaltică:
- Lungime autostradă A1: 35,506 km fizici/132,323 km echivalenti;
- Lățime platformă: 26,00 m:
  - parte carosabilă: 2 cai unidirecționale x 7,50 (4 benzi X 3,75 m);
  - acostamente: 0,50 m;
- Parcări:-Spatii de servicii km 408+910(stg.,dr.), S=63.600 mp;  
-Spatii de servicii Km 428+310(stg.,dr.), S=26.400 mp;
- Noduri rutiere: - nod rutier A1 Dobra km 401+510;  
- nod rutier A1 Holdea km 412+105;  
- nod rutier A1 Marginea km 425+910;
- Podețe: 68 buc.;
- Șanțuri: 71.012 m;
- Poduri/pasaje/ecoducte: 56 buc.;
- Sedii C.I.C. Marginea: A1 km 425+910.

**2.1.2. Autostrada Lugoj - Deva Lot 1 + Timisoara – Lugoj Lot 2: km 440+990-km 468+610 si drum de legatura A6 km 0+000-km 10+518 + km 468+410 - km 494+236**

### Principalele date tehnice:

- Clasa tehnica: I, categoria de importanță B
- Tipul îmbrăcămintei:
  - îmbrăcămintă asfaltică: - km 440+990 - km 468+610 – A1;  
- km 0+000 - km 10+518 – A6;  
- km 468+410 - km 494+236 – A1;
- Lungime autostradă A1: 53,245 km fizici/188,182 km echivalenți;
- Lungime drum legătură A6: 10,518 km fizici/34,154 km echivalenți;
- Lățime platformă: 26,00 m
  - parte carosabilă: 2 cai unidireționale x 7,50 (4 benzi x 3.75 m);
  - acostamente: 0,50 m;
- Parcări:
  - Spații de servicii km 446+890(stg.,dr.), S=43.400 mp;
  - Spații de servicii km 471+836(stg.,dr.), S=10.200 mp;
  - Spații de servicii km 481+636(stg.,dr.), S=43.400 mp;
- Noduri rutiere:
  - nod rutier A6 Țipari km 2+350;
  - nod rutier A6 Lugoj km 10+518 (DN 6);
  - nod rutier A1 Dumbrava km 440+990 (DN 68A);
  - nod rutier A1 Balint km 458+540;
  - nod rutier A1 Topolovat km 474+636;
- Podețe: 133 buc.;
- Șanțuri: 127.526 m;
- Poduri și pasaje: 50 buc. (20 buc. poduri și 30 buc. pasaje);
- Sediul C.I.C. Țipari: A6 km 2+350.

### **Autostrada A1 km 391+874-km 494+236 tot sectorul:**

- 99,269 km fizici/354,659 km echivalenți

**2.1.6.** În cazul în care, pe parcursul derulării acordului cadru, se modifică lungimea rețelei aflate în administrare, se va încheia un act adițional în aceleași condiții prevăzute în acord, fără a modifica pretul.

### **2.2. Condiții geotehnice, hidrologice și climatice cu caracter informativ**

- Lunile cu cele mai importante valuri de căldură: *mai – septembrie*.

### **3. DESCRIEREA LUCRARILOR**

**3.1.** Realizarea lucrărilor de întreținere curentă a părții carosabile specifice tipului de îmbrăcămintă, a acostamentelor, a benzilor de urgență și a benzilor de încadrare se va efectua conform prevederilor: „Normativ privind întreținerea și repararea drumurilor publice” - ind. AND nr.554-2002, aprobat prin Decizia Directorului General al A.N.D. - R.A. nr.13/2002, „Normativ privind lucrările de întreținere pentru remedierea degradărilor la îmbrăcămintele rutiere bituminoase pe drumurile publice reabilitate” ind. AND 576-2010,

aprobat prin Decizia Directorului General nr.480/2020, „Normativ pentru prevenirea si remediarea defectiunilor la imbracaminti rutiere moderne” ind. AND 547-2013, aprobat prin Decizia Directorului General nr.1277/2013, „Normativ Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera” ind. AND 605/2016, aprobat prin Decizia Directorului General nr.437/2014, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu in vigoare.

- 3.2. Lucrarile cuprinse in „Nomenclatorul activitatilor de administrare, exploatare, intretinere si reparatii la drumurile publice”, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr.346/2000, se vor adapta la noile tehnologii.
- 3.3. Executantul va avea în sarcină „Lucrari de întreținere curenta a partii carosabile specifice tipului de imbracaminte, a acostamentelor, a benzilor de urgenta si a benzilor de incadrare” la drumurile naționale si autostrazile de pe D.R.D.P. Timișoara, Lot 6 S.I.A. Ilia - Remetea, in lungime totala de 99,269 km drumuri nationale/autostrazi, pentru o perioada de 4 ani, in conformitate cu comenzile emise de achizitor.
- 3.4. Descrierile lucrarilor pentru întreținerea curenta a partii carosabile specifica tipului de imbracaminte, a acostamentelor, a benzilor de urgenta si a benzilor de incadrare, prezentate in Anexa 1, contin orientativ operatiile de executie si materialele specifice.
- 3.5. Lucrarile de întreținere curenta a partii carosabile specifica tipului de imbracaminte, a acostamentelor, a benzilor de urgenta si a benzilor de incadrare se vor executa in conformitate cu „Nomenclatorul activitatilor de administrare, exploatare, intretinere si reparatii la drumurile publice” aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr.346/2000, anexa nr.1 si nr.2, cap.B, indicativ 101.2. si cu descrierile de preturi prezentate in caietul de sarcini.
- 3.6. Lucrarile se vor realiza pe baza de ordin si/sau comanda scrisa din partea achizitorului.
- 3.7. Lucrarile de intretinere curenta a partii carosabile specifica tipului de imbracaminte, care se executa permanent pentru eliminarea unor degradari punctuale de mica amploare la drumuri, sunt detaliate in Anexa 1, in functie de indicative, astfel:

**Ind. 101. - Intretinere curenta pe timp de vara**

**Ind. 101.1. - Intretinerea partii carosabile, specifica tipului de imbracaminte (strat de rulare)**

**Ind. 101.1.1. - Intretinerea imbracamintilor asfaltice, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:**

Ind. 101.1.1.1. - Intretinerea suprafetelor degradate la DN - Plombari cu BA 16 rul mecanic in grosime de 4 cm (m<sup>2</sup>);

Ind. 101.1.1.2. - Intretinerea suprafetelor degradate la DN - Plombari cu MAS 16 rul mecanic in grosime de 4 cm (m<sup>2</sup>);

Ind. 101.1.1.3. - Intretinerea suprafetelor degradate la DN - Plombari cu MAS 16 rul PmB (cu bitum modificat) mecanic in grosime de 4 cm (m<sup>2</sup>);

Ind. 101.1.1.4. - Intretinerea suprafetelor degradate la autostrazi - Plombari cu MAS 16 rul PmB (cu bitum modificat) mecanic in grosime de 5 cm (m<sup>2</sup>);

Ind. 101.1.1.5. - Intretinerea suprafetelor degradate la autostrazi - Plombari cu MAS 16 rul mecanic in grosime de 5 cm (m<sup>2</sup>);

Ind. 101.1.1.6. - Intretinerea suprafetelor degradate la imbracaminti asfaltice - Plombari cu BAD 22,4 leg in grosime de 6 cm (m<sup>2</sup>);

Ind. 101.1.1.7. - Intretinerea suprafetelor degradate la imbracaminti asfaltice - Plombari cu AB 31,5 baza in grosime de 8 cm (m<sup>2</sup>);

Ind. 101.1.1.8. - Stropiri succesive executate mecanizat (m<sup>2</sup>);

Ind. 101.1.1.9. - Inlaturarea denivelarilor si fagaselor (numai prin frezare) (m<sup>2</sup>);

Ind. 101.1.1.10. - Colmatarea fisurilor cu mastic bituminos (m);

Ind. 101.1.1.11. - Colmatarea fisurilor si crapaturilor cu mixtura asfaltica tip BA 8 rul pentru crapaturi cu deschiderea mai mare de 5 mm (m);

Ind. 101.1.1.12. - Badijonarea suprafetelor poroase (m<sup>2</sup>);

Ind. 101.1.1.13. - Asternerea nisipului de concasaj pe suprafetele cu bitum in exces (m<sup>2</sup>);

- Ind. 101.1.1.14. - Inlaturarea pietrisului/nisipului si al materialelor ramase in urma activitatii de deszapezire (m<sup>2</sup>).
- Ind. 101.1.2.** - **Intretinerea imbracamintilor cu lianti hidraulici**, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:
- Ind. 101.1.2.1. - Plombari cu mixtura asfaltica pe lianti hidraulici pentru adancimea medie de 4 cm (m<sup>2</sup>);
- Ind. 101.1.2.2. - Plombari cu beton de ciment pe lianti hidraulici pentru adancimea medie de 6 cm (m<sup>2</sup>);
- Ind. 101.1.2.3. - Colmatari fisuri si crapaturi cu mastic bituminos pe lianti hidraulici (m);
- Ind. 101.1.2.4. - Colmatari fisuri si crapaturi cu mixtura asfaltica pe lianti hidraulici (m);
- Ind. 101.1.2.5. - Refacerea rosturilor pe lianti hidraulici (m);
- Ind. 101.1.2.6. - Eliminarea fenomenului de pompaj (m<sup>2</sup>);
- Ind. 101.1.2.7. - Refaceri de dale cu beton de ciment rutier (m<sup>2</sup>);
- Ind. 101.1.2.8. - Stopiri succesive executate mecanizat pe lianti hidraulici (m<sup>2</sup>).
- Ind. 101.1.3.** - **Intretinerea pavajelor din piatra cioplita**, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:
- Ind. 101.1.3.1. - Refacerea suprafetelor izolate (m<sup>2</sup>);
- Ind. 101.1.3.2. - Refacerea bitumarilor de rosturi (m).
- Ind. 101.1.5.** - **Intretinerea drumurilor pietruite**, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:
- Ind. 101.1.5.1. - Aprovizionarea cu materiale pietroase cu un volum de pana la 300 mc/km - piatra sparta (m<sup>3</sup>);
- Ind. 101.1.5.2. - Aprovizionarea cu materiale pietroase cu un volum de pana la 300 mc/km - balast (m<sup>3</sup>);
- Ind. 101.1.5.3. - Astuparea gropilor si fagaselor cu material pietros (m<sup>3</sup>);
- Ind. 101.1.5.4. - Scarificarea si reprofilarea cu cilindrare (100 m<sup>3</sup>);
- Ind. 101.1.5.5. - Scarificarea si reprofilarea fara cilindrare (100 m<sup>3</sup>).
- Ind. 101.1.6.** - **Intretinerea drumurilor de pamant**, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:
- Ind. 101.1.6.1. - Completarea cu nisip (m<sup>3</sup>);
- Ind. 101.1.6.2. - Completarea cu balast (m<sup>3</sup>).
- Ind. 101.2.** - **Intretinerea comuna a tuturor drumurilor**
- Ind. 101.2.1.** - **Intretinerea platformei drumurilor**, conform descrierii de preturi - Anexa 1), cuprinde:
- Ind. 101.2.1.1. - Tratarea tasarilor locale cu BA 16 rul (m<sup>2</sup>);
- Ind. 101.2.1.2. - Tratarea tasarilor locale cu MAS 16 rul (m<sup>2</sup>);
- Ind. 101.2.1.3. - Tratarea tasarilor locale la autostrazi cu MAS 16 rul in grosime de 5 cm (m<sup>2</sup>);
- Ind. 101.2.1.4. - Tratarea tasarilor locale la autostrazi cu MAS 16 rul PmB (cu bitum modificat) in grosime de 5 cm (m<sup>2</sup>);
- Ind. 101.2.1.5. - Tratarea burdusirilor cu piatra bruta si BA 16 rul (m<sup>2</sup>);
- Ind. 101.2.1.6. - Tratarea burdusirilor cu piatra bruta si MAS 16 rul (m<sup>2</sup>);
- Ind. 101.2.1.7. - Intretinerea benzilor de incadrare prin eliminarea denivelarilor locale cu BA 16 rul (m<sup>2</sup>);
- Ind. 101.2.1.8. - Eliminarea gropilor sau adanciturilor prin acoperirea cu materialele din care au fost executate, pentru adancime mai mare de 4 cm (m<sup>2</sup>).

Pentru remedierea defectiunilor sub forma de tasari locale si tratare burdusiri se vor realiza urmatoarele structuri rutiere, respectand tehnologiile de asternere si compactare:

**Tasare locala** pentru drumuri nationale (m<sup>2</sup>). Se va oferta pentru fiecare strat din sistemul rutier, pentru un sistem caracteristic, alcătuit din următoarea structura:

- ✓ Mixtură asfaltică pentru stratul de uzură: BA 16 rul - 4 cm, MAS 16 rul - 4 cm (AND 605);
- ✓ Mixtură asfaltică pentru stratul de legătură: BAD 22,4 leg - 6 cm (AND 605);
- ✓ Geocompozit antifisura (AND 592);
- ✓ Anrobat bituminos cu criblură: AB 31,5 baza - 8 cm (AND 605);
- ✓ Piatră spartă sort 0-63 amestec optimal sau sort 40/63 - 30 cm (STAS 6400);
- ✓ Balast sort 0-63/piatra sparta amestec optimal - 30 cm (STAS 6400);
- ✓ Geotextil anticontaminant (AND 592).

**Tratare burdusiri** pentru drumuri nationale (m<sup>2</sup>). Se va oferta pentru fiecare strat din sistemul rutier, pentru un sistem caracteristic, alcătuit din următoarea structura:

- ✓ Mixtură asfaltică pentru stratul de uzură: BA 16 rul - 4 cm, MAS 16 rul - 4 cm (AND 605);
- ✓ Mixtură asfaltică pentru stratul de legătură: BAD 22,4 leg - 6 cm (AND 605);
- ✓ Geocompozit antifisura (AND 592);
- ✓ Anrobat bituminos cu criblură: AB 31,5 baza - 8 cm (AND 605);
- ✓ Piatră spartă sort 0-63 amestec optimal sau sort 40/63 - 30 cm (STAS 6400);
- ✓ Balast sort 0-63/piatra sparta amestec optimal - 30 cm (STAS 6400);
- ✓ Strat piatra bruta sort 150-200 - 40 cm (STAS 6400);
- ✓ Geotextil anticontaminant (AND 592).

**Tasare locala** pentru autostrazi (m<sup>2</sup>). Se va oferta pentru fiecare strat din sistemul rutier, pentru un sistem caracteristic, alcătuit din următoarea structura:

- ✓ Mixtură asfaltică pentru stratul de uzură: MAS 16 rul, MAS 16 rul PmB (cu bitum modificat) - 5 cm (AND 605);
- ✓ Mixtură asfaltică pentru stratul de legătură: BAD 22,4 leg - 6 cm (AND 605);
- ✓ Geocompozit antifisura (AND 592);
- ✓ Anrobat bituminos cu criblură: AB 31,5 baza - 18 cm (AND 605);
- ✓ Balast stabilizat cu ciment: - 20 cm (STAS 6400);
- ✓ Strat de fundatie din balast sort 0-63 - 30 cm (STAS 6400);
- ✓ Strat de forma din balast sort 0-63 - 30 cm /stabilizare teren fundare cu lianti hidraulici (STAS 6400/STAS 8840);
- ✓ Geotextil anticontaminant (AND 592).

**Nota:**

- beneficiarul va alege tipul de material care se va utiliza in straturile de fundatie;
- sistemul rutier pentru tratarea burdusirilor si grosimile stabilite mai sus sunt orientative, urmand ca decontarea sa se faca functie de situatia din teren;
- intretinerea benzilor de incadrare prin eliminarea unor denivelari locale (m<sup>2</sup>);
- eliminarea gropilor sau adanciturilor prin acoperirea cu materiale din care acestea au fost executate initial, cu adancimea mai mare de 4 cm (m<sup>2</sup>);
- in cazul in care nu este necesara inlocuirea tuturor straturilor mentionate mai sus se vor executa numai straturile solicitate de Beneficiar.

**Ind. 101.2.5.** - **Intretinerea drumurilor laterale**, conform descrierii de preturi - Anexa 1, cuprinde:

Ind. 101.2.5.1. - Aducerea la profil si intretineri locale, asigurarea scurgerii apelor (m<sup>3</sup>).

**Nota:**

- materialele rezultate din demolari se vor transporta de executant in locuri special amenajate, pentru care executantul va obtine acceptul de pe raza UAT;
- materialul rezultat din frezari va fi transportat de executant in locurile indicate de achizitor (beneficiar);
- toate lucrarile vor fi executate in conformitate cu normele, normativele si standardele in vigoare;
- inceperea lucrarilor se va face la ordinul si/sau comanda scrisa a beneficiarului.

#### **4. CERINTE PENTRU ASIGURAREA ACTIVITATII DE INTRETINERE CURENTA A PARTII CAROSABILE, ACOSTAMENTELOR, BENZILOR DE URGENTA SI A BENZILOR DE INCADRARE**

- 4.1. Periodicitatea lucrarilor privind „*Intretinerea curenta a partii carosabile specifica tipului de imbracaminte, a acostamentelor, a benzilor de urgenta si a benzilor de incadrare*” este conform „*Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice*” - ind. AND nr.554-2002, Anexa 5 „*Norme privind periodicitatea lucrarilor de intretinere*”, Tabel 3 „*Ind.101-Intretinere curenta pe timp de vara*”, aprobat prin Decizia Directorului General al A.N.D. - R.A. nr.13/2002.
- 4.2. Lista sectoarelor de drum national/autostrada pe care se vor executa lucrari, sunt descrise in prezentul caiet de sarcini la cap.2 „*Date tehnice*”, pct.2.1. „*Descrierea sectoarelor de drum national/autostrada ce fac obiectul Caietului de sarcini*”.
- 4.3. Executantul va urmari si va verifica permanent starea de functionare a autovehiculelor, utilajelor și echipamentelor necesare executarii lucrarilor din contract.

#### **5. RESURSE TEHNICE NECESARE EXECUTARII LUCRARILOR**

##### **5.1. Dotare tehnica pentru executia lucrarilor de intretinere curenta a partii carosabile specifica tipului de imbracaminte, a acostamentelor, a benzilor de urgenta si a benzilor de incadrare**

- 5.1.1. Lista privind mijloacele de transport, utilajele si echipamentele necesare realizarii activitatilor de intretinere curenta pe timp de vara va cuprinde urmatoarele dotari minime:
- statie de preparare mixturi asfaltice sau precontract semnat cu un furnizor de mixturi asfaltice, cu conditia ca locul de preparare sa fie situat pe raza de administrare a S.I.A. Ilia - Remetea sau in zona limitrofă a lotului 6; - minim 1 buc.
  - repartizator mixturi asfaltice; - minim 2 buc.
  - utilaj multifunctional cu tractiune integrala cu echipamente pentru activitatea de intretinere curenta pe timp de vara (perie mecanica, picamer, picon pentru spargere dale din beton); - minim 2 buc.
  - autobasculanta cu prelata (pentru transportul mixturii asfaltice); - minim 10 buc.
  - placa vibratoare si vibrator de adancime; - minim 1 buc.
  - buldoexcavator; - minim 1 buc.
  - incarcator frontal; - minim 1 buc.
  - freza pentru asfalt si beton; - minim 1 buc.
  - compactor vibrator min. 1,5 tone; - minim 1 buc.
  - autoutilitara cu cabina dubla avand:
    - ✓ minimum 5 locuri; - minim 2 buc.
    - ✓ sarcina utila minim 1000 kg;
    - ✓ panou special de semnalizare pentru inchiderea circulatiei; - minim 1 buc.
  - panouri mobile de avertizare luminoasa cu comanda electronica (fig. U41 – “*Semnalizarea unui utilaj ce se deplaseaza lucrând*” conform SR 1848/1), pentru presemnalizarea si semnalizarea lucrarii; - minim 1 buc.
  - balize directionale, conuri semnalizare, indicatoare de presemnalizare, palete pentru dirijarea circulatie, iar pe timp de noapte pentru lucrari ramase neterminate, balize cu lampi de culoare galbena intermitenta, semafoare; - minim 1 set complet pentru un punct de lucru.
  - generator electric multifunctional; - minim 1 buc.
  - instalatie de colmatat rosturi si fisuri; - minim 1 buc.
  - cisterna cu apa; - minim 1 buc.
  - compresor de aer; - minim 1 buc.
  - sistem (utilaj) de amorsare; - minim 1 buc.



- taietor de rosturi; - minim 1 buc.
  - autogreder; - minim 1 buc.
  - motopompa desecare; - minim 1 buc.
  - betoniera (125 - 150 litri). - minim 1 buc.
  - utilaj stabilizare pământuri, pentru lucrări de stabilizare a terenului de fundare aferent lucrărilor de tratarea tasărilor locale pe autostradă; - minim 1 buc.
  - laborator autorizat (de minim gradul 2) / precontract cu un laborator autorizat pentru lucrări de infrastructură de transport rutier necesar pentru a efectua analize și încercări și pentru a emite rapoarte de încercări, pentru ca autoritatea contractantă să se asigure că operatorii economici pot asigura punerea în operă a unor materiale conforme cu standardele de calitate și legislația în vigoare.
- 5.1.2.** Dotarea tehnica necesara trebuie sa fie disponibila la data incheierii fiecarui contract subsecvent cat si pe perioada derularii acestora astfel incat lucrarile sa fie finalizate in perioada prevazuta in contractul subsecvent.
- 5.1.3.** In acest sens executantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere ca mijloacele de transport, utilajele si echipamentele vor fi disponibile si functionale pentru realizarea contractului.
- 5.1.4.** Executantul nu va utiliza în cadrul contractului autoutilaje cu echipamente a căror parametri de funcționare nu corespund cerințelor pentru care sunt oferite și cu o estetică necorespunzătoare.
- 5.2. Dotări minime necesare pentru autoutilaje:**
- telefoane mobile pentru deservenți;
  - autoutilaje care vor fi dotate cu girofar cu lumină galbenă;
  - deservenții vor avea în dotare sculele minim necesare intervențiilor accidentale la autoutilaje.

## **6. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE EXECUTANTULUI**

- 6.1.** Executantul poartă toată răspunderea pe durata de îndeplinire a acordului cadru/contractului subsecvent, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului caiet de sarcini.
- 6.2.** Executantul are obligația de a prezenta achizitorului în termen de 5 zile de la primirea ordinului și/sau comenzii scrise, graficul de execuție al lucrărilor pe timp de vara în vederea aprobării acestuia.
- 6.3.** Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine executantului.
- 6.4.** Executantul va răspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art.2 și art.14-17 din O.U.G. nr.43/1997 republicata, cu completările și modificările ulterioare) în executarea contractului, prin acțiunea sau inacțiunea sa, precum și de eventualele accidente produse din vina sa (conform O.U.G. nr.195/2002, republicata, cu completările și modificările ulterioare).
- 6.5.** Executantul este răspunzător de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, de calificarea personalului folosit pe durata contractului.
- 6.6.** Executantul are obligația să asigure semnalizarea corespunzătoare a punctului de lucru conform „Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr.1112/411/2000.
- 6.7.** Executantul are obligația de a supraveghea efectuarea lucrărilor cerute.
- 6.8.** Executantul are obligația de a respecta convenția de protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor.
- 6.9.** Pe parcursul executării lucrărilor, executantul are obligația de a nu stanjeni inutil sau în mod abuziv:
- confortul riveranilor;

- caile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și a cailor publice sau private care deservește proprietățile aflate în posesia beneficiarului sau a oricărei persoane.
- 6.10.** Executantul, va informa imediat, achizitorul cu privire la:
- fenomene meteorologice extreme (ploi torențiale, furtuni, caderi de grindina, etc.) și existența unor obstacole ivite pe carosabil (arbori, obiecte, materiale, etc.) care pot afecta siguranța traficului;
  - orice alte situații constatate privind buna desfășurare a lucrărilor executate, a stării drumului și a bunurilor aferente acestuia;
  - va informa și va lua măsuri de eliminare a pericolelor pentru siguranța circulației.
- 6.11.** Executantul va urmări și va verifica permanent starea de funcționare a autovehiculelor, utilajelor și echipamentelor necesare executării lucrărilor din contract.
- 6.12.** Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului pentru întreaga perioadă de derulare a acestuia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent.
- 6.13.** Executantul este obligat să garanteze operațiunile de execuție a lucrărilor - constând în intervenții de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente și/sau la ansamblul lucrărilor prevăzute în contractul subsecvent pe o durată de 6 de luni (ce constituie perioada de garanție a lucrărilor și perioada de remediere a defectelor) de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor conform formular nr. 3.

## **7. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE ACHIZITORULUI (BENEFICIARULUI)**

- 7.1.** Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului orice informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului;
- 7.2.** Achizitorul are dreptul de a controla, verifica și masura lucrările efectuate;
- 7.3.** Beneficiarul îi poate închiria executantului contra cost, la cererea acestuia - clădiri, spații de parcare, garaje, spații de depozitare, necesare pentru desfășurarea activităților cuprinse în prezentul caiet de sarcini.

## **8. CONFIRMAREA ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR**

- 8.1.** Documentele care se întocmesc de către executant sunt următoarele:
- **Formular 1** (aferent caietului de sarcini) - situația de plată a lucrărilor efectuate în luna ..... anul ..... vizat de șeful de sector și aprobat de responsabilul de contract care este șeful S.D.N./S.I.A., în 4 exemplare (1 ex. Executant + 1 ex. S.D.N./S.I.A. + 2 ex. D.R.D.P.);
  - **Formular 2** (aferent caietului de sarcini) - jurnalul de activitate zilnică, vizat de șefii de districte și șefii de sectoare și aprobat de conducere S.D.N./S.I.A., în 2 exemplare (1 ex. Executant + 1 ex. S.D.N./S.I.A.);
  - **Formular 3** (aferent caietului de sarcini) - procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor conform „Metodologie privind efectuarea recepției lucrărilor de întreținere și reparare curentă drumuri, poduri” - ind. AND 514-2007, aprobată prin Decizia Directorului General al C.N.A.D.N.R. S.A. nr.210/2007, în 4 exemplare (1 ex. Executant + 1 ex. S.D.N./S.I.A. + 2 ex. D.R.D.P.).
- 8.2.** Formularul 3 conține o anexă care cuprinde:
- tabel de măsuratori privind lucrările executate care trebuie să conțină : DN/autostrăzi, poziție km, data, cantități de lucrări, etc., în 4 exemplare (1 ex. Executant + 1 ex. S.D.N./S.I.A. + 2 ex. D.R.D.P.);
  - procesul-verbal de lucrări ascunse, unde este cazul, în 4 exemplare (1 ex. Executant + 1 ex. S.D.N./S.I.A. + 2 ex. D.R.D.P.);
  - bon de cântar electronic pentru materiale (mixture asfaltică, materiale de masă) în 4 exemplare (1 ex. Executant + 1 ex. S.D.N./S.I.A. + 2 ex. D.R.D.P.);
  - documente care atestă calitatea materialelor (declarații de conformitate, certificate de calitate, rapoarte de încercări, etc.) în 4 exemplare (1 ex. Executant + 1 ex. S.D.N./S.I.A. + 2 ex. D.R.D.P.).

- 8.3. Pentru fiecare categorie de lucrari executantul va întocmi situatii de lucrari, situatii care vor fi verificate cantitativ si calitativ pe teren de catre reprezentantii achizitorului.
- 8.4. Executantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în situațiile de lucrări.
- 8.5. Documentele primare se vor păstra și arhiva în conformitate cu prevederile legale privind păstrarea documentelor respective la executant, pentru a fi puse la dispoziția achizitorului și a organelor de control abilitate ori de câte ori este nevoie.
- 8.6. În baza datelor consemnate în documentele primare și certificate de către reprezentanții achizitorului, se vor întocmi situatii de plata a lucrarilor efectuate (Formular 1). Aceste situatii de plata a lucrarilor efectuate, însușite de reprezentantii S.D.N./S.I.A., stau la baza decontării lucrarilor si se vor întocmi în 3 exemplare.
- 8.7. Receipta lucrarilor de „*intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare*” se va face in conformitate cu prevederile „*Metodologiei privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta drumuri, poduri*” - ind. AND 514-2007, aprobata prin Decizia Directorului General al C.N.A.D.N.R. S.A. nr.210/2007.

## 9. PLATA LUCRARILOR DE INTRETINERE CURENTA A PARTII CAROSABILE SPECIFICA TIPULUI DE IMBRACAMINTE, A ACOSTAMENTELOR, A BENZILOR DE URGENTA SI A BENZILOR DE INCADRARE

- 9.1. In vederea efectuării plății lucrarilor efectuate se vor trimite la D.R.D.P. urmatoarele documente:
- factura;
  - **Formular 1** (afereent caietului de sarcini) - situatie de plata a lucrarilor efectuate in luna ..... anul .....
  - proces-verbal de predare - primire amplasament;
  - **Formular 3** (afereent caietului de sarcini) - proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
  - anexa la **Formularul 3** - tabel de masuratori privind lucrarile executate care sa cuprinda: DN, autostrazi, pozitie km, data, cantitati de lucrari, proces-verbal de lucrari ascunse, bon de cantar electronic pentru materiale, documente care atesta calitatea materialelor (declaratii de conformitate, certificate de calitate, rapoarte de incercari, etc.);

## 10. DISPOZITII FINALE

- 10.1. Pentru activitățile pe care le desfășoară, executantul este singurul responsabil de respectarea legislației în vigoare privind normele de protecție a mediului, tehnica securității muncii și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor.

**DIRECTOR ÎNTRETINERE DN ȘI AUTOSTRĂZI,**

**DIRECTOR ADJUNCT ÎNTRETINERE,**

Șef Serviciu Întreținere Drumuri, Autostrăzi și Plan,

Întocmit,  
Serviciul Întreținere Drumuri, Autostrăzi și Plan,

**APROBAT,  
Responsabil contract  
Sef S.D.N./S.I.A.**

**SITUATIA DE PLATA A LUCRARILOR EFECTUATE**

**Luna ...../Anul .....**

Nr. Crt.	Capitol de lucrari		UM	Cantitatea	Pret Unitar	Valoare (fara TVA)	TVA	TOTAL
	Indicativ	Denumire						
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1-n	DN ..... km .... - km ...							
<b>TOTAL CHELTUIELI (fara TVA)</b>								
<b>TVA</b>								
<b>TOTAL</b>								

**Atestam calitativ si cantitativ lucrarile efectuate si se aplica / nu se aplica penalitati pentru intarzierea executiei lucrarilor.**

**EXECUTANT**

**ACHIZITOR**

**Adj. Sef S.D.N./S.I.A.**

**Verificat Sef Sector**

**Formular 2 (fata)**





**PROCES-VERBAL  
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. .... din .....

privind lucrarea .....  
.....  
executata in baza contractului nr. .... din ....., incheiat intre .....  
..... si intre .....  
pentru lucrarile .....

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ..... fiind formata din :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. Au mai participat:

.....  
.....  
.....

3. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute propune: .....

.....  
.....

4. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: .....

.....  
.....  
.....

5. Prezentul proces verbal, continand ..... file si ..... anexe numerotate, cu un total de ..... file, a fost incheiat astazi ..... la ..... in ..... exemplare.

Comisia de receptie:

Presedinte: .....

Membri: .....

.....  
.....  
.....

Semnatura:

.....

.....

.....

.....

.....

Invitati:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**DESCRIERE PRETURI UNITARE INTRETINERE CURENTA PE TIMP DE VARA D.R.D.P. TIMISOARA**  
**- Lot 6 S.I.A. ILIA - REMETEA -**  
**- INTRETINEREA PARTII CAROSABILE, ACOSTAMENTELOR, BENZILOR DE URGENTA SI BENZILOR DE**  
**INCADRARE -**

Nr. Crt.	Indicativ	Denumire prestatie	U.M.	Pret unitar
0	1	2	3	4
<b>101. Intretinere curenta pe timp de vara</b>				
<b>101.1. Intretinerea partii carosabile, specifica tipului de imbracaminte (strat de rulare)</b>				
<b>101.1.1. Intretinerea imbracamintilor asfaltice</b>				
1	101.1.1.1.	<b>Intretinerea suprafetelor degradate la DN - Plombari cu BA16rul mecanic in grosime de 4 cm</b>	mp	
		<i>frezare mecanica;</i>		
		<i>incarcarea si transportul materialelui frezat;</i>		
		<i>curatirea temeinica a suprafetelor frezate si amorsare;</i>		
		<i>procurarea, asternerea si cilindrarea mixturii asfaltice;</i>		
		<i>colmatarea conturului si presararea cu nisip a acestuia;</i>		
		<i>transportul mixturi asfaltice;</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor;</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru.</i>		
2	101.1.1.2.	<b>Intretinerea suprafetelor degradate la DN - Plombari cu MAS16rul mecanic in grosime de 4 cm</b>	mp	
		<i>frezare mecanica;</i>		
		<i>incarcarea si transportul materialelui frezat;</i>		
		<i>curatirea temeinica a suprafetelor frezate si amorsare;</i>		
		<i>procurarea, asternerea si cilindrarea mixturii asfaltice;</i>		
		<i>colmatarea conturului si presararea cu nisip a acestuia;</i>		
		<i>transportul mixturi asfaltice;</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor;</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru.</i>		
3	101.1.1.3.	<b>Intretinerea suprafetelor degradate la DN - Plombari cu MAS16rulPmB (cu bitum modificat) mecanic pentru adancimea de 4 cm</b>	mp	
		<i>frezare mecanica;</i>		
		<i>incarcarea si transportul materialelui frezat;</i>		
		<i>curatirea temeinica a suprafetelor frezate si amorsare;</i>		
		<i>procurarea, asternerea si cilindrarea mixturii asfaltice;</i>		
		<i>colmatarea conturului si presararea cu nisip a acestuia;</i>		
		<i>transportul mixturi asfaltice;</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor;</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru.</i>		
4	101.1.1.4.	<b>Intretinerea suprafetelor degradate la autostrazi - Plombari cu MAS16rulPmB (cu bitum modificat) mecanic in grosime de 5 cm</b>	mp	
		<i>frezare mecanica;</i>		
		<i>incarcarea si transportul materialelui frezat;</i>		
		<i>curatirea temeinica a suprafetelor frezate si amorsare;</i>		
		<i>procurarea, asternerea si cilindrarea mixturii asfaltice;</i>		
		<i>colmatarea conturului si presararea cu nisip a acestuia;</i>		
		<i>transportul mixturi asfaltice;</i>		
		<i>transportul materialelor si muncitorilor;</i>		
		<i>semnalizarea punctului de lucru.</i>		
5	101.1.1.5.	<b>Intretinerea suprafetelor degradate la autostrazi - Plombari cu MAS 16rul mecanic in grosime de 5 cm</b>	mp	
		<i>frezare mecanica;</i>		
		<i>incarcarea si transportul materialelui frezat;</i>		
		<i>curatirea temeinica a suprafetelor frezate si amorsare;</i>		
		<i>procurarea, asternerea si cilindrarea mixturii asfaltice;</i>		



		colmatarea conturului si presararea cu nisip a acestuia; transportul mixturi asfaltice; transportul materialelor si muncitorilor; semnalizarea punctului de lucru.		
6	101.1.1.6.	<b>Intretinerea suprafetelor degradate la imbracaminti asfaltice - Plombari cu BAD 22,4 leg in grosime de 6 cm</b>	mp	
		frezare mecanica; incarcarea si transportul materialelui frezat; curatirea temeinica a suprafetelor frezate si amorsare; procurarea, asternerea si cilindrea mixturii asfaltice; transportul mixturi asfaltice; transportul materialelor si muncitorilor; semnalizarea punctului de lucru.		
7	101.1.1.7.	<b>Intretinerea suprafetelor degradate la imbracaminti asfaltice - Plombari cu AB 31,5 baza in grosime de 8 cm</b>	mp	
		frezare mecanica; incarcarea si transportul materialelui frezat; curatirea temeinica a suprafetelor frezate si amorsare; procurarea, asternerea si cilindrea mixturii asfaltice; transportul mixturi asfaltice; transportul materialelor si muncitorilor; semnalizarea punctului de lucru.		
8	101.1.1.8.	<b>Stropiri succesive executate mecanizat</b>	mp	
		procurarea si transportul materialelor; punerea in opera mecanizat; semnalizarea punctului de lucru.		
9	101.1.1.9.	<b>Inlaturarea denivelarilor si fagazelor (numai prin frezare)</b>	mp	
		frezare mecanica; curatirea temeinica a suprafetelor frezate si amorsare; incarcarea si transportul materialelui frezat; transportul materialelor si muncitorilor; semnalizarea punctului de lucru.		
10	101.1.1.10.	<b>Colmatarea fisurilor cu mastic bituminos</b>	m	
		scoaterea din rosturi si crapaturi a masticului degradat si a murdariei; curatirea cu peria a rosturilor, crapaturilor si suflarea cu aer comprimat; amorsare; procurarea si asternerea masticului bituminos mecanizat; transportul materialelor si muncitorilor; semnalizarea punctului de lucru.		
11	101.1.1.11.	<b>Colmatarea fisurilor si crapaturilor cu mixtura asfaltica tip BA8rul pentru crapaturi cu deschiderea mai mare de 5 mm</b>	m	
		decaparea in lungul crapaturilor a stratului de uzura pe o latime de 0.2 m; evacuarea materialului rezultat prin transportul cu roaba si aplanarea lui pe zona; curatirea cu peria a rosturilor si crapaturilor si suflarea cu aer comprimat; amorsare fisuri sau crapaturi; procurarea mixturii asfaltice; transportul materialelor si muncitorilor; semnalizarea punctului de lucru.		
12	101.1.1.12.	<b>Badijonarea suprafetelor poroase</b>	mp	
		curatare mecanica a suprafetei stratului suport; raspandirea emulsiei; raspandirea nisipului natural; procurarea si transportul materialelor; transportul muncitorilor; semnalizarea punctului de lucru.		
13	101.1.1.13.	<b>Asternerea nisipului de concasaj pe suprafetele cu bitum in exces</b>	mp	
		procurarea si transportul materialelor; raspandirea manuala a nisipului de concasaj; semnalizarea punctului de lucru.		
14	101.1.1.14.	<b>Inlaturarea pietrisului/nisipului si a materialelor ramase in urma activitatii de dezapezire</b>	mp	

		<p>inlaturare pietris/nisip si adunare in gramezi manual;</p> <p>incarcarea si transportul materialelui;</p> <p>transportul muncitorilor;</p> <p>semnalizarea punctului de lucru.</p>		
<b>101.1.2. Intretinerea imbracamintilor cu lianti hidraulici</b>				
15	101.1.2.1.	<b>Plombari cu mixtura asfaltica pe lianti hidraulici pentru adancimea medie de 4 cm</b>	mp	
		<p>frezare mecanica;</p> <p>incarcarea si transportul materialelui frezat;</p> <p>curatirea temeinica a suprafetelor frezate si amorsare;</p> <p>procurarea, asternerea si cilindrarea mixturii asfaltice;</p> <p>transportul mixturi asfaltice;</p> <p>transportul materialelor si muncitorilor;</p> <p>semnalizarea punctului de lucru.</p>		
16	101.1.2.2.	<b>Plombari cu beton de ciment pe lianti hidraulici pentru adancimea medie de 6 cm</b>	mp	
		<p>frezare mecanica;</p> <p>incarcarea si transportul materialelui frezat;</p> <p>curatirea temeinica a suprafetelor frezate si amorsare;</p> <p>procurarea, asternerea si vibrocompactare beton de ciment;</p> <p>transportul beton de ciment;</p> <p>transportul materialelor si muncitorilor;</p> <p>semnalizarea punctului de lucru.</p>		
17	101.1.2.3.	<b>Colmatari fisuri si crapaturi cu mastic bituminos pe lianti hidraulici</b>	m	
		<p>scoaterea din rosturi si crapaturi a masticului degradat si a murdariei;</p> <p>curatirea cu peria a rosturilor, crapaturilor si suflarea cu aer comprimat;</p> <p>amorsare;</p> <p>procurarea si asternerea masticului bituminos mecanizat;</p> <p>transportul materialelor si muncitorilor;</p> <p>semnalizarea punctului de lucru.</p>		
18	101.1.2.4.	<b>Colmatari fisuri si crapaturi cu mixtura asfaltica pe lianti hidraulici</b>	m	
		<p>decaparea in lungul crapaturilor a stratului de uzura pe o latime de 0.2 m;</p> <p>evacuarea materialului rezultat prin transportul cu roaba si aplanarea lui pe zona;</p> <p>curatirea cu peria a rosturilor si crapaturilor si suflarea cu aer comprimat;</p> <p>amorsare fisuri sau crapaturi;</p> <p>procurarea materialelor;</p> <p>transportul materialelor si muncitorilor;</p> <p>semnalizarea punctului de lucru.</p>		
19	101.1.2.5.	<b>Refacerea rosturilor pe lianti hidraulici</b>	m	
		<p>scoaterea din rosturi si crapaturi a masticului degradat si a murdariei;</p> <p>curatirea cu peria a rosturilor si suflarea cu aer comprimat;</p> <p>amorsarea suprafetei;</p> <p>procurarea si transportul materialelor;</p> <p>transportul materialelor si muncitorilor;</p> <p>semnalizarea punctului de lucru.</p>		
20	101.1.2.6.	<b>Eliminarea fenomenului de pompa</b>	mp	
		<p>spargerea betonului mecanizat;</p> <p>sapatura mecanica;</p> <p>transportul materialelor din decapare;</p> <p>asternerea si pilonarea unui strat de balast/nisip de 5 cm dupa pilonare;</p> <p>asternere piatra pierei brute sau bolovani ajustarea lor si impanarea cu piatra sparta sau balast in grosime de 30 cm;</p> <p>asternere si compactare balast (40 cm);</p> <p>asternere si compactare piatra sparta (30 cm);</p> <p>asternerea si compactarea betonului (bc25/30);</p> <p>protejarea betonului;</p> <p>procurarea si transportul tuturor materialelor;</p> <p>transportul materialelor si muncitorilor;</p> <p>semnalizarea punctului de lucru.</p>		
21	101.1.2.7.	<b>Refaceri de dale cu beton de ciment rutier</b>	mp	
		<p>spargerea betonului mecanizat;</p> <p>transportul materialelor din decapare;</p> <p>asternere, procurare si vibrocompactare beton de ciment rutier;</p>		

		transportul materialului;		
		transportul materialelor si muncitorilor;		
		semnalizarea punctului de lucru.		
22	101.1.2.8.	<b>Stropiri succesive executate mecanizat pe lianti hidraulici</b>	mp	
		procurarea si transportul materialelor;		
		punerea in opera mecanizat;		
		semnalizarea punctului de lucru.		
<b>101.1.3. Intretinerea pavajelor din piatra cioplita</b>				
23	101.1.3.1.	<b>Refacerea suprafetelor izolate</b>	mp	
		desfucerea pavajului;		
		curatirea, sortarea si depozitarea materialului recuperat din desfacerea pavajului existent in vederea folosirii;		
		indepartarea si aplanarea pe zona a materialului neutilizabil;		
		asternerea si nivelarea unui strat de nisip 1-3 cm dupa pilonare;		
		asternerea unui al doilea strat de nisip pana la 4 cm;		
		asezarea calupurilor fixare prin baterea la uscat cu maial;		
		impustiarea nisipului pe suprafata calupului refacut si impingerea lui in rosturi concomitent cu stropirea cu apa si cilindrare mecanica;		
		transportul materialelor si muncitorilor;		
		semnalizarea punctului de lucru.		
24	101.1.3.2.	<b>Refacerea bitumarilor de rosturi</b>	m	
		curatirea rosturilor si suflarea cu aer comprimat la adancime de 3 cm, spalarea cu apa sub presiune;		
		prepararea masticului bituminos si umplerea rosturilor;		
		asternerea unui strat de nisip de 0,5 cm grosime peste pavajul gata bitumat;		
		transportul materialelor si muncitorilor;		
		semnalizarea punctului de lucru.		
<b>101.1.5 Intretinerea drumurilor pietruite</b>				
25	101.1.5.1.	<b>Aprovizionarea cu materiale pietroase cu un volum de pana la 300 mc/km - piatra sparta</b>	mc	
		procurarea sort 8-63 si transportul materialelor;		
		asternerea, cilindarea, inclusiv corectarea suprafetei inainte si in urma cilindrarii;		
		semnalizarea punctului de lucru.		
26	101.1.5.2.	<b>Aprovizionarea cu materiale pietroase cu un volum de pana la 300 mc/km - balast</b>	mc	
		procurarea sort 25-63 si transportul materialelor;		
		asternerea, cilindarea, inclusiv corectarea suprafetei inainte si in urma cilindrarii;		
		semnalizarea punctului de lucru.		
27	101.1.5.3.	<b>Astuparea gropilor si fagaselor cu material pietros</b>	mc	
		plombari cu material pietros, udare abundenta cu apa;		
		cilindrare;		
		semnalizarea punctului de lucru.		
28	101.1.5.4.	<b>Scarificarea si reprofilarea cu cilindrare</b>	100 mc	
		scarificarea si reprofilarea fara adaos de material cu autogrederul a pietruirii degradate in grosime de 5 cm;		
		compactarea la uscat a suprafetelor reprofileate;		
		semnalizarea punctului de lucru.		
29	101.1.5.5.	<b>Scarificarea si reprofilarea fara cilindrare</b>	100 mc	
		scarificarea si reprofilarea fara adaos de material cu autogrederul a pietruirii degradate in grosime de 5 cm;		
		semnalizarea punctului de lucru.		
<b>101.1.6. Intretinerea drumurilor de pamant</b>				
30	101.1.6.1.	<b>Completarea cu nisip</b>	mc	
		procurarea si transportul materialelor;		
		reprofilarea partii carosabile cu autogrederul;		
		asternerea, cilindarea, inclusiv corectarea suprafetei inainte si in urma cilindrarii;		
		semnalizarea punctului de lucru.		
31	101.1.6.2.	<b>Completarea cu balast</b>	mc	
		procurarea si transportul materialelor;		
		reprofilarea partii carosabile cu autogrederul;		
		asternerea, cilindarea, inclusiv corectarea suprafetei inainte si in urma cilindrarii;		
		semnalizarea punctului de lucru.		
<b>101.2. Intretinerea comuna a tuturor drumurilor</b>				
<b>101.2.1. Intretinerea platformei drumurilor</b>				

32	101.2.1.1.	<b>Tratarea tasarilor locale cu BA 16 rul</b>	mp
		<i>frezare mecanica;</i> <i>executarea sapaturii;</i> <i>transportul materialelor excavate;</i> <i>geotextil anticontaminare;</i> <i>asternere si cilindrare balast sau piatra sparta amestec optimal;</i> <i>asternere si cilindrare piatra sparta (impanata);</i> <i>asternere si cilindrare anrobat bituminos;</i> <i>geocompozit antifisura;</i> <i>amorsare;</i> <i>asternere si cilindrare mixtura asfaltica strat de legatura;</i> <i>amorsare;</i> <i>asternere si cilindrare mixtura asfaltica strat de uzura;</i> <i>colmatarea conturului si presararea cu nisip a acestuia;</i> <i>procurarea, transportul a tuturor materialelor pe tipuri conform structuri rutiere;</i> <i>transportul materialelor si muncitorilor;</i> <i>semnalizarea punctului de lucru.</i>	
33	101.2.1.2.	<b>Tratarea tasarilor locale cu MAS 16 rul</b>	mp
		<i>frezare mecanica;</i> <i>executarea sapaturii;</i> <i>transportul materialelor excavate;</i> <i>geotextil anticontaminare;</i> <i>asternere si cilindrare balast sau piatra sparta amestec optimal;</i> <i>asternere si cilindrare piatra sparta (impanata);</i> <i>asternere si cilindrare anrobat bituminos;</i> <i>geocompozit antifisura;</i> <i>amorsare;</i> <i>asternere si cilindrare mixtura asfaltica strat de legatura;</i> <i>amorsare;</i> <i>asternere si cilindrare mixtura asfaltica strat de uzura;</i> <i>colmatarea conturului si presararea cu nisip a acestuia;</i> <i>procurarea, transportul a tuturor materialelor pe tipuri conform structuri rutiere;</i> <i>transportul materialelor si muncitorilor;</i> <i>semnalizarea punctului de lucru.</i>	
34	101.2.1.3.	<b>Tratarea tasarilor locale la autostrazi cu MAS 16 rul in grosime de 5 cm</b>	mp
		<i>frezare mecanica;</i> <i>executarea sapaturii;</i> <i>transportul materialelor excavate;</i> <i>geotextil anticontaminare;</i> <i>asternere si cilindrare balast sau stabilizare teren fundare cu lianti hidraulici;</i> <i>asternere si cilindrare balast;</i> <i>asternere balast stabilizat cu lianti hidraulici;</i> <i>asternere si cilindrare anrobat bituminos;</i> <i>geocompozit antifisura;</i> <i>amorsare;</i> <i>asternere si cilindrare mixtura asfaltica strat de legatura;</i> <i>amorsare;</i> <i>asternere si cilindrare mixtura asfaltica strat de uzura;</i> <i>colmatarea conturului si presararea cu nisip a acestuia;</i> <i>procurarea, transportul a tuturor materialelor pe tipuri conform structuri rutiere;</i> <i>transportul materialelor si muncitorilor;</i> <i>semnalizarea punctului de lucru.</i>	
35	101.2.1.4.	<b>Tratarea tasarilor locale la autostrazi cu MAS 16 rul PmB (cu bitum modificat) in grosime de 5 cm</b>	mp
		<i>frezare mecanica;</i> <i>executarea sapaturii;</i> <i>transportul materialelor excavate;</i> <i>geotextil anticontaminare;</i> <i>asternere si cilindrare balast sau stabilizare teren fundare cu lianti hidraulici;</i> <i>asternere si cilindrare balast;</i> <i>asternere balast stabilizat cu lianti hidraulici;</i>	

		<p>asternere si cilindrare anrobat bituminos;  geocompozit antifisura;  amorsare;  asternere si cilindrare mixtura asfaltica strat de legatura;  amorsare;  asternere si cilindrare mixtura asfaltica strat de uzura;  colmatarea conturului si presararea cu nisip a acestuia;  procurarea, transportul a tuturor materialelor pe tipuri conform structuri rutiere;  transportul materialelor si muncitorilor;  semnalizarea punctului de lucru.</p>		
36	101.2.1.5	<b>Tratarea burdusirilor cu piatra bruta si BA16rul</b>	mp	
		<p>/rezare mecanica;  executarea sapaturii;  transportul materialelor excavate;  geotextil anticontaminare;  asternere piatra bruta;  asternere si cilindrare balast sau piatra sparta amestec optimal;  asternere si cilindrare piatra sparta (impanata);  asternere si cilindrare anrobat bituminos;  geocompozit antifisura;  amorsare;  asternere si cilindrare mixtura asfaltica strat de legatura;  amorsare;  asternere si cilindrare mixtura asfaltica strat de uzura;  colmatarea conturului si presararea cu nisip a acestuia;  procurarea, transportul a tuturor materialelor pe tipuri conform structuri rutiere;  transportul materialelor si muncitorilor;  semnalizarea punctului de lucru.</p>		
37	101.2.1.6.	<b>Tratarea burdusirilor cu piatra bruta si MAS 16 rul</b>	mp	
		<p>/rezare mecanica;  executarea sapaturii;  transportul materialelor excavate;  geotextil anticontaminare;  asternere piatra bruta;  asternere si cilindrare balast sau piatra sparta amestec optimal;  asternere si cilindrare piatra sparta (impanata);  asternere si cilindrare anrobat bituminos;  geocompozit antifisura;  amorsare;  asternere si cilindrare mixtura asfaltica strat de legatura;  amorsare;  asternere si cilindrare mixtura asfaltica strat de uzura;  colmatarea conturului si presararea cu nisip a acestuia;  procurarea, transportul a tuturor materialelor pe tipuri conform structuri rutiere;  transportul materialelor si muncitorilor;  semnalizarea punctului de lucru.</p>		
38	101.2.1.7.	<b>Intretinerea benzilor de incadrare prin eliminarea denivelarilor locale cu BA16rul</b>	mp	
		<p>frezare mecanica;  indepartarea materialului rezultat din frezare, incarcarea si transportul acestuia intr-un depozit;  curatarea suprafetei prin perie mecanica;  amorsare;  procurarea, transportul si punerea in opera a materialelor BA16rul cu 4 cm cu cele existente in benzile de incadrare;  colmatarea conturului si presararea cu nisip a acestuia;  transportul materialelor si muncitorilor;  semnalizarea punctului de lucru.</p>		
39	101.2.1.8.	<b>Eliminarea gropilor sau adanciturilor prin acoperirea cu materialele din care au fost executate, pentru adancime mai mare de 4 cm</b>	mp	
		<p>frezare mecanica;  indepartarea materialului rezultat din frezare, incarcarea si transportul acestuia intr-un depozit;</p>		

		curățarea suprafeței prin perie mecanică;	
		amorsare;	
		asternere și cilindrare mixtura asfaltică strat de legatură BAD22,4leg în grosime de 6 cm;	
		asternere și cilindrare mixtura asfaltică strat de uzură BA16rul în grosime de 4 cm;	
		procurarea, transportul și punerea în opera a materialelor similare cu cele existente;	
		transportul materialelor și muncitorilor;	
		semnalizarea punctului de lucru.	
<b>101.2.5. Întreținerea drumurilor laterale</b>			
40	101.2.5.1.	<b>Aducerea la profil și întrețineri locale, asigurarea scurgerii apelor</b>	mc
		procurarea, transportul și punerea în opera a materialului balast (sort 25/63)cu cilindrare,--	
		transportul materialelor și muncitorilor;	
		semnalizarea punctului de lucru.	

**DIRECTOR ÎNTREȚINERE DN ȘI AUTOSTRĂZI,**

**DIRECTOR ADJUNCT ÎNTREȚINERE,**

Șef Serviciu Întreținere Drumuri, Autostrăzi și Plan.

Întocmit,  
Serviciul Întreținere Drumuri, Autostrăzi și Plan,  
Str. Colentina, nr. 101, București

