COTA REF. 88.0



DISTANTE	COTE PROIECT	COTE TEREN
-12.09	89.49	89.49
-11.61	89.81	89.49
-11.11	89.79	89.48
-10.61	89.29	89.48
-10.11	89.29	89.48
-9.61	89.79	89.47
-9.11	89.81	89.47
-6.00	91.88	89.46
-4.25	91.95	89.45
-3.50	91.97	89.45
0.00	92.06	89.45
3.50	91.97	89.44
4.25	91.95	89.46
6.00	91.88	89.46
6.30	91.38	89.45
6.40	91.63	89.45
9.69	89.43	89.43

Km 21860

LINIE PROIECTATA
LINIE LUCRARI EXECUTATE
LINIE TEREN NATURAL

COTA REF. 87.0



DISTANTE	COTE PROIECT	COTE TEREN
-18.05		89.69
-11.65	89.72	89.72
-11.56	89.79	89.72
-11.06	89.77	89.72
-10.56	89.27	89.72
-10.06	89.27	89.72
-9.56	89.77	89.71
-9.06	89.79	89.71
-6.00	91.83	89.72
-4.25	91.90	89.71
-3.50	91.92	89.71
0.00	92.00	89.70
3.50	91.92	89.65
4.25	91.90	89.63
6.00	91.83	89.62
6.30	91.33	89.62
6.40	91.58	89.62
9.35	89.60	89.60

Km 21840

UGA I. MIHAI ROMANI VERIFICATOR PROIECTE INGINER

SOCIETATEA COMERCIALA D.P. CONSULT S.A. 2 CLUJ - ROMANIA

INVESTITOR COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.	PROIECTANT GENERAL THE WAY TO DARE BEYOND THE LIMITS DP CONSULT D P CONSULT S.A.	AMPLASAMENT	DENUMIRE PROIECT PROIECTARE SI EXECUTIE "VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA SUD" ELABORARE PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023 NUMAR PROIECT : 556	FAZA PROIECT PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT Data : 03.2023 VERIFICATOR TEHNIC



Manager de Proiect	ing. Silivan Moldovan
Sef Echipa Proiectare	ing. Raul Cocis
Inginer Proiectant Poduri	ing. Attila Takacs
Inginer Proiectant Drumuri	ing. Valentin Oaida

REVIZII		
NR. REV.	DATA	SEMN.

DENUMIRE PLANSA
PROFILURI TRANSVERSALE

Scara : 1:100

NUMAR PLANSA
556-VOTM-PC-527