

"Consolidare Varianta de Ocolire Caransebes km 0+310- km 12+073" faza DALI, varianta 1, recomandata			
Nr.crt	Descrierea si calculul cantitatii	UM	Valoare lei fără T.V.A.
LUCRARI EXECUTIE DRUM			
TERASAMENTE			
1	Sapatura	mc	
2	Scarificare si profilare strat suport	smc	
3	Compactare pat drum	mp	
4	Frezare asfalt existent-gros medie-20 cm	mp	
5	Spargere beton rigola acostament	mc	
SISTEM RUTIER DRUM			
1	Strat de forma din material granular stabilizat-30 cm	mc	
2	Strat inferior de fundatie din balast-15 cm	mc	
3	Strat superior de fundatie din balast stabilizat-15 cm	mc	
4	Strat de baza AB31,5 -12 cm	t	
5	Strat de uzura MAS16m- 4cm	mp	
6	Strat de legatura BAD22,4-6 cm	t	
CASETE			
1	Sapatura casete	mc	
2	Balast casete- 25 cm	mc	
DRUMURI LATERALE			
1	Strat de forma din material granular stabilizat-30 cm	mc	
2	Strat inferior de fundatie din balast-15 cm	mc	
3	Strat superior de fundatie din balast stabilizat-15 cm	mc	
4	Strat de baza AB31,5 -12 cm	t	
5	Strat de uzura MAS16m- 4cm	mp	

6	Strat de legatura BAD22,4-6 cm	t	
ACOSTAMENTE -balast			
1	Balast acostamente	mc	
SCURGEREA APELOR			
1	Rigola de acostament	ml	
2	Rigola carosabila	ml	
3	Casiuri prefabricate montate pe taluz	ml	
4	Decolmatare santuri/podete existente	mc	
5	Reparatii mortare, santuri/ podete	mp	
AMENAJARE INSULE INTERSECTII & GIRATII			
1	Bordura mica 10X15X50	ml	
2	Bordura mare 20X25X50	ml	
3	Pavele autoblocante-6 cm	mp	
4	Mortar de ciment-4 cm	mc	
5	Beton de ciment C30/37	mc	
6	Nisip Pilonat	mc	
7	Balast	mc	
8	Spatiu verde	mp	
LUCRARI PODURI			
1	Cordon etanseizare din mastic bituminos	ml	
LUCRARI DE SEMNALIZARE			
1	Montare indicatoare de circulatie	buc	
2	Borne kilometrice	buc	
3	Borne hectometrice	buc	
4	Marcaje longitudinale cu microbila	km	
5	Marcaje longitudinale cu vopsea, provizorii	km	
6	Parapet metalic	ml	
TOTAL lei fără T.V.A.			