

MINISTERUL CULTURII
DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ A JUDEȚULUI TIMIȘ,
Str. Episcop Augustin Pacha Nr. 8, 300055, Timișoara

NR-5258, 715/04.04.2023



Către,

S.C. BETA TEHNIC S.R.L. pentru DRDP TIMIȘOARA
Str. Rusu Șirianu, nr. 84, mun. Timișoara, jud. Timiș
betatehnic_tm@yahoo.com

Spre știință: Ministerul Culturii – Direcția Patrimoniu Cultural

AVIZ NR. 26/ Z / 04.04.2023

Privind: Consolidare DN 59B km 60+000 – km 75+488, Livezile-Deta la amplasamentul Livezile-Deta, DN 59B Cărpiniș-Deta (sector km60+000,000 - km75+488,000), jud Timiș;

Obiectivul: Amplasamente cuprinse parțial în Zone Istorice de Protecție conform Plan Urbanistic General al orașului Deta și al comunei Banloc și parțial în Zone Istorice Protejate, conform LMI – 2015 a jud. Timiș;

Localitatea: Livezile-Deta, DN 59B Cărpiniș-Deta (sector km60+000,000 - km75+488,000), jud. Timiș;

Proiect: Consolidare DN 59B km 60+000 – km 75+488, Livezile-Deta;

Nr. proiect: 2201/2023;

Faza: D.A.L.I;

Proiectant: S.C. BETA TEHNIC S.R.L., Str. Rusu Șirianu, nr. 84, Timișoara;

Beneficiar: Compania Națională de Administrarea Infrastructurii Rutiere S.A. – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara;

Finanțator: fonduri proprii/atrase;

Documentația este înregistrată la D.J.C Timiș cu nr. 5258/19.12.2022 și completarea nr. 715/20.02.2023 și cuprinde:

piese scrise: -memoriu, -expertiză tehnică, -CU, anexe;

piese desenate: -plan de încadrare în zonă, -2 x profil transversal tip, -plan de situație km 60+000,000–km 60+650,000 / km 60+650,000–km 61+450,000 / km 61+450,000–km 62+150,000 / km 62+150,000–km 62+850,000 / km 62+850,000–km 63+600,000 / km 63+600,000–km 64+300,000 / km 64+300,000–km 65+100,000 / km 65+100,000–km 65+800,000 / km 65+800,000–km 66+500,000 / km 66+500,000–km 67+250,000 / km 67+250,000–km 68+000,000 / km 68+000,000–km 68+700,000 / km 68+700,000–km 69+450,000 / km 69+450,000–km 70+200,000 / km 70+200,000–km 70+950,000 / km 70+950,000–km 71+700,000 / km 71+700,000–km 72+450,000 / km 72+450,000–km 73+200,000 / km 73+200,000–km 73+850,000 / km 73+850,000–km 74+600,000 / km 74+600,000–km 75+150,000 / km 75+150,000–km 75+488,000.

Se propun: concluzii expertiză tehnică: -consolidare structură rutieră existentă, -stabilizarea in situ propusă pentru stratul de balast, -proiectare elemente geometrice, elemente din plan și profil longitudinal, cu amenajarea corespunzătoare a racordărilor în plan și spațiu, desfundare și curățare dispozitive de scurgere a apelor, reparare elemente degradate, înlocuire și completare unde este necesar, -completare elemente de semnalizare rutieră verticale și înlocuirea celor degradate, -defrișare vegetație pe zonele de scurgere a apelor, -2 scenarii: -scenariul recomandat de elaborator (**soluția 1**): structură rutieră tip I: -structură rutieră nouă pe pozițiile semnalate, -casete lărgiri, -reparații pe porțiunile cu degradări locale (strat de uzură MAS/strat de legătură BAD/strat de bază/strat superior de fundație din balast stabilizat cu lianți hidraulici/strat inferior de fundație din ballast/strat material geotextil), structură rutieră tip II: -aplicare pe pozițiile semnalate, -strat de uzură MAS/strat de legătură BAD/strat de bază/strat superior de fundație din reciclarea straturilor rutiere existente cu adaos de liant hidraulic și agregate aport/strat inferior de fundație structură rutieră existent,

Taxa de avizare în valoare de 00,00 Lei a fost achitată conform O.P./ chitanței nr.....din.....

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct la data de însoțit de...exemplare din documentația tehnică, vizată spre neschimbare.

Notă:

cod aviz: M-lucrări la obiective monument istoric,

Z-lucrări în zona de protecție sau rezervații de arhitectură și urbanism,

MINISTERUL CULTURII
DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ A JUDEȚULUI TIMIȘ,
Str. Episcop Augustin Pacha Nr. 8, 300055, Timișoara

NR-5258, 715/04.04.2023



*structură rutieră tip III: -aplicare pe pozițiile semnalate, -strat de uzură MAS/frezare strat de uzură existent, -structură rutieră accesuri la proprietăți: -strat de uzură BA/strat balast stabilizat cu lianți hidraulici; **soluția 2: pentru zonele din afara localității: -strat uzură MAS, -strat de legătură BAD, -strat de bază din anrobat bituminos, -strat de fundație superior din balast stabilizat în instalații centralizate, -strat fundație existent, -în zonele cu structură nouă: -strat de uzură MAS, -strat de legătură BAD, -strat de bază din anrobat bituminos, -strat de fundație superior din piatră spartă, -strat de fundație din balast; -decolmatare și reprofilare canale/șanțuri existente, -curățare 8 podețe și mici lucrări de întreținere și reparare, -montare parapet de protecție pe coronament podețe, -montare 200 buc. indicatoare circulație pe stâlpi metalici, -montare 180 buc. stâlpi pentru indicatoare, h=3,50 m, -marcaje rutiere longitudinale 32240,20 m, -marcaje transversale 374,77 mp, -16 buc. borne kilometrice, -139 buc. borne hectometrice, -semnalizare provizorie pe timpul execuției 15,49 km, -amenajare stație autobuz existentă în loc. Livezile, S=105 mp, cu adoptarea aceleiași structuri rutiere ca și pentru complexul rutier nou și casele de lărgire a părții carosabile, -amenajare și refacere zone verzi Stotală=18585 mp.***

În baza Legii 422/2001, Titlul III, Cap. II, Art. 26 alin. 6 se acordă:

AVIZ FAVORABIL,

Pentru faza D.A.L.I.: Consolidare DN 59B km 60+000 – km 75+488, Livezile-Deta, jud Timiș, cu condiția:

- Se avizează scenariul recomandat de elaborator (soluția 1);
- **În fazele următoare de proiectare D.T.A.C/P.Th/D.D.E se va reveni, în vederea analizării, cu o documentație conținând următoarele:**
 - o analiza impactului intervențiilor lucrărilor proiectate asupra clădirilor din zonele protejate și de protecție ce intră sub incidența zonelor de intervenție;
 - o proiect de monitorizare a clădirilor direct afectate, din proxima vecinătate a zonelor supuse intervenției, pe durata lucrărilor de execuție, din punct de vedere al siguranței și stabilității (aparitie fisuri, tasări etc.);

Pentru orice modificare în santier a soluțiilor prevăzute în aceasta documentație se va solicita avizul DJC Timiș, înainte emiterii Dispoziției de santier.
SE VA ANUNȚA DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ TIMIȘ ATÂT LA ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE CÂT ȘI LA FINALIZAREA ACESTORA.

CONSILIER,

ea

Taxa de avizare în valoare de 00,00 Lei a fost achitată conform O.P./ chitanței nr.....din.....
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct la data deînsoțit de...exemplare din documentația tehnică, vizată spre neschimbare.

Nota:

cod aviz: M-lucrări la obiective monument istoric,
Z-lucrări în zona de protecție sau rezervații de arhitectură și urbanism,
M-lucrări de urbanism, PATI, PIUG etc.