

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI TIMIȘOARA**

Str. Coriolan Băran nr. 18, Timișoara, România, 300238

Tel.: (+4 0256) 246 602, Fax: (+4 0256) 246 632,

E-mail: oee@drdptm.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI

www.erovinietia.ro www.drdptm.ro




Serviciul ACI,AST

☎ 0256 246662

☎ 0256 246677

✉ comercial@drdptm.ro

Nr. 510 / 1322 din 14.05.2024



CAIET DE SARCINI

Pentru

„Reparatii platforma de cantarire ACI Nadlac sens intrare”

Cod CPV 45222000 -9

I. INFORMAȚII GENERALE

1.1 AUTORITATEA CONTRACTANTA

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara cu adresa în Timișoara, Strada Coriolan Băran nr. 18, reprezentată prin: Ing. Nicoleta PORDEA - Director Regional, în calitate de achizitor.

1.2 OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini stabilește lucrările de reparații la platforma de cântărire din ACÎ Nădlac sens intrare (PTF Nădlac) Județul ARAD.

II.VOLUMUL LUCRĂRILOR ȘI CERINȚE GENERALE

2.1 Lucrările de reparații la platforma de cântărire ACÎ Nădlac sunt făcute cu scopul asigurării parametrilor optimi de funcționare a instalației de cântărire. Se va înlocui cuva cântarului **care va fi pusă la dispoziție de DRDP Timișoara**, și se va reface platforma de beton adiacentă instalației de cântărire pe o lungime de 6,00m stânga - dreapta față de cuvă.

2.2 În cadrul acestor lucrări se va înlocui (integral) cuva instalației de cântărire, **care va fi pusă la dispoziție de DRDP Timișoara**, scurgerea și canalele de cablu necesare conectării instalației de cântărire.

2.3 Înainte de începerea lucrărilor se va demonta instalația de cântărire iar după terminarea lucrărilor se va remonta instalația de cântărire. Aceste lucrări se vor executa de către o firmă autorizată de Institutul Național de Metrologie Legală pentru a interveni asupra instalațiilor de cântărire din mers tip SUPAWEIGH 4000.

2.4 La demolarea parțială a platformei trebuie să se aibă în vedere recuperarea materialelor rezultate, depozitarea lor corespunzătoare conform indicațiilor beneficiarului și transportul acestora.

2.5 Prestatorul se obligă ca pe perioada de desfășurare a lucrărilor să nu perturbe activitatea ACÎ.

2.6 Prestatorul se obligă ca pe perioada de desfășurare a lucrărilor să protejeze sediul ACÎ-ului de eventualele daune.

2.7 Executarea tuturor operațiunilor legate de lucrările de reparații sunt cuprinse în Proiectul tehnic nr. 06/2024 ce constituie anexă la caietul de sarcini.

III. CARACTERISTICILE OBIECTULUI CAIETULUI DE SARCINI

3.1 La platforma instalației de cântărire din ACÎ Nădlac se vor înlocui: cuva instalației de cântărire **care va fi pusă la dispoziție de DRDP Timișoara**, sistemul de evacuare a apelor pluviale, tuburile de protecție a cablurilor de semnal de la instalația de cântărire către clădirea ACÎ, instalația de legare la pământ și legăturile acesteia cu cuva instalației și se vor reface căile de acces conform proiectului tehnic nr. 06 / 2024 și a categoriilor de lucrări:

- LUCRE01 Lucrari de demolare platforma;
- LUCRE02 Refacere Cuva;
- LUCRE03 Refacre Platforma de Cantarire;
- LUCRE04 Asigurarea Scurgerii Apelor din Cuva;
- LUCRE05 Servicii de Specialitate (**demontare și montare instalație de cântărire de către o firmă autorizată de Institutul Național de Metrologie Legală pentru a interveni asupra instalațiilor de cântărire din mers tip SUPAWEIGH 4000**).

IV. CONDIȚII TEHNICE ȘI OBLIGATORII:

4.1 Lucrările de reparații se vor efectua în conformitate cu prevederile standardelor, prescripțiilor tehnice și normativelor în vigoare la data execuției lucrării.

4.2 Înaintea de începerea lucrărilor de construcție se va demonta instalația de cântărire iar la terminarea lucrărilor se va monta instalația de cântărire și va fi adusă în parametrii normali de funcționare (**obținerea Buletinului de Verificare Metrologica cu mențiunea “ADMIS”**) de către o firmă autorizată de Institutul Național de Metrologie Legală pentru a interveni asupra instalațiilor de cântărire din mers tip SUPAWEIGH 4000.

4.3 Lucrările prevăzute a se executa răspund cerințelor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții.

4.4 Prestatorul va asigura păstrarea curățeniei în zonele de acces și va respecta regulile de ordine interioară ale autorității contractante.

4.5 Prestatorul va asigura personalul necesar efectuării operațiunilor prevăzute în contract și poartă întreaga răspundere pentru accidente de muncă sau pagubele produse achizitorului sau terților din îndeplinirea defectuoasă a prestației.

V. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Certificarea lucrărilor executate se va face prin semnătura și ștampila aplicată pe Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, de către prestator și de către reprezentanții DRDP Timișoara.

La expirarea termenului de garanție se va întocmi un proces verbal de recepție care va fi semnat de către prestator și de către reprezentanții DRDP Timișoara.

VI. MODUL DE PLATĂ

6.1 Decontarea serviciilor executate (**sunt condiționate de obținerea Buletinului de Verificare Metrologica cu mențiunea “ADMIS”**) se face de către DRDP Timișoara pe bază de factură fiscală emisă de executant.

6.2 Achizitorul va efectua plata pe baza facturii fiscale emise de către prestator în termen de 45 de zile de la primirea acesteia.

VII. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului va fi de **6 luni** de la data semnării iar termenul de realizare va fi de **2 luni** de la data ordinului de începere a lucrărilor emis de către achizitor

VIII. TERMEN DE GARANȚIE

Termenul de garanție a lucrării este de 36 de luni de la data recepției la terminarea lucrărilor.

IX. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire va fi oferta cu prețul cel mai scăzut, cu încadrarea în termenul impus prin prezentul caiet de sarcini.

X. PENALITĂȚI

Dacă Furnizorul nu reușește sa-și îndeplinească la timp, obligațiile asumate prin comandă, se vor percepe penalizări de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea prestațiilor neefectuate la termen până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Dacă Achizitorul nu reușește să achite în termenul prevăzut în comandă, sumele aferente serviciilor efectuate, se vor percepe penalizări de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Valoarea contractului va fi exprimată în Lei (fără TVA) și nu va fi ajustată/actualizată pentru a ține cont de eventualele modificări ale condițiilor de piață, inclusiv în ceea ce privește inflația, modificarea oricărui indici ai prețurilor de consum, modificarea cursului de schimb valutar, etc.

Contractantul nu va solicita ulterior niciun alt cost suplimentar față de prețul unitar ofertat pentru îndeplinirea obligațiilor asumate.

Cerințele impuse în prezentul Caiet de Sarcini vor fi considerate ca fiind minimale.

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. C

DIRECTOR ADJUNCT VENITURI

Sef Serviciu ACÎ

Întocmit

**Centralizator de preturi pentru achiziția
„Reparatii platforma de cantarire ACI Nadlac sens intrare”**

Nr. crt.	Denumire lucrare	Cantitate	Pret unitar (lei fără TVA)	Valoare (lei fără TVA)
1	Lucrari de demolare platforma	1		
2	Refacere Cuva	1		
3	Refacre Platforma de Cantarire	1		
4	Asigurarea Scurgerii Apelor din Cuva	1		
5	Servicii de Specialitate	1		
Total				

Șef Serviciu ACÎ
Ec. (

Întocmit
Ing.