COTA REF. 85.0

DISTANTE	COTE PROIECT	COTE TEREN
-60.00		88.96
-51.43	89.01	89.01
-47.80	91.43	89.02
-37.29	90.89	89.09
-29.00	90.72	89.09
-26.26	90.67	89.08
-24.36		89.07
-24.14	90.62	89.07
-17.43	90.49	89.14
-17.42	90.61	89.14
-7.51	89.89	89.23
-6.00	90.96	89.24
-4.25	91.03	89.26
-3.50	91.05	89.27
0.00	91.14	89.33
3.50	91.05	89.40
4.25	91.03	89.41
5.00	91.00	89.42
7.18	89.55	89.46
7.68	89.53	89.48
8.18	89.03	89.49
8.68	89.03	89.50
9.18	89.53	89.51
9.68	89.55	89.52
9.71	89.53	89.53

Km 10640

COTA REF. 85.0

DISTANTE	COTE PROIECT	COTE TEREN
-60.00		88.91
-47.80	91.68	88.94
-37.29	91.14	89.04
-27.34	90.94	89.11
-27.33	91.06	89.11
-7.56	89.85	89.32
-6.00	90.95	89.33
-4.25	91.02	89.35
-3.50	91.04	89.36
0.00	91.13	89.39
3.50	91.04	89.42
4.25	91.02	89.43
6.00	90.95	89.45
8.24	89.46	89.47
8.74	89.44	89.47
9.24	88.94	89.46
9.74	88.94	89.46
10.24	89.44	89.45
10.74	89.46	89.45
10.76	89.45	89.45

Km 10620

IUGA I. MIH... INGINER VERIFICATOR PROIECTE (stamp)

SOCIETATEA COMERCIALĂ D. P. CONSULT S.A. 2 CLUJ - ROMÂNIA (stamp)

INVESTITOR	PROIECTANT GENERAL	AMPLASAMENT	DENUMIRE PROIECT	FAZA PROIECT	
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.	THE WAY TO DARE BEYOND THE LIMITS CONSULT D P CONSULT S.A.		PROIECTARE SI EXECUTIE "VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA SUD" ELABORARE PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT	PROIECT TEHNIC REST DE EXECUTAT	Manager de Proiect: ing. Silivan Moldovan
					Sef Echipa Proiectare: ing. Raul Cocis
			NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023	Data : 03.2023	Inginer Proiectant Poduri: ing. Attila Takacs
			NUMAR PROIECT : 556	VERIFICATOR TEHNIC	Inginer Proiectant Drumuri: ing. Valentin Oaida

REVIZII			DENUMIRE PLANSA
NR. REV.	DATA	SEMN.	PROFILURI TRANSVERSALE
			Scara : 1:100
			NUMAR PLANSA
			556-VOTM-PC-237