


Nota: Capacitatea portanta minima necesara a terenului de fundare este Padm >= 250 KPa conform P19-2003.
In cazul in care terenul de fundare nu are capacitatea portanta minima, se vor executa imbunatatiri la
terenul de fundare. Se va convoca proiectantul in vederea stabilirii solutiilor de imbunatatire a terenului de fundare.

SECTIUNE LONGITUDINALA
Sc. 1:50



Caracteristicile betoanelor utilizate pentru
elemente prefabricate de podete:
Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

- Clasa de rezistenta la compresiune	C30/37
- Clasele de expunere (min)	XC4+XD1+XF4
- Dozaj minim de ciment (min)	340 kg/mc
- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011	CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5; CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;
- Raport apa/ciment (max)	0.5

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton
pereu si pinteni:
Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1

- Clasa de rezistenta la compresiune	C25/30
- Clasele de expunere (min)	XF2
- Dozaj minim de ciment (min)	300 kg/mc
- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011	CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5; CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;
- Raport apa/ciment (max)	0.55a

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton
de panta:
Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1


- Clasa de rezistenta la compresiune	C25/30
- Clasele de expunere (min)	XF1
- Dozaj minim de ciment (min)	300 kg/mc
- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011	CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5; CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;
- Raport apa/ciment (max)	0.5

Caracteristicile betoanelor utilizate pentru beton
fundatii podete si fundatii aripi:
Referinta la normativul NE 012-1:2022/standardul SR EN 206-1


- Clasa de rezistenta la compresiune	C16/20
- Clasele de expunere (min)	XC2
- Dozaj minim de ciment (min)	260 kg/mc
- Tip ciment conf. SR EN 197-1:2011	CEM I; SRI; I-A 52.5, 42.5; CEM II: A/B-S, HIIA-S, A-LL;
- Raport apa/ciment (max)	0.60

Podet Km 4+073

VEDERE PLANA B-B
Sc. 1:50



SECTIUNE A-A
Sc. 1:50



Podet Km 4+073			
Nr. Crt.	X	Y	Z
P1	200936.491	473038.666	83.35
P2	200926.198	473043.403	83.38
P3	200915.906	473048.140	83.42



INVESTITOR

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII ROMANIA SA

PROIECTANT GENERAL

D.P. CONSULT S.A.

AMPLASAMENT

DENUMIRE PROIECT

PROIECTARE SI EXECUTIE

"VARIANTA DE OCULIRE TIMISOARA SUD"

ELABORARE PROIECT TEHNIC

REST DE EXECUTAT

NUMAR CONTRACT: 550/36/09.02.2023

NUMAR PROIECT: 556

FAZA PROIECT

PROIECT TEHNIC

REST DE EXECUTAT

Data: 03.2023

VERIFICATOR TEHNIC

Manager de Proiect

ing. Silviu Moldovan

Sef Echipa Proiectare

ing. Raul Cocos

Inginer Proiectant Poduri

ing. Attila Takacs

Inginer Proiectant Drumuri

ing. Valentin Oaida

REVIZII			DENUMIRE PLANSA
NR. REV.	DATA	SEMN.	
			PODET 4+073
Scara: 1:50			NUMAR PLANSA
556-VOTM-PO-08			