



# CAMIN CV6 VEDERE IN PLAN

Scara 1:20




## SECTIUNE 4-4

Scara 1:20




## SECTIUNE 1-1

Scara 1:20




## SECTIUNE 2-2

Scara 1:20



## SECTIUNE 3-3

Scara 1:20



**BETON SIMPLU: C8/10 -X0 - CI 0.2 - Dmax22**  
**BETON ARMAT : C25/30 -XC2- Dmax22, CEM II/A-LL 42.5 R**  
**OTEL BETON: BST 500**  
**PLASA SPPB- SR 438-3:2012**  
**ACOPERIRE CU BETON, a=5cm**

### NOTA:

- Executantul are obligatia sa verifice toate dimensiunile pe santier, inainte de procurarea materialelor si inceperea executiei, pentru toate categoriile de lucrari.
  - Se efectueaza masuratori pe cofraj inainte de debitarea si fasonarea barelor si a plaselor de armatura.
  - La plasele de armatura verticale se face debitarea dupa stabilirea exacta a cotei de adancime a caminelor.
  - Capacul de acces in camin se va alege in functie de pozitia caminelui fata de drum:
- camin carosabil va fi echipat cu capac carosabil clasa D400;
  - camin necarosabil cu capac necarosabil clasa C250;
- Toate capacele de forma rotunda sau patrata vor fi din fonta.

**Inainte de inceperea executiei caminelui si a montajului la pozitie a echipamentelor mecanice, se va verifica ca dimensiunile de gabarit ale acestora sa corespunda cu cele din proiect si sa incapa in camin, in caz contrar se va contacta proiectantul in vederea revizuirii proiectului/emiterii dispozitiilor de santier.**

Adancimea caminelui se va stabili cu exactitate in timpul lucrarilor de executie, functie de adancimea de pozare a conductei existente.

<b>INVESTITOR</b>  COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.	<b>ANTREPRENOR SI PROIECTANT GENERAL</b> TIRRENA SCAVI S.p.A.  TIRRENA SCAVI S.p.A. PROIECTANT DE SPECIALITATE SC PROTTELCO SA	<b>AMPLASAMENT</b> 	<b>DENUMIRE PROIECT</b> PROIECTARE SI EXECUTIE "VARIANTA DE OCOLIRE TIMISOARA SUD" NUMAR CONTRACT: 92/87467/19.12.2018 NUMAR PROIECT : 10036	<b>FAZA PROIECT</b> P.T. + D.D.E. Data : 08.2020 VERIFICATOR TEHNIC	<b>Manager de Proiect</b> Ing. Ivo Procacci <b>Sef Echipa Proiectare</b> Ing. Silviu Moldovan <b>Inginer Proiectant</b> Ing. Elena Manea <b>Inginer Verificat</b> Ing. Marius Iordache	<b>REVIZII</b>	<b>DENUMIRE PLANSA</b> PLAN COFRAJ CAMIN CV6 Scara : % NUMAR PLANSA 10036-VOTM-RA-PC-01
						NR. REV.    DATA    SEMN.	

